Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И СПОРТЪТ

Част I Олимпийското движение



Committee for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian National Army (CDDAABCSSISBNA)

STATE SECURITY
AND SPORTS

PART I
THE OLYMPIC MOVEMENT

Documentary volume

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА)

Държавна сигурност

и спортът

ЧАСТ І ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ

Документален сборник



Комисия за разкриване на документите и за обявяване принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Committee for disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian National Army.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

По стажантска програма "Студентски практики", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд", с участието на студентите:

Александра Захариева, Александър Петков, Виктор Йорданов, Надя Денова, Младен Тодоров, София Трифонова и Томислав Алексиев.

Научен наставник доц. д-р Костадин Грозев

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Student Practices Project, funded by the Human Resources Development Operational Programme, co-financed by the European Social Fund, with the participation of the following students:

Alexandra Zaharieva, Alexander Petkov, Victor Yordanov, Nadya Denova, Mladen Todorov, Sofia Trifonova and Tomislav Alexiev.

Mentor: Assoc Prof. Kostadin Grozev

- 2014 -ISBN 978-954-2986-38-6

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Въведение	. 7
II. Списък на документите с анотация	. 15
III. Факсимилета на документите	
1. Олимпийски игри	
1.1. Летни олимпийски игри	
Хелзинки'52	. 45
Рим'60	. 46
Токио'64	. 56
Мексико'68	. 61
Мюнхен'72	. 68
Монреал'76	. 97
Москва'80	116
Лос Анжелис'84	192
Сеул'88	229
1.2. Зимни олимпийски игри	
Инсбрук'76	264
Лейк Плесид'80	
Калгари'88	288
2. Олимпийско движение – документи от общ характер	
3. Проблеми със стимулиращи средства в елитния спорт	
IV. Справочен апарат	
1. Хроника на Олимпиадите	504
1.1. Летни олимпийски игри	504
1.2. Зимни олимпийски игри	507
2. Списък на съкращения	
3. Списък на използвани фондове и архивни единици по темата	
ПС и спортит"	511

C O N T E N T S

I. Introduction	11
II. List of documents with annotations	30
III. Facsimiles of documents	
1. The Olympic Games	
1.1. Summer Olympics	
Helsinki '52	45
Rome '60	46
Tokyo '64	56
Mexico '68	61
Munich '72	68
Montreal '76	97
Moscow '80	116
Los Angeles '84	192
Seoul '88	229
1.2. Winter Olympics	
Innsbruck '76	264
Lake Placid '80	278
Calgary '88	288
2. The Olympic Movement – general documents	300
3. Problems with stimulants in professional sports	438
IV. Reference aids	
1. Chronicle of the Olympic Games	504
1.1. Summer Olympics	504
1.2. Winter Olympics	507
2. List of frequently used abbreviations	509
3. List of archival fonds and units on the topic of SS and Sports	511

ВЪВЕДЕНИЕ

Осемдесетте години на XX век са десетилетието на едни от най-големите и драматични обрати в съвременната световна история. В рамките на десетина години, рамкирани хронологически от провалените надежди за възможно разведряване в противопоставянето между двете свръхдържави САЩ и СССР след съветската военна намеса в Афганистан от декември 1979 г. и рухването на Берлинската стена през ноември 1989 г., човечеството следи със затаен дъх, страх от ядрена война и плахи надежди за бъдещ мир и просперитет събития като: раждането на първия независим профсъюз в Източна Европа "Солидарност" и последвалата реакция с обявяването на военно положение в Полша (1980-1981); новия полъх на Студената война, свързан с управлението на политици-неоконсерватори в редица държави като САЩ, Великобритания и Федерална република Германия, атентата срещу Йоан Павел II - първия папа-неиталианец през последните четири века, Ирано-иракската война; новата надпревара в ядреното въоръжаване с идеите за неутронни бомби; междузвездни войни и протестни пацифистки движения, често плод на активни мероприятия на тайните служби на различни страни; серията от промени на върха в Кремъл, плод на неотменимите закони на биологията и последвалата перестройка на Михаил Горбачов.

В целия този исторически контекст по особен начин се вписва и международното Олимпийско движение с неговия девиз "По-далече, по-високо, по-бързо" и възроденият от Пиер дьо Кубертен дух на Олимпизма на Древна Гърция, характеризиран с мир, разбирателство и честно състезание между спортистите при спиране на всички войни, сваляне на доспехите и мечовете и награждаването на победителите със съответните венци от лаврови клонки. Първата модерна Олимпиада се провежда в Атина през 1896 г. и оттогава, първоначално само Летните, а след това и Зимните олимпийски игри, залагат както на индивидуалните аматьорски усилия на всеки участник, който не гони победата, а иска да завърши, така и на високото спортно майсторство и професионализма на онези, които се кичат с лаврите на олимпийските шампиони и медалисти "за честта на нашите отбори". Около тази чест традиционният Олимпизъм постепенно губи позиции и бива изместен от национални амбиции, стремеж за пропагандната употреба на победите за политически цели и от готовността за победа на всяка цена, дори с използването на забранени стимулатори във вид на храни, добавки или лекарствени средства. Пиер дьо Кубертен вероятно днес, ако имаше възможност да види какво се случи с неговото дете през десетилетията, би имал основание както за гордост, така и за гняв и упреци към последователите му. Защото през XX в. Олимпийските състезания се оказаха в плен на голямата политика и на идеологическото противопоставяне, а спортните постижения обслужваха понякога каузи, твърде далеч от хуманизма, честната спортна надпревара и дори пряко обвързани с диктаторска и дори терористична политика в международен и национален план.

Идеологическата конфронтация, особено в годините на Студената война (1945-1989) превърна спорта, Олимпийските игри и големите световни и регионални първенства по отделните спортове в една от най-горещите битки на Студената война. След като първоначално (през 50-те години) СССР и неговите сателити в Източна Европа търсят своето място под слънцето и Олимпийските кръгове на спортния небосклон и се радват искрено на първите медали, много скоро – след 2-3 Олимпиади съответните партийни ръководства ще заложат на дългосрочна политика за изграждане на "новия човек" с

нов дух в здраво тяло, "готов за труд и отбрана" в името на комунистическия идеал и тяснопартийните си номенклатурни интереси, нуждаещи се от спортни герои, които да консолидират съответните нации зад управляващите в еднопартийни диктатури партии. Подобни претенции, в други условия, имат и Хитлер, и Мусолини, а идеята за победата и моралното и нравствено превъзходство на едни нации над други не е чужда и на елитите в парламентарно-демократичните общества. Много скоро – и на Изток, и на Запад, ще се осъзнае огромният пропаганден потенциал на спорта като цяло и особено на най-сакралната му проява – Олимпийските игри и той ще стане обективно поле за конфронтация и за битки с не по-малко жестоки от кръвопролитията по фронтовете (спомнете си терористичния акт срещу израелските спортисти в Мюнхен през 1972 г.). Така именно ще се стигне и до спортните войни от 80-те години, чиято корона са двата бойкота на Летните игри през 1980 г. в Москва и през 1984 г. в Лос Анжелис.

Съвсем естествено в тази политическа и идеологическа борба, която се води на терена на спорта, свое запазено място, понякога и в ложите, имат и тайните служби на отделните страни. И, ако мерките за осигуряването на живота на спортисти и зрители са естествена част от задълженията на службите за сигурност, то използването на спортисти като агентура за събиране на информация и за влияние, а на спортните състезания като място, на което могат да се решават задачи от "оперативен интерес" на дадена служба или по-общи политически задачи на управляващите, надхвърля общоприетите разбирания за нормални практики. На този фон разкриването на документите на тайните служби на комунистическите режими дава нови възможности за четенето на историята на близкото ни минало, включително на спортната история и взаимодействието между спорт-политика-общество. Този прочит ни информира не само за методите на работа и оперативните задачи, решавани от службите по спортна и идеологическа линия, но и често това са единствено запазените документи за реконструиране на събития и състезания, отдавна станали история. Така понякога зад суховатите справки и доноси за срещи на български спортисти с вражеска емиграция в чужбина или за политическите пристрастия на съдии и публика, се очертава една любопитна и непозната от вестниците и от малкия екран картина.

Настоящият документален сборник в никакъв случай не трябва да се възприема като пълна история или хронологическо представяне/справочник на участието на български спортисти в Олимпийски игри в годините на социализма в НРБ. Това е задача, която тепърва предстои на българската историография. Той обаче цели да представи откритите и достъпни за първи път материали от архива на ДС, отнасящи се до работата на службите по спортна линия и – специално по контраразузнавателното обезпечаване на българските спортисти и треньори на Олимпийските игри.

Първоначално идеята бе да бъде съставен един документален сборник от поредицата на КРДОПБГДСРСБНА "Из архивите на ДС" със заглавие: "ДС и спортът". При издирването на документите се оказа, че в Централизирания архив на Комисията се съхранява голям масив от запазени архивни единици. Това предопредели решението сборникът да се раздели на две части, като първата да включи документите, свързани с Олимпийското движение. За съставителите бе от важно значение фактът, че много от литерните дела в архивите на ДС, свързани със спорта, не са унищожени, каквато практика се констатира по отношение на хиляди други документи, проследяващи цели сектори от политиката, икономиката и културата на НРБ. Независимо от огромния обем прегледани архивни единици, при подбора на документите за публикуване се спряхме главно на тези от литерните дела, тъй като именно те най-пълно и най-детайлно проследяват поведението

на службите и изпълнението на поставените в агунтурно-оперативните планове задачи по конкретни спортни мероприятия и по-специално на Олимпиадите. В книжното тяло на сборника са включени 106 документа, а в неговия разширен електронен вариант 175 документа, които са разделени тематично на три основни раздела и са подредени по хронологичен принцип.

Първият раздел е с документи, свързани с организацията и провеждането на Олимпийските игри в рамките на разглеждания период 1944-1989 г. Той включва два подраздела: "Летни олимпийски игри" и "Зимни олимпийски игри". Нормално на очакванията за Олимпиадите в Хелзинки през 1952 г. и в Рим през 1960 г. намираме съвсем оскъдни документи. За Олимпиадата в Мелбърн през 1956 г. дори не сме открили такива. Причините са две - от една страна спортът все още не се използва така активно като пропагандно идеологическо средство, а от друга, участието на български спортисти в състезания от подобен калибър е доста ограничено. Засилена разузнавателна и главно контраразузнавателна дейност, българските тайни служби предприемат по време на организацията и провеждането на Летните олимпийски игри в Мюнхен през 1972 г. Причината е, че именно в ГФР по това време пребивава голяма част от организираната българска "вражеска емиграция". Опасността тя да въздейства на членове на българската делегация да останат като невъзвращенци се приема за сериозна заплаха. Залогът е голям и тайните служби активно наблюдават действията не само на всеки отделен спортен деятел, но и на целия т.нар. вражески контингент. Следят всяка стъпка, всяка нерегламентирана среща, всяко изказване на нашите участници в Олимпиадата. В Плана по организиране на агентурно-оперативната работа са включени всички управления със задачата да събират предварителна информация за намеренията и действията на противника. Идентични са задачите, които изпълнява ДС и по време на организацията и провеждането на Олимпиадата в Монреал през 1976 г. Документите, макар в тях повечето от лицата вече да са други, отразяват нарастващото напрежение и яростното състезание между двата конфронтационни лагера по време на Студената война. Своеобразен връх този конфликт получава по време на Олимпиадата в Москва през 1980 г. и последвалия бойкот. Обемът от документи на тайните служби е много голям и при изследването им много ясно се откроява ескалацията на напрежението в световен мащаб. При отчитане опасността от отстраняването на представители на социалистическия лагер от ръководствата на международните спортни федерации се разгръща мащабна агентурна дейност, която основно се свежда до събирането на информация от всякакъв характер. Такава информация се трупа вече не само за български граждани, но и за оперативно интересните чужди лица. В тази връзка се засилва работата и на задграничните резентури.

По време на организацията на Олимпиадата в Лос Анджелис през 1984 г. в анализ на българските тайни служби се споменава, че предстоящото спортно събитие ще се превърне във "война без изстрели". Разпоредено е създаването на специална оперативна група с цел правилното организиране на контраразузнавателното обезпечаване на българската делегация, като всяко действие се съгласува с КГБ. След решението за бойкота на тази Олимпиада от страна на соцлагера (без Румъния) усилията на оперативните работници са насочени към събиране на информация, свързана с коментари на наши спортисти, предизвикани от тяхното разочарование.

По време на игрите в Сеул през 1988 г. акцентът в работата на службите е изключително прецизното наблюдение над българските състезатели. Изготвят се специални списъци на неблагонадеждните участници и на някои български състезатели е отказано да участват в Олимпиадата. В повечето случаи причината е негативното им отношение по Възродителния

процес. По време на подготовката на Олимпийските игри в Сеул се повдига и въпросът за кандидатурата на София за XVII-ите Зимни олимпийски игри през 1994 г. Задача на ДС е да събира информация и по тази тема. В международен аспект е интересно да се проследи как се развива идеята на Пхенян Олимпийските игри да се проведат в двете Корейски държави. Любопитен факт, засечен в документите на тайните служби след Олимпиадата в Сеул, е това, че в 17 чужди делегации е имало български треньори. Естествено, поведението спрямо тях е те да бъдат използвани по-активно за изпълняването на задачи от оперативен характер.

Вторият подраздел "Зимни олимпийски игри" включва по-малко като количество документи по причини, че България по традиция не е силно представена държава в зимните спортове. Подбраните документи като характер са сходни с документите от раздела за Летните олимпийски игри.

По-голямо внимание заслужава обособеният втори раздел, в който се публикуват общи документи, свързани с развитието на Олимпизма като идея, дух, проява. В историята на Българското олимпийско движение имаме крупна по своя международен авторитет фигура. Това е фигурата на генерал Владимир Стойчев - спортист от олимпийска величина - участник в Олимпиадите в Париж през 1924 г. и в Амстердам през 1928 г. Цели 30 години (от 1952 до 1982 г.) ген. Стойчев оглавява Българския олимпийски комитет, а след това до смъртта си е негов почетен председател. Едновременно с това от 1952 г. до 1987 г. е член на Международния олимпийски комитет. Повече документи от богатата на информация и съхранена агентурна разработка за ген. Стойчев ще бъдат публикувани във втората част на сборника. В първата част проследяваме основно неговото поведение и позициите му по отношение развитието на идеята на Олимпийското движение и нейното постепенно опорочаване.

През 1973 г. във Варна се провежда Международният конгрес на МОК и неговата 74-та сесия. Форумът не минава безпроблемно и, разбира се, службите са засекли всички случили се събития. В пространна информация за събитието се споменава и за конфуза, свързан с демонстративното напускане приема на Тодор Живков от административно-техническия персонал на МОК. Публикуван е и документ, свързан с опитите Иван Славков да бъде избран за председател на Асоциацията на националните олимпийски комитети.

В първата част на документалния сборник "ДС и спортът" с подзаглавие "Олимпийското движение" е включен раздел с документи, разкриващи употребата на стимулиращи средства в елитния спорт. Между подбраните документи попадат и няколко, които не са пряко свързани с Олимпийски състезания, а са от световни и европейски първенства. Идеята бе да се концентрират на едно място документите по темата. От откритите в архивите на тайните служби документи става ясно, че в средите на българския спорт дълги години е имало напрежение и то приоритетно е било свързано с дейността на българската лаборатория по допинг-контрол. Тук може да се направи и един тревожен извод, че Олимпизмът като идея и дух отдавана е опорочен не само политически, идеологически, но и с използването на оръжието "допинг". Не само в смисъл на неговата употребата на непозволени стимулиращи препарати. Тази битка се води също на т.нар. "тих фронт". Резултатите от нея може би ще разберем след много години, когато документите на съвременните тайни служби станат история и бъдат разсекретени.

INTRODUCTION

The 1980s saw some of the most dramatic and far-reaching transformations in modern history. Within some ten years so many things happened – e.g. failed hopes for easing tensions between the two superpowers USSR and USA after the Soviet military intervention in Afghanistan in December 1979 and the fall of the Berlin Wall in November 1989, the world holding its breath in fear of nuclear war and in feeble hope for peace and prosperity while witnessing the birth of Eastern Europe's first independent tradeunion Solidarity leading to the establishment of martial law in Poland (1980-1981); the new face of Cold War inspired by neoconservative politics of the U.S., Great Britain and the Federal Republic of Germany; the assassination attempt against John Paul II – the first non-Italian Pope over the last four centuries; the Iran–Iraq War; the new nuclear arms race and the concept of the neutron bomb; space wars and pacifist movements, often conceived by secret service operations around the globe; sweeping changes at the highest level in Kremlin, product of the natural laws of biology, and the arrival of Mikhail Gorbachev's perestroika.

It was within this unlikely historical context that the international Olympic movement, with its motto "Faster, Higher, Stronger." and its Olympic spirit of Ancient Greece, revived by Pierre de Coubertin found a platform to promote peace and understanding for all people, fair competition for athletes with complete cessation of hostilities, laying down of weapons, and bestowing Olympian Victors with laurel wreath crowns.

The first Olympic Games of the Modern era took place in Athens in 1896. The original concept of the first Summer, and later also Winter Olympics was to be wholly amateur in nature, allowing individual athletes to simply participate and interact with their peers, while also celebrating the sporting excellence and professionalism of Olympic champions and medalists competing "for the honour of our teams". Gradually, the traditional Olympic ideal shifted away from its roots to be ousted out by national ambitions with a focus on ideological propaganda and the win-at-all-cost culture ready to resort even to illegal stimulants in the form of food, supplements or drugs.

In our time and age, Pierre de Coubertin would be as excited and proud of what had become of his creation, as he would be angry and outraged at his successors. For all its traditions, the 20th-century Olympics had fallen hostage to big politics and ideological battles. Sporting achievement had often been used to promote causes void of the principles of humanism and fair athletic competition, and, at times, directly involved with domestic or global dictatorial and even terrorist political agendas.

Ideological warfare, especially within the Cold War era (1945-1989), transformed sports, the Olympic Games and all big world and regional sporting forums into Cold War hot spots. Once the initial stage of pure excitement with the Olympic experience was past alongside their first steps in search of a place under the Olympic sun and winning the first medals in the 1950s, the USSR and its Eastern European satellite nations, committed to party politics, embarked on a long-term strategy of shaping the New Man with a new spirit in a healthy body, "ready for labour and defence". It was all in the name of communist ideology and narrow party interests, with sports heroes needed to consolidate nations behind the dictatorial agenda of one-party states.

Although under different political systems, the elites of parliamentary democratic societies were not strangers to the concept of triumph and moral supremacy of some nations over others,

a view shared even by Hitler and Mussolini. It was not long, before both East and West realised the untapped propaganda potential of sports and of their most famous arena – the Olympic Games. Confrontations on the sports fields would replace battles on the frontline with quite the same ferocious lust for blood (remember 1972 Munich terrorist act against the Israeli team). The way was thus paved for the sports battleground that it became in the 1980s which witnessed two Olympic boycotts - of the 1980 Moscow Summer Olympics and of the 1984 Olympics in Los Angeles.

Unsurprisingly, secret services were never too far from the scenes of clashing political ideologies in the arena of sports, whether as participants or as onlookers. And although expected to secure the life and safety of athletes and spectators, security agencies were often involved in practices that went beyond their standard duties, such as recruitment of athletes as human sources of information and influence, and use of sporting events for special operations or general political assignments.

In light of existing facts, the disclosure of the documents of the communist secret services should provide new insights to the history of our recent past, our history of sports and the nexus between politics, sports and society. This type of insights into State Security methods, targets and operations on matters related to sports and ideology, often remain the only record left of events and competitions long-passed. Thus, dull reports and accounts of meetings of Bulgarian athletes with enemy émigrés abroad or of political preferences of referees and audiences can sometimes paint a new and unusual picture of life never printed or spoken in the media.

This collection does not attempt to be an exhaustive or chronological record of Bulgarian participation in the Olympic Games under the socialist regime, which is further to be the focus of Bulgarian historical literature. Here, reference will be made to newly located State Security documents, involving clandestine operations in the field of sports, counter-intelligence measures concerning Bulgarian Olympic athletes and trainers in particular, which are made available to the public for the first time.

Initially intended as a single-topic installment from the CDDAABCSSISBNAF collection A Journey through the Archives of the State Security, State Security and Sports evolved into a two-part volume due to the vast availability of information preserved at the Committee's Centralised Archives. The first part deals with the Olympic movement records. The compilers were excited to find the bulk of institutions files on sporting matters intact, considering routine practices of destruction of thousands of documents shedding light on entire sectors of life such as politics, economy and culture in the People's Republic of Bulgaria. It was precisely secret institutions files that provided the most complete and comprehensive look at the ways of secret services and their specific jobs related to individual sporting events and the Olympic Games, in particular. The paper version of the collection, featuring 106 secret files, is coupled with an extended digital edition of 175 documents, presented in thematic and chronological order in three main sections.

The first section covers the organisation and events during the Olympic Games in the period of 1952-1988. It is further sub-divided into two: Summer Olympics and Winter Olympics. Unsurprisingly, there is scarcity of data on the 1952 Games in Helsinki and the 1960 Games in Rome, while records are complete missing on the Games in Melbourne held in 1956. Two reasons are at play: unawareness about the power of sports as an active instrument of ideological propaganda, and poor participation of Bulgarian athletes in competitions of such magnitude. Motivated by the fact that the Federal Republic of Germany was the home of an organised segment of Bulgarian "enemy émigrés", national secret services embarked on an intense intelligence and mostly counter-intelligence campaign during the organisation and participation in the 1972

Summer Olympic Games in Munich. The possibility of émigré elements convincing members of the Bulgarian delegation joining the ranks of non-returners was looked upon as a serious threat. There was a lot at stake and secret services went there to actively monitor individual athletes and the entire so-called enemy contingent alike. Each step, each word, each unauthorised meeting of our Olympic delegates was under the watchful eye of the SS.

No SS unit was left out of the action, as all divisions were instructed to collect intelligence data on the plans and plots of the enemy. The situation was the same four years later at the 1976 Olympic Games in Montreal. Targets of interest might be different, but documents painted the same picture of mounting tension and intense rivalry between the two competing Cold War camps. The Moscow Games and the 1980 boycott marked the peak of this conflict. The mountain of documents from this period reveals obvious the escalation of tension on a global scale. Massive SS intelligence operations were underway. The goal was to detect any possible strategies to remove socialist camp representatives from the management boards of international sports federations. Any bit of information, regardless of how insignificant, was accounted for. Foreign assets were activated, as targets were no longer limited to Bulgarians, but also to foreign citizens of operational interest to the security apparatus.

According to an SS analysis of the forthcoming 1984 Olympic Games in Los Angeles, the event would resemble "war without weapons". Orders were given to establish a special operational unit to manage counter-intelligence efforts as far as the Bulgarian delegation was concerned, its every move coordinated with the KGB. Following the decision of the socialist camp (minus Romania) to boycott the event, work was concentrated on collecting information about Bulgarian athletes expressing disappointment with the decision.

Bulgarian athletes remained under meticulous surveillance during the 1988 Games in Seoul. There were special lists of non-trustworthy national athletes, some of which were denied participation in the Games, mainly due to their disapproval of the Revival Process. Sofia's application to host the 17th Winter Olympics in 1994 was one of the topics debated during the preparation period for the Seoul Games. State Security agencies were encouraged to collect relevant intelligence. Pyongyang's proposal for the two Korean states to co-host the Olympic Games was among the interesting developments at the time. Post-Olympic archival evidence also revealed the fact that seventeen foreign delegations had Bulgarian trainers on their teams. Unsurprisingly, planning was underway as to their active involvement in operational assignments.

The second sub-section on Winter Olympics is less extensive than the first for lack of strong Bulgarian tradition in winter sports. Selected documents are similar in subject matter to those dedicated to the Summer Olympic Games.

The second part of the publication is even more attention worthy for its assortment of general documents on the growth and development of Olympism, the Olympic idea, spirit, and manifestation. The most prominent figure of Bulgarian Olympic movement was Gen. Vladimir Stoychev, a man of great international reputation, an Olympic athlete and participant in the 1924 Olympic Games in Paris and the 1928 Games in Amsterdam. For thirty years (1952 to 1982) he was in charge of the Bulgarian Olympic Committee, and remained its honorary chairman until his death, in addition to holding a membership at the International Olympic Committee from 1952 to 1987. His opinions and views on the growth of the Olympic idea and the threat of creeping corruption can be found in the first part of the collection, the second part being dedicated to abundant agent reports on Gen. Stoychev.

In 1973, the City of Varna was the host of the 74th IOC Session and Olympic Congress. The forum did not go without a glitch, and secret services kept an eye and a record of events. There was

14

an in-depth report on the incident of IOC's administration and technical staff demonstratively leaving the reception given by Todor Zhivkov. Another document dealt with Ivan Slavkov's attempts to be elected as Chairman of the Association of National Olympic Committees.

Part one of the collection, State Security and Sports: State Security and the Olympic Movement, includes a section on stimulants in professional sports. Except for a few, pertaining to World and European Championships, most documents directly concern Olympic competitions, the concept being to have all relevant documents in one place. It becomes evident from the secret files that Bulgarian sports system had for long experienced tensions, closely related to trends taking place at the national doping control laboratory. The alarming conclusion is that the Olympic ideal and spirit have long been corrupted by political, ideological, and lastly, by doping agendas. This should be studied in two perspectives: that stimulants have entered the world of sport, and that anti-doping investigations took place under dubious circumstances. This was a battle waged on many fronts, including the so-called "quiet front". Outcomes will probably became known many years from now, when today's secrets become simply history and thus are finally revealed.

CDDAABCSSISBNAF

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ

- 1. Олимпийски игри
- 1.1. Летни олимпийски игри

ХЕЛЗИНКИ'52

1. Агентурно донесение за Владимир Стойчев, София, 24 октомври 1952 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 940, л. 213

Съдържа информация от съвещание на Българската боксова секция, на което се критикува треньорът за слабото ни представяне на Олимпийските игри в Хелзинки. Оценката на ген. Стойчев е, че това е най-многото, което можело да се постигне.

РИМ'60

2. Докладна записка относно извършената агентурно-оперативна работа по време на XVII-ите летни олимпийски игри в Рим, София, 5 октомври 1960 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 515, л. 5-12

Олимпийската група се състои от 165 човека, от които 4 оперативни работника и 15 агенти. Отчита се, че особено ценни данни не са получени, както от олимпийската група, така и от изменниците на Родината. Общото впечатление за българската емиграция в Италия е, че са разколебани, с поглед, обърнат към Западна Германия. Изнасят се данни, че спортисти от ФК "Славия" са извършили кражби от чужди състезатели и са уронили престижа на българските физкултурници.

3. Писмо, [адресирано до министъра на МВР Георги Цанков, относно предложението да бъдат наградени оперативните работници, участвали в Олимпиадата в Рим], София, 18 октомври 1960 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 515, л. 1-2

От документа става ясно, че наградният фонд за годината е изчерпан и не може да се подсилва без разрешение на МС. Не било редно щатни сътрудници и агенти да бъдат награждавани от един и същи фонд.

ТОКИО'64

4. План относно агентурно-оперативните мероприятия, които ще се поведат във връзка с подготовката на групата за Олимпиадата в Токио – Япония, София, 11 юни 1964 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VI – Л, а. е., 675, част 1, л. 6-8

Във връзка с участието на 70 българи на Олимпиадата в Токио се планират организационни и агентурно-оперативни мероприятия с цел недопускане измяна на Родината.

5. Предложение относно награждаване на мл. лейт. Боян Радев Александров – служител на Софийско управление на МВР, София, 24 октомври 1964 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 7, а. е. 28, ч. 1, л. 13-14

Предложението е във връзка със спечелената олимпийска титла на олимпийските игри в Токио през 1964 г. Наградата е повишаване в чин "лейтенант" и предметна награда телевизор "Кристал".

МЕКСИКО'68

6. План относно организирането на агентурно-оперативната работа по българската делегация на XIX-ата Олимпиада в Мексико, София, 5 септември 1968 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VI – Л, а. е., 675, част 1, л. 9-15

Информира за опасностите от действия, свързани с вражеските емигрантски организации. По данни на ДВ в Мексико щяла да пристигне от Чикаго гангстерска група от български изменници на родината, които се заканвали, че ще отвличат български спортисти. Пред трима оперативни работници от КДС са поставени задачите да обезпечат достатъчно агентура, да предотвратят вербуването на наши представители от чуждите служби. Възлага се с българските участници да бъдат провеждани профилактични беседи и да се изгради група, която да води активна разобличителна работа срещу проводниците на идеологическа диверсия.

MЮНХЕН'72

7. Докладна записка относно изпращане на нота до правителството на ГФР за разселване и недопускане на изменници на родината в Мюнхен по време на XX-ите Олимпийски игри, София, 8 юли 1972 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. VI – Л, a. e., 481, част 1, л. 57-59

Предложение, съгласувано с ПГУ и ВГУ, до Министерството на външните работи, да бъде отправена нота до правителството на ГФР за разселване или недопускане на Олимпийските игри в Мюнхен на български изменници на родината. Посочен е поименен списък на бивши спортисти, избягали от България и живеещи в ГФР.

8. Информация относно планове, намерения, мероприятия и други враждебни действия срещу социалистическите страни, провеждани под прикритието на Летните олимпийски игри през 1972 г. в Мюнхен, София, 7 септември 1972 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, ф. VI - Л, a. e., 481, част 1, л. 49-56

Съдържа сведения: за дейностите на специалните служби в ГФР; за ролята на намиращите се в Мюнхен радиостанции и на различните емигрантски организации и землячески съюзи; за мероприятията за оказване идеологическо влияние; за установяване на контакти и евентуално вербуване на граждани от социалистическите страни.

9. Докладна записка от ген.-майор Петър Стоянов, началник на управление VI - ДС относно проведените агентурно-оперативни мероприятия във връзка с участието на НРБ в XX-те Олимпийски игри в Мюнхен, [София], 16 октомври 1972 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 38, оп. 1, а. е. 107, л. 1-18

Съдържа информация за проведените агентурни действия, свързани с провеждането на Олимпийските игри, придобитата информация, резултатите от предварителната профилактична и идейно-политическа работа със спортистите. Оценката е, че оперативният състав на ДС е изпълнил поставените задачи.

МОНРЕАЛ'76

10. План относно организиране агентурно-оперативното обезпечаване, подготовката и участието на българската делегация за XXI-те Олимпийски игри, Монреал – Канада – 1976, София, 11 декември 1975 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. VI – Л, а. е. 480, част 1, л. 2-12

Планирани мероприятия с цел разкриване и пресичане намеренията на противника в периода на подготовката и провеждането на XXI-те Олимпийски игри, недопускане ангажиране на наши граждани и организиране на пропагандно-възпитателна дейност.

11. Докладна записка от ст. лейт. Александър Георгиев Дамянов относно придобитата агентурно-оперативна информация по време на XXI-те Олимпийски игри в Монреал, София, 12 август 1976 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 480, част 1, л. 44-51

Информация за поведението на български емигранти и контактите им с членове на българската спортна делегация по време на Олимпиадата.

MOCKBA'80

12. Справка за Летните олимпийски игри "Олимпиада-80" Москва, София, 5 март 1979 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 1-4

Обобщаваща оценка за обстановката около провеждането на Московската олимпиада. Отчита се опасността да се положат максимални усилия да бъдат провалени Олимпийските игри, които за пръв път ще се проведат в социалистическа страна. Засега САЩ открито не се намесвали и възнамерявали да изчакат, но Картър бил дал съгласие за провеждането на тотална атака срещу Московската олимпиада.

13. План за провеждане на агентурни мероприятия по антисъветските комитети, създадени и действащи в Белгия, София, 18 юли 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 27-29

Информира за създадената антисъветска организация "Комитет Москва'80" – Белгия, чиято цел била да използват Олимпийските игри в Москва за провеждане на широка антисъветска кампания. ДС маршрутира специално свой агент със задача да пресича плановете на посочения Комитет.

14. Информация относно получени данни във връзка с подготовката и провеждането на XXII-те Олимпийски игри в Москва, София, 3 август 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 30-33

Съдържа сведения за недоволство от решението на МОК президентите и генералните секретари на световните спортни федерации да поемат разходите си по време на Олимпиадата.

15. Информация за оперативната обстановка във връзка с предстоящите XXII-ри летни олимпийски игри в Москва и изпълнението на задачите на органите на МВР за тяхното обезпечаване, София, 16 октомври 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 44-54

Отчита се опасността от омаловажаване на Московската олимпиада, компрометиране и отстраняване на представители на социалистическия лагер от ръководствата на международните спортни федерации. Обръща се специално внимание на позициите на Китай, който можело да инсценира по време на Олимпиадата въоръжен конфликт на границата си със СССР.

16. Информация относно Олимпиада'80 – Москва, София, 30 октомври 1979 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 55-56

Съдържа цитати от писмо на граф Дьо Бомон до ген. Владимир Стойчев, в което се предупреждава, че "...Олимпийското движение е в опасност..." и се прави опит да се превърне в политически инструмент.

17. Сведение относно бойкотиране на Олимпийските игри, София, 22 януари 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 63-64

Агентурно сведение за кампанията на американците да бойкотират Олимпийските игри в Москва и отрицателното отношение на ръководителите, международните съдии и спортистите от Англия, Западна Германия, Белгия и Франция.

18. Сведение за речта на държавния секретар на САЩ - Сайръс Ванс пред 82-рата сесия на МОК, София, 3 март 1980 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 85-88

В речта се информира, че правителството на САЩ настоява Олимпиадата да се проведе на друго място, а не в държава, която "понастоящем е ангажирана във война", защото така се нарушава Олимпийският принцип, символизиращ това събитие, а именно мира.

19. Справка за XXII-те олимпийски игри "Олимпиада - 80" в Москва, София, 5 март 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 1-4

Анализира подготовката и провеждането на Олимпийските игри в Москва, броят на посетителите и участниците. От българска страна трябва да се подготвят и изпратят доверени и надеждни кадри, за да не злепоставят страната ни. Проблем се явяват и опитите на западните страни, да вдигнат шум относно нарушаването на човешките права в СССР.

20. Сведение относно дейността и тенденциите на противника за открити провокационни действия по време на Летните олимпийски игри – "Москва – 80", София, 7 март 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 90-93

Дава информация относно провеждането на първенството по лека атлетика на закрито в Зинделфиген, където е имало плакати срещу бойкота на Олимпиадата от страна на Америка и срещу нахлуването на съветски войски в Афганистан. В края на първенството е организирана конференция от няколко състезатели против бойкота на Олимпийските игри.

21. Сведение относно подготовката на някой капиталистически страни за участие в предолимпийската седмица в Москва, София, 16 март 1980 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 10-14

Информация за срещата на агент "Огнянов" със старши треньори от някои западни страни за мнението им за участието на СССР в Спартакиадата между 21 и 29 юли. Друг въпрос, които са обсъдили е за екипите, които ще носят спортистите и договорите, които трябва да се сключат за целта.

22. Докладна записка относно получено съобщение от президента на АГФИС Томас Келер във връзка с предложението на САЩ за провеждане на паралелни Олимпийски игри, София, 18 март 1980 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - М - VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 103 лице и гръб, 104

Разглеждат се становищата по въпроса на отделните комитети и твърдия отпор на президента на МОК, че те единствени могат да преговарят и решават въпроси, свързани с Олимпийските игри.

23. Сведение за отношението на вицепрезидента на Европейската боксова федерация Бернар Ресту към бойкота на XXII-те Олимпийски игри, София, 31 март 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 2, л. 128-129

Според информацията се очаква на предстоящото заседание в Банкок САЩ да направи опит да наложи бойкот на Олимпиадата. Разискват се и мерките, които трябва да се вземат, за да не се случи това.

24. Проект за изказване на ген. Петър Стоянов за работата на органите на ДС във връзка с участието на НРБ в XXII-те Летни олимпийски игри в Москва през 1980 г., София, 2 април 1980 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 479, част 1, л. 40-48

В този проект се прави анализ на подготовката, която извършва МВР, ДС и ЦК на БКП за предотвратяване на терористични и екстремистки прояви в СССР, да не се допуска пренасяне на оръжие и др. подобни действия. Разискват се опитите на администрация-

та на САЩ да бойкотира Олимпиадата и решението на ЦК за подготовка на спортните и организационни комитети за оказване на положително въздействие в подкрепа на Организационния комитет на "Олимпиада – 80" в Москва. Основна цел: реализиране на активна политическа и пропагандна работа в страната и зад граница за осуетяване на разколническата дейност и активизиране на агентурната работа по подривните задгранични центрове и организации по дипломатическите представителства на различните "вражески" страни.

25. Информация за подготвителната работа на МВР във връзка с участието на НРБ в Олимпиадата в Москва през 1980 г., София, 16 април 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 1, л. 49-58

Включва сведения за организациите по света, които работят в посока компрометиране Олимпиадата в Москва. Като основно направление в дейността на ДС е всестранната помощ и съдействие на КГБ. Информира се, че е създаден "списък-албум, представен на съветските другари с най-активните изменници на родината".

- 26. Докладна записка относно агентурна среща с "Попов", София, 25 юни 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА М VI Л, а. е. 479, част 2, л. 121, 121 гръб
 Информира за напускането на президентския пост от лорд Килинин и за негово писмо до ген. Вл. Стойчев, той, заедно с още 7-8 членове на МОК да си подадат оставката поради преклонна възраст. Става ясно, че писмото е изчезнало.
- 27. Информационно съобщение във връзка с опити за осуетяване предаването на "ОЛИМ-ПИАДА 80" по френската телевизия, София, 1 юли 1980 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА М VI Л, а. е. 479, част 2, л. 142
 Положителна роля за предаването на игрите по телевизията щял да изиграе фактът, че Кубертен е французин.
- 28. Справка за придобитите информации от ПГУ-ДС във връзка с Летните олимпийски игри в Москва през 1980 г., София, 11 юли 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 2, л. 131-132 Своеобразен отчет на ПГУ-ДС във връзка с работата на задграничните резентури.
- 29. Сведение за прояви на западни журналисти, София, 11 август 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 2, л. 179, 179 гръб Агентурно сведение, че западни журналисти са проявили недоволство, че Олимпийското село било затворено в деня, когато са го посетили др. Живков и др. Хусак.
- 30. Предложение за сваляне на литерно дело "Олимпийски игри Москва 80" в архив за общо ползване, София, 18 март 1981 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M-VI –Л, а.е. 479, част 1, л. 75 Мотиви за сваляне на делото в архив за общо ползване.

ЛОС АНЖДЕЛИС'84

31. Справка за подготовката на българската емиграция в САЩ, Мексико и Канада за подривна дейност по време на Олимпиада – 84, София, 9 юни 1983 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 47-49

Информация за създадения в Лос Анджелис Български спортен клуб и за проведено негово събрание на 18 декември 1983 г. с всички български емигранти. Основната задача е скланя-

не на български спортисти към невъзвръщенство.

32. Докладна записка от полк. Тодор Козловски – н-к отдел 09 за проведена среща с първия зам. председател на ЦС на БСФС [Стоил Сотиров], София, 24 септември 1983 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 102-106

Интересен момент от тази среща е искането работниците от МВР, които ще вземат участие в игрите, да посетят поне един път САЩ, за да придобият лични впечатления за обстановката. Най-подходящи за прикритие са отборите по гребане, лека атлетика и стрелба.

33. Справка за придобитите оперативни данни за подготовката и провеждането на XXIIIте Летни олимпийски игри, София, 12 октомври 1983 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 675, част 2, л. 82-92

Анализ на данните, с които разполага ДС, относно намеренията на САЩ при организиране на Олимпиадата в Лос Анджелис. Акцент върху работата с българските емигрантски организации. Прави се оценка, че това ще е "война без изстрели" и"американско предизвикателство" спрямо СССР и социалистическите страни. Разпоредено е създаването на оперативна група с цел правилното организиране на контраразузнавателното обезпечаване на българската делегация. Всяко действие се съгласува с КГБ.

34. Решение на Временната работна комисия към Министерския съвет по подготовката на българските спортисти за участие в Олимпийските игри през 1984 г., София, 18 април 1984 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 673, част 2, л. 129-132

Съдържа списък на организационно-техническите и спортно-политически въпроси, свързани с участието на българските спортисти на XXIII-те Олимпийски игри в Лос Анджелис.

35. План за допълнителни мероприятия за получаване на информация след приетата от Българския олимпийски комитет декларация за неучастие на състезателите от НРБ в Олимпиада'84, София, 14 май 1984 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 133-137

На 9 май 1984 г. БОК на пленум взема решение НРБългария да не участва в Летните олимпийски игри в САЩ. Първостепенна задача е да се "долавят" коментари сред спортната ни общественост.Посочват се конкретните мероприятия.

36. Справка за обстановката в проектоолимпийските отбори след решението на БОК за неучастие на НРБ в Летните олимпийски игри в Лос Анджелис, София, 25 май 1984 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 138-140

Липсата на информация относно материалното и духовното стимулиране на спортистите е предизвикало сред значителна част от тях мнения, че те са несправедливо ощетени. Разясняването на позицията на БОК се свързва с опасността от терористични актове срещу нашите спортисти.

37. Информация за коментарите по повод отказа на повечето социалистически страни да участват в Олимпиадата в Лос Анджелис, София, 28 май 1984 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л.141-144

Сред най-често срещаните коментари е опитът да се стовари вина върху Рейгън, за да се провали на изборите и опасността съветските олимпийци да не се представят добре.

38. Информация №107 за коментари на чужди дипломати за Летните олимпийски игри, София, 21 май 1984 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 147-148

Споменава се за идеята в София да се организира мини-Олимпиада на страните от Варшавския пакт.

СЕУЛ'88

39. Сведение за кандидатурата на Южна Корея за домакин на следващите Олимпийски игри, София, 27 август 1984 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 667, л. 5-7

Сведение от общ характер за получаване домакинството на Южна Корея на Олимпиадата през 1988 г.

40. Писмо на Трендафил Мартински до Димитър Стоянов - министър на МВР, София, 25 май 1987 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 101

Обсъжда се въпросът за честите откази за пътувания в чужбина на редица състезатели, треньори и ръководители, включени в състава на националните проектоолимпийски отбори на НР България.

41. Информация за Летните олимпийски игри в Сеул -1988 г., София, 19 юни 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 667, л. 8-10

Северна Корея прави предложение към Южна Корея за съвместно организиране на Олимпийските игри като Пхенянско-Сеулски олимпийски игри.

42. Докладна записка по агентурно сведение, София, 2 юли 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 667, л. 11-12

Засяга се въпросът за претенциите на Пхенян. Коментира се участието на Атанас Голомеев в Европейски отбор, в който имало двама израелски състезатели и един съдия.

43. Рапорт от началника на управление 06-ДС, Толбухин (дн. Добрич), 12 август 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 667, л. 25

Докладва се, че от списъка на състезателите, включени в проектоолимпийския ни отбор няма водени на отчет по линия на ДС и НМ.

44. Рапорт до началника на Шесто управление - ДС, София, 16 септември 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 667, л. 45-46

Списък на неблагонадеждни участници в Олимпиадата.

45. Сведение за някои съображения за XXIV-те Олимпийски игри в Сеул, София, 21 април 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 138-140

Направени са изводи, че чрез игрите Южна Корея излиза от политико-дипломатическа изолация; очаква се силно представяне на българските състезатели; възможност за създаване на контакти в подкрепа кандидатурата на София за Зимните олимпийски игри.

46. Информация №115 относно отношението на дипломати от КНДР към провеждането на Олимпиада - 88, София, 24 април 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 113-114

В документа са описани отношението на дипломати от КНДР към провеждането на Олимпиада - 88. САЩ и Южна Корея създават напрежение, като струпват войски и военни учени и така можело да се стигне до терористични актове с цел привличане на внимание на световната общественост към проблемите на Корейския полуостров.

47. Докладна записка за проведена среща със Славчо Тепавичаров, София, 3 май 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 147-150

Кратък обзор на очакванията по време на Олимпиадата, свързани не с изявите на състезателите, а с възможните проблеми, които биха възникнали при определени обстоятелства като кражби, чейндж, обработка на наши спортисти, особено в средите на преименуваните и др.

48. Сведение за нерешени проблеми във връзка с Олимпийските игри в Сеул, София, 9 май 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 155-157

Сигнализира се за напрежение в средите на спортните лекари, които били недоволни от заплащането им.

49. Рапорт до началника на управление VI-ДС, София, 10 май 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 204

Информира за намеренията на турските специални органи по отношение на българската делегация и по-специалното внимание към отбора ни по борба.

50. Сведение за обстановката в отбора по художествена гимнастика преди заминаването за Сеул, София, 15 септември 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 254-255

Агентурно сведение за конфликта между Нешка Робева и Бианка Панова.

51. Справка за агентурно-оперативното обезпечаване на българската спортна делегация, взела участие в XXIV-те Летни олимпийски игри в Сеул – Южна Корея, София, 10 октомври 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 288-295

Обобщена информация за проведената Олимпиада. Изводите съвпадат с очакванията. Нов момент – в 17 чужди делегации е имало български треньори. Задачата е занапред да бъдат използвани по-активно.

1.2. Зимни олимпийски игри

ИНСБРУК'76

52. Предложение за откриване на литерно дело "Олимпийски игри – 1976 г., София, 19 ноември 1975 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 480, част 1, л. 1

Цел съхранение на постъпващите материали по подготовката и участието на българския олимпийски отбор.

53. Справка за агентурно-оперативното обезпечаване на подготовката и участието на българските отбори в XII-те Зимни олимпийски игри в Инсбрук, Австрия през 1976 г., София, 9 март 1976 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 1, л. 104-116

Отчита се незадоволителна идейно-възпитателна и културно-масова работа с отборите. Слабият резултат на българските спортисти се дължи на спортно-методически, базов, кадрови и друг характер. Прави се персонална характеристика на отделни спортисти. Визират се връзките на наши спортисти и туристи с представители на вражеската емиграция.

ЛЕЙК ПЛЕСИД'80

54. Докладна записка за съвещание между органите за сигурност на СССР, ЧССР, ГДР и НРБ по въпросите на Зимните олимпийски игри в Лейк Плесид – САЩ и Олимпиада – 80, София, 27 януари 1980 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 65-70

Поставен е проблемът по обезпечаване сигурността на спортните делегации от социалистическите страни по време на предстоящите Олимпийски игри. Информира се, че

ФБР на САЩ са създали специално звено за работа по игрите, което да провежда активна дейност по обработка на отделните спортисти от социалистическите страни за невъзвръщенство.

55. Справка за подготовката и участието на българските състезатели в Зимните олимпийски игри в Лейк Плесид, САЩ - 14-24 февруари 1980 г., София, 19 март 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 108-111

Обобщена справка за проведените XXIII-те Зимни олимпийски игри. Отчита се, че дисциплината и поведението на Българската олимпийска делегация са били на висота.

КАЛГАРИ'88

56. Информация за резултатите от агентурно-оперативното обезпечаване на българската олимпийска делегация по време на XV-те Зимни олимпийски игри в Канада – Калгари – 88, София, 22 март 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 4, л. 153-154

Наситена със сведения за отделни български лица – невъзвръщенци и опитите им да влязат в близки отношения с българската спортна делегация. Отчита се доброто сътрудничество с КГБ.

2. Олимпийското движение – документи от общ характер

57. Справка за връзките на ген. Вл. Стойчев с американския военен аташе майор Корнелиус Джедуин, София, 2 март 1953 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 941, л. 154

Справката представя връзките на ген. Стойчев през 1941 г. с тогавашния военен аташе на САЩ в София – участник в Олимпийските игри в Берлин през 1936 г.

58. Писмо на канцлер Ото Майер от името на Олимпийския международен комитет до ген. лейтенант Владимир Стойчев, Лозана, 2 март 1953 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 941, л. 150

Написано е в отговор на писмо на ген. Стойчев относно издаването му на транзитна виза за САЩ.

59. Агентурно донесение от агент "МАРИЯ" относно пътуването на ген. Владимир Стойчев до Мексико, София, 1 април 1953 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 941, л. 236

Доносът съдържа информация за предстоящо пътуване на ген. Стойчев до Мексико за заседание на МОК. Според ген. Стойчев той имал много отговорна мисия да защитава страните с народна демокрация, които нямали представители в МОК.

60. Разпореждане №743 на Министерския съвет относно изпращане на 50-та сесия на МОК, София, 22 май 1955 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 944, л. 40, 40 гръб

Разрешава се на Върховния комитет за физическа култура и спорт да командироват във Франция ген. полк. Владимир Стойчев, член на Международния олимпийски комитет и Ангел Павлов Васев – главен секретар на Българския олимпийски комитет да участват в сесия на МОК.

61. Агентурно донесение от агент "ВЕСИ" относно някои служители в БОК, София, 12 юни 1959 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 944, л. 195-201

Доносът съдържа информация за служители и близки до БОК – Надежда Крум Лекарска, Николай Георгиев, Елена Семерджиева, както и за възгледите на ген. Стойчев.

62. Справка за ген. полк. Владимир Стойчев, София, 6 май 1969 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а. е. 675, л. 16-21

Справката разглежда цялата кариера на ген. Вл. Стойчев и върху нея има резолюция, че "заслужава отново да се вземе на разработка".

63. План относно агентурно-оперативните мероприятия за обезпечаване на Международния олимпийски конгрес, София, 14 септември 1973 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а.е. 481, т. I, л. 24-31

По решение на МОК от 28.09.1973 г. до 08.10.1973 г. във Варна ще се провежда Международният конгрес на МОК и 74-та сесия на МОК. В документа се посочват мероприятията на ДС, свързани с обезпечаването на въпросните събития. За обслужването им се предвижда да бъдат използвани над 500 български граждани.

64. Информация за подготовката и провеждането на Международния олимпийски конгрес и 74-та сесия на Международния олимпийски комитет, Б.м, 17 ноември 1973 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а.е. 675, част 1, л. 47-58

Анализира протичането на двете международни събития във Варна. Като основни са изведени въпросите по демократизирането на Олимпизма, обсъждането на проблема "Спорт и политика, борбата за запазване на традиционните символи и ритуали, неофициалните коментари по време на събитията и кандидатурата на Москва за столица на Олимпиадата през 1980 г. Дискутира се въпросът за включването на Китай в Олимпийското движение. Споменава се за конфуза, когато демонстративно административно-техническият персонал на МОК е напуснал приема на Тодор Живков.

65. Докладна записка до Григор Шопов, първи зам. министър на Вътрешните работи от генерал-лейтенант Петър Стоянов, началник управление VI ДС [относно участие в съвещание между братските органи за обезпечаване сигурността на Олимпиадата в Монреал 1976 г.], София, [края на август 1975 г.]

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а.е. 480, т. I, л. 13-24

Уведомява се ръководството на МВР за проведената среща с представители на "КГБ, НРБ, ЧССР, ГДР и УНР" (поляците са се договаряли на двустранна основа с КГБ). Съвещанието се ръководи от началника на V управление на КГБ и на него се изнася информация за опасностите, свързани с провокационни действия като: Конгрес на Съюза на украинската младеж по време на Олимпиадата; организация на Кръстоносен поход на 110 религиозни общности срещу социалистическите делегации; акции на арабски и еврейски екстремистки организации, както и допинг провокации.

66. Справка за агентурно-оперативното обезпечаване на Осмия международен конгрес на Световната организация "Интертото", Б.м., 11 октомври 1975 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 675, част 1, л. 82-89

Информира за проведения VIII-и Международен конгрес на "Интертото" във Варна, на който в ръководството на организацията превес са получили представителите на ГФР, с което държавата е установила хегемония. Дава се информация за чуждестранни лица, представляващи оперативен интерес.

67. Справка за провеждана антисоциалистическа дейност от представителите на западните страни в различните международни организации, София, 23 ноември 1978 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 675, част 1, л. 151-153

Визират се конкретни случаи, при които се правят опити за ограничаване влиянието на

представители от социалистическия лагер. Дава се за пример трудния избор на Мария Гигова в Международната федерация по спортна гимнастика.

68. Писмо до членовете на МОК от граф Дьо Бомон, получено в канцеларията на БОК и адресирано до ген. Владимир Стойчев, София, 23 май 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 122

Призив против политическото нахлуване в спорта, не на бойкота.

69. Отговор на ген. Владимир Стойчев на писмото на граф Дьо Бомон, София, 20 юни 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - М - VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 123

Пише, че политиката за съжаление се инфилтрира в спорта, у нас и в много други страни. Тази политическа инфилтрация поставя друг проблем – за аматьоризма. "Аматьоризмът такъв, какъвто е виждан от Кубертен вече не съществува и ако има членове на МОК, които не го виждат, рискуват да станат смешни."

70. Сведение за олимпийските проблеми след сесията на МОК в Лейк Плесид, София, 19 февруари 1980 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 74-78

Решението на МОК в Лейк Плесид е Москва да остане домакин на Летните олимпийски игри. Информира се за позициите на правителствата, които са против.

71. Докладна записка от проведена агентурна среща, София, 12 август 1980 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 2, л. 199, 199 гръб

Информира за позициите на Келер, президент на Асоциацията на международните спортни федерации, който бил крайно недоволен от избирането на Самаранч за президент на МОК.

72. Отчет на организационния комитет на парите на XXIII-ата Олимпиада в Лос Анжелис, Б.м., април 1981 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 19-33

Историческо изложение с много конкретни данни, разкриващи каналите на финансиране на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис; построяването на спортни съоръжения; списък на комисарите по спортове, карта на състезанията по спортове; Приложение \mathbb{N}^1 – Споразумение между МОК и града Лос Анджелис и Приложение \mathbb{N}^2 с подписите на ръководителите на Международния олимпийски комитет, Олимпийския комитет на САЩ и Организационния комитет на игрите.

73. Докладна записка за пребиваването на Хуан Антонио Самаранч – президент на МОК в България, София, 19 май 1981 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 673, част 2, л. 34, 34 гръб, 35

По време на срещата Самаранч посъветвал ген.Стойчев да остане почетен член на МОК, а на негово място да бъде избрана Надежда Лекарска.

74. Справка за някои придобити данни за съвременното Олимпийско движение и стремежа на западните капиталистически страни да извлекат максимални политически и спортни резултати от XXIII-те Олимпийски игри в Лос Анжелис – САЩ, София, 24 ноември 1982 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 42-46

Информация за проведена среща на МОК в Куба. Оценка на организацията на Олимпиадата в Москва и подготовката на Олимпиадата в Лос Анджелис. Поставя се въпросът за масовото подкупване на съдии. Тенденция МОК да намали международните съдии с цел икономия за сметка увеличаване на съдиите от страната домакин, включване на съдии от

развиващите се страни. Споменава се, че Австрия и $\Gamma \Phi P$ разработвали съвместно "опресняване кръвта на спортистите чрез озониране", което не подлежало на контрол.

75. Сведение за кухнята на международните спортни организации, София, 7 юли 1983 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л.76-77 и гърбове

Оценка, че Западът провежда форсирана линия към професионализация и комерсиализация на международния спорт. Нахлуването на тази линия в Олимпийското движение, интеграцията на спорта с монополистичния капитал води до накърняване на националните структури и представителство на спортисти и отбори.

76. Справка за участието на нашата страна в конгресите на международните федерации в Лос Анджелис по време на Олимпиада – 84, София, 19 октомври 1984 г. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л.155-161

Независимо от бойкота на Олимпиадата в Лос Анджелис България участва с представители в олимпийските конгреси на международните спортни федерации, където услява да задържи позиции и през следващите години поема домакинството на Световното първенство по художествена гимнастика (1987 г.) и Световното първенство по хандбал за жени (1987 г.).

- 77. Докладна записка за агентурно-оперативното обезпечаване на по-крупни международни прояви по линия "Спорт", 15 април 1986 г. АКРДОПБГДСРСБНА М VI Л, а. е. 675, част 3, л. 61-64 Списък и дати на международните спортни прояви за 1986 г.
- 78. Докладна записка за агентурно-оперативното обезпечаване на Игрите на Добра воля в СССР Москва'86, София, 11 август 1986 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА М VI Л, а. е. 675, част 3, л. 3-8

 Отчита се доброто взаимодействие с КГБ, където са на мнение, че съвременното развитие на професионалния спорт създава големи възможности за използване на този канал за изнасяне дейността на специалните органи за сигурност на територията на противника.
- 79. Сведение за 92-та сесия на МОК в Истанбул, 9-12 май 1987 г. и някои въпроси, касаещи българо-турските връзки, София, 15 май 1987 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА М IV К, а. е. 11 673, л. 261-265

 Информира за опита на политическите кръгове в Турция да използват Олимпийския форум и да се убеди ръководството на МОК да разреши участието на Наум Шаламанов в игрите на XXIV-ата Олимпиада.
- 80. Сведение за среща на Самаранч с Н. Шаламанов, София, 29 юни 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА М IV K, a. e. 11 673, л. 291-293

 След срещата президентът на МОК провел съвещание с членовете от Изпълнителния и Организационния комитет, за да ги информира за разговорите с Наум Шаламанов.
- 81. Сведение за хода на преговорите между МОК, НОК на КНДР и Южна Корея за съвместно организиране на XXIV-те Олимпийски игри, София, 13 август 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА М VI Л, а. е. 667, л. 16-18 Информация за срещата в Лозана на Самаранч с представителите на Северна и Южна Корея. Засега подходът е сдържан. Появява се персоналната задача пред агента да наблюдава реакциите по Възродителния процес.
- 82. Информация за проблемите около провеждането на XXIV-те Олимпийски игри през 1988 г., София, 14 октомври 1987 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 51-54

Информира за сесията на МОК в Баден-Баден ФРГ. Продължават преговорите относно искането на Южна Корея.

83. Сведение за XVII-ата Генерална асамблея на Асоциацията на европейските национални олимпийски комитети (АЕНОК) в София 8-9 октомври 1987 г. и някои въпроси на спортната политика, София, 10 ноември 1987 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 64-73

Свързано е с опитите Иван Славков да бъде избран за председател на АЕНОК.

3. Проблеми със стимулиращи средства в елитния спорт

84. Справка за медицинското обезпечаване на Световното първенство по борба в София – 1971 г., Б. м. [септември 1971 г.]

АКРДОПБГДСРСБНА - M, ф. VI - Л, а. е. 345, част 3, л. 132, 133, 133 гръб

Описан е редът, по който се вземат пробите за допинг.

85. Сведение относно деквалификацията на българските лекоатлетки Даниела Тенева и Тотка Петрова, София, 29 октомври 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 57-59

В сведението се твърди, че случаят е провокация от ГДР. Информира се за усилията, направени на политическо равнище да бъде решен проблемът с деквалификацията на българските състезателки.

86. Сведение за констатирани положителни бианаболни резултати на български спортисти, София, 27 ноември 1979 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 1, л. 154-155

Предложение да се привлече проф. Монов от Медицинска академия към Републиканския център по спортна медицина и да не се разчита на съмнителни специалисти.

87. Докладна записка от капитан Сашо Илиев, началник отделение 03, относно обезпечаване и недопускане на негативни прояви на националния отбор по кану – каяк, София, 1 септември 1986 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 3, л. 56-60

Засяга употребата на стимулиращи средства от страна на българските състезатели и за вътрешното напрежение между лекаря на отбора, шефа на федерацията и треньора. Коментира се, че прикриването на тези проблеми крие сериозни опасности за здравето на спортистите, както и за комерсиализирането на спорта у нас.

88. Сведение за проблеми в лабораторията по допинг-контрол, София, 2 юли 1987 г. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 667, л. 13-15

Посочва се, че Иван Абаджиев изпращал пробите на своите състезатели в Чехословакия и при няколко разговора с ръководството се оплакал, че лабораторията фактически не осигурява националния отбор.

89. Сведение относно слабости и проблеми в лабораторията по допинг- контрол към ЦНПДС, София, 23 март 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a.e. 667, л. 106-109

В документа се съобщава за неясноти, проблеми и слабости в лабораторията по допинг-контрол. Изразява се подозрение, че се прави усилено стимулиране със забранени препарати, като за някои се планира да продължат до август и при нивото на организация в лабораторията и качеството на анализа се създава риск.

90. Докладна записка от кап. Иван Иванов, началник на отделение 03 за получени данни във връзка с предстоящите Летни олимпийски игри и българското участие в тях, София, 29 март 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 110-112

Съобщава се за разговори на отделни ръководители. Южнокорейските представители считат България за четвърта сила в областта на спорта по данни на техните информационни системи. Вероятност от възможни провокирани дискредитиращи действия, свързани с употребата на стимулиращи вещества.

91. Докладна записка за проведен разговор с главния лекар на РЦСМ, София, 19 април 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 99-100

Споменава се за съществуваща опасност от залавянето на някои наши спортисти с положителни проби при допинг-контрола поради това, че Комисията по био-стимулиране на проф. Слънчев не функционира нормално и пробите не всякога са с правилни резултати.

92. Докладна записка относно възможни дискредитиращи проблеми, свързани с българското участие в XXIV-те Летни олимпийски игри в Сеул, 20 април 1988 г. София АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 128-130

В документа се споменава за проблеми с евентуална употреба на стимулатори и допинг-контрол, както и възможностите за дискредитиращи действия.

93. Докладна записка относно разговор с отговорния секретар на БФ "Плуване", София, 22 април 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 133-134

Изказва се предположение, че някои състезатели биха могли без знанието на треньори и лекари да вземат стимулиращи средства и с това да предизвикат затруднения пред българския спорт.

94. Докладна записка относно проведен разговор със служител в БОК, София, 22 април 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 131-132

Съобщава се, че български спортисти и тези на социалистическите страни, може би ще бъдат подложени на сериозен антидопингов контрол.

95. Сведение за някои проблеми, които могат да възникнат по време на игрите в Сеул, София, 25 май 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 158-159

По агентурно сведение се явява проблем при допинг-контрола кога ще бъде осъществяван – при влизане в Олимпийското село или след стартовете.

96. Сведение за биостимулирането на олимпийските отбори, готвещи се за Сеул, София, 8 август 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 176-179

Съобщава се за сериозни проблеми, вързани с лабораторията по допингов контрол и фалшифициране на резултати.

97. Сведение за проблеми в лабораторията по допинг-контрол, София, 1 септември 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 195-197

От документа става ясно, че в лабораторията цари пълен хаос и има голяма неяснота относно пробите на отделни състезатели.

98. Сведение от КВ "А", София, 28 септември 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI - Л, а. е. 667, л. 256, 256 гръб

Във връзка с отнемането на олимпийския медал на щангиста Митьо Гръблев поради употребата на допинг.

99. Сведение за провала на българските щангисти в Сеул, София, 30 септември 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 270-271

Предположения на Иван Абаджиев за случая в Сеул, който бил на мнение, че провалът се дължал на човек от колектива.

100. Сведение с коментари в спортните среди за провала на българските щангисти в Суел, София, 3 октомври 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 267-269

Коментира се решението за изграждане на междинна лаборатория в Япония.

101. Сведение за коментари по случая с българските щангисти на Летните олимпийски игри в Сеул, София, 6 октомври 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 272-273

Журналистът Траян Антов изказал мнение, че в Международната федерация по вдигане на тежести имало борба за власт".

102. Сведение за положителните проби на българските щангисти в Сеул, София, 11 октомври 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 274-276

Описват се възможните причини, за да се стигне до този инцидент.

103. Сведение с коментари в спортните среди за неудачите на Ив. Абаджиев в Сеул, София, 17 октомври 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 277-280

Твърди се, че отчетите на лабораторията заблуждават, но са добре дошли за ръководството на ЦНПДС, защото въз основа на тях се отчита много голяма научна и производствена дейност.

104. Сведение с коментари за представянето на българските спортисти в Сеул, София, 19 октомври 1988 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 281-283

Изразява се съмнение, че случаят с българските щангисти в Сеул ще бъде потулен.

105. Докладна записка за разпространение в БСФС на неверни твърдения за причините за случая с българските щангисти в Сеул, София, 18 ноември 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 284-285

По повод съмненията, че причината за провала на българските щангисти било "номер" на съветския отбор се предлага да бъде уведомено ръководството на ЦС на БСФС, за пресичането на този слух.

106. Докладна записка за новопридобита информация във връзка с положителните проби при допинг-контрола на двамата български щангисти в Сеул, София, 23 ноември 1988 г. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 286-287

Информация относно допуснати пропуски при употребата на диуретик. Мнение на председателя на Медицинската комисия на МОК.

LIST OF DOCUMENTS WITH ANNOTATIONS

- 1. The Olympic Games
- 1.1. Summer Olympics

HELSINKI'52

1. Intelligence report on Vladimir Stoychev, Sofia, 24 October 1952. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 940, л. 213

The document informs of a meeting of the Bulgarian Boxing Federation, where critical comments are made about the national trainer for poor results at the Helsinki Olympics. In Gen. Stoychev's opinion, performance is as expected.

ROME'60

2. Memorandum about agent-operational activities during the 17th Summer Olympics in Rome, Sofia, 5 October 1960.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 515, л. 5-12

Bulgarian Olympic delegation consists of 165 representatives, of which four operatives and fifteen agents. Little useful data is obtained, both from the delegation and from national traitors. The general impression is that Bulgarian émigrés in Italy are hesitant, their attention turned to West Germany. It is established that athletes from Slavia Football Club have stolen items from foreign athletes, thus injuring the reputation of the Bulgarian sports community.

3. Letter [addressed to the Minister of Interior Georgi Tsankov, regarding a proposal on providing financial incentives to operatives, who have taken part in the Olympics in Rome], Sofia, 18 October 1960.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 515, л. 1-2

It is reported that this year's prize fund is exhausted and can only be updated with authorisation from the Council of Ministers. It is also inappropriate to provide financial incentives to full-time employees and agents from one and the same fund.

TOKYO '64

4. Agent-operational action plan in connection with the preparation of the Olympic delegation for the trip to Tokyo – Japan, Sofia, 11 June 1964.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. VI – Л, а. е., 675, част 1, л. 6-8

Agent-operational activities and organisational measures are under planning, with a view to prevent treason, in relation to the participation of a 70-member Bulgarian delegation in the Tokyo Olympics.

5. Proposal on awarding a prize to Second Lieutenant Boyan Radev Alexandrov – officer at the Sofia Directorate of the MoI, Sofia, 24 October 1964.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 10, оп. 7, а. е. 28, ч. 1, л. 13-14

The proposal is in relation to his Olympic title from the Tokyo Games in 1964. Same is promoted to the rank of "lieutenant" and presented with an additional award - a Crystal television set.

MEXICO '68

6. Agent-operational action plan in connection to the trip of the Bulgarian delegation to the 19th Olympic Games in Mexico, Sofia, 5 September 1968.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. VI – Л, а. е., 675, част 1, л. 9-15

The information concerns the danger of possible acts of hostility on the part of enemy emigration. According to SS data, a gangster group of Bulgarian national traitors, which is expected to arrive in Mexico from Chicago, has made threats to kidnap Bulgarian athletes. Three operatives from the Committee on State Security (CSS) have the assignment to ensure that there are enough agents to prevent recruitment of our representatives by foreign intelligence services. Preventive talks will be held with Bulgarian delegates and a group will be formed to actively expose agents involved in ideological diversion.

MUNICH'72

- 7. Memorandum about sending a note to the GFR government on re-settling and preventing the entry of national traitors in Munich during the 20th Olympic Games, Sofia, 8 July 1972. AKPДΟΠБГДСРСБНА – M, ф. VI – Л, a. e., 481, част 1, л. 57-59

 Proposal to the Ministry of Foreign Affairs on sending a note to the GFR government regarding re-settling or preventing the access to the Olympic Games in Munich of Bulgarian national traitors. The proposal is coordinated with the first and the second main directorates of the SS. A list of former Bulgarian athletes and defectors, currently residing in the GFR, is enclosed to the document.
- 8. Information about plans, intentions, initiatives and other hostile acts against socialist countries, carried out in secret, under the cover of the 1972 Summer Olympic Games in Munich, Sofia, 7 September 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА М, ф. VI Л, а. е., 481, част 1, л. 49-56

The information concerns the activities of GFR special services; the role of radio stations broadcasting out of Munich, and of different emigrant formations and associations; ideological propaganda; establishment of contacts with and possible recruitment of citizens from socialist countries.

9. Memorandum by Major General Petar Stoyanov, Head of the Sixth Directorate - SS concerning agent-operational measures pertaining to Bulgarian participation in the 20th Olympic Games in Munich, [Sofia], 16 October 1972.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 38, оп. 1, а. е. 107, л. 1-18

The document contains information about agent operations related to the organisation of the Games, obtained intelligence data, results of the initial preventive ideological and political work with athletes. The conclusion is that SS operational staff has successfully completed their assignments.

MONTREAL '76

- 10. Agent-operational action plan related to Bulgarian delegation's preparation for and participation in the 21st Olympics, held in Montreal Canada in 1976, Sofia, 11 December 1975. AKPДОПБГДСРСБНА M, ф. VI Л, а. е. 480, част 1, л. 2-12
 - The final objective of the activities is to expose and counter enemy intentions within the period of preparation and duration of the 21st Olympic Games, to prevent enemies from recruiting our citizens for their purposes, and to organise educational propaganda.
- 11. Memorandum by Second Lieutenant Alexander Georgiev Damyanov regarding intelligence data obtained by agents during the 21st Olympic Games in Montreal, Sofia, 12 August 1976. AKPДОПБГДСРСБНА M, VI Л, а. е. 480, част 1, л. 44-51
 - Information about the conduct of Bulgarian emigrants and their contacts with members of the Bulgarian sports delegation during the Olympics.

MOSCOW'80

12. Brief report on the 1980 Summer Olympic Games in Moscow, Sofia, 5 March 1979. AKPДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 1-4

Brief assessment of the situation at the Moscow Olympics. Account is taken of the danger of serious attempts to wreck the first Olympic Games held in a socialist country. The U.S. maintain neutrality and refuse to interfere for the time being, but Carter has already approved an all-out attack on the Moscow Olympics.

13. Agent-operational action plan regarding anti-Soviet committees, set up and functioning in Belgium, Sofia, 18 July 1979.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 27-29

It is reported about a new Belgian anti-Soviet organisation known as "Moscow '80 Committee", established for the purpose of using the Games as a platform of a large-scale anti-Soviet campaign. An SS agent is commissioned to thwart the plans of the group.

14. Information on issues related to the preparation and execution of the 22nd Olympic Games in Moscow, Sofia, 3 August 1979.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 30-33

Information about discontent with the IOC decision for presidents and general secretaries of world sports federations to cover their own expenses during the Olympics.

15. Information on the operational environment pertaining to the forthcoming 22nd Summer Olympics in Moscow and the related MoI assignments, Sofia, 16 October 1979. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 44-54

The focus of attention is the threat of attempts to undermine the importance of the Moscow Olympics, compromise representatives of the socialist camp and remove same from senior positions at international sports federations. Special consideration is given to possible Chinese involvement in the form of a simulated armed conflict on the border with the USSR.

16. Information on the 1980 Moscow Olympic Games, Sofia, 30 October 1979. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 55-56

A letter from Count De Beaumont to Gen. Vladimir Stoychev is quoted. The Count advises that "... the Olympic movement is in danger..." as attempts are made to reduce same to a political instrument of manipulation.

17. Information about boycott of the Olympic Games, Sofia, 22 January 1980. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 63-64

Intelligence data on the U.S. campaign to boycott the Moscow Olympics, and the negative position of management figures, international referees and athletes from England, West Germany, Belgium and France.

18. Information about the speech of the U.S. Secretary of State, Cyrus Vance, at the 82nd session of the IOC, Sofia, 3 March 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 85-88

On behalf of the U.S. government Vance demands for the Olympic Games to take place in a country not "currently engaged in war", which violates the Olympic principle of peace.

19. Brief report on the 22nd Moscow Olympic Games held in 1980, Sofia, 5 March 1980. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 1-4

Analysis of the preparation and execution of Olympiada-80 in Moscow, the number of visitors and participants. Bulgaria should make sure to send trusted and reliable representatives to keep the

country from being discredited. Further problem is presented by western attempts to raise the issue of violation of human rights in the USSR.

20. Information about the activities and tendencies of the enemy to engage in open provocations during the 1980 Summer Olympics in Moscow, Sofia, 7 March 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 90-93

It is reported about posters against the U.S. boycott of the Olympics and the Russian invasion in Afghanistan at the light athletics indoor championships in Sindelfingen. At the end of the championships, several athletes hold a conference against the Olympic boycott.

21. Information about the intentions of some capitalist countries to take part in the pre-Olympic week in Moscow, Sofia, 16 March 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 2, л. 10-14

The documents concerns the meeting between agent "Ognyanov" and senior coaches from some western countries regarding their opinion on USSR's participation in the Spartakiade held on 21-29 July. Further discussions involve outfits for athletes and related contractual arrangements.

- 22. Memorandum about a message from the President of GAISF Thomas Keller in relation to the U.S. proposal to organise parallel Olympic Games, Sofia, 18 March 1980.

 AКРДОПБГДСРСБНА М VI Л, а. е. 479, част 2, л. 103 лице и гръб, 104

 The document deals with the opinions of separate committees on the matter and the firm reaction of the IOC President, declaring that it is entirely up to the IOC to negotiate and decide on Olympic matters.
- 23. Information about the opinion of the Vice President of the European Boxing Federation, Bernard Restout, on the boycott of the 22nd Olympic Games, Sofia, 31 March 1980. AKPДΟΠБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 2, π. 128-129 According to intelligence data, the U.S. will attempt to set up a boycott against the Olympic Games at the upcoming meeting in Bangkok. Preventive measures are discussed.
- 24. Draft statement of Gen. Petar Stoyanov on SS activities in relation to Bulgarian participation in the 22nd Moscow Summer Olympics of 1980, Sofia, 2 April 1980.

 AKPДΟΠБГДСРСБНА M VI Л, a. e. 479, част 1, π. 40-48

 Analysis of the preparation of MoI, SS and the CC of BCP to prevent terrorist and extremist incidents, transfer of firearms, and similar acts in the USSR. Further discussed are U.S. attempts to boycott the Olympic Games; the CC decision to engage national sports and organisation committees in providing support to the Organisation Committee of Olympiada-80 in Moscow. The main goal is to complete an active political and propaganda campaign domestically and abroad to thwart dissident acts, and activate the work of the agent apparatus as regards foreign centres of subversion, organisations and diplomatic representations of different "enemy" countries.
- 25. Information on MoI preparations with regard to Bulgarian participation in the Moscow Olympics in 1980, Sofia, 16 April 1980. AКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 1, л. 49-58

The document concerns world organisations engaged in a war to discredit the Moscow Olympics. The main goal of the SS is to provide complete support and assistance to the KGB. It is mentioned that "a photo-album of the most active national traitors is forwarded to the Soviet comrades".

26. Memorandum about a meeting with agent "Popov", Sofia, 25 June 1980.

AKPДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 2, л. 121, 121 гръб

According to the document, Lord Killanin has vacated the presidency and sent a letter to Gen. Vl. Stoychev. In this letter, Gen. Stoychev and other seven or eight IOC members are advised to resign due to age. The letter has reportedly been lost.

27. Information notice regarding attempts to prevent broadcasting of OLYMPIADA-80 on French television, Sofia, 1 July 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 2, л. 142

The fact that Coubertin is French is expected to help push the idea of televising the Games.

28. Brief report on intelligence data collected by the FMD-SS in relation to the 1980 Summer Olympic Games in Moscow, Sofia, 11 July 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 131-132

Performance report of the First Main Directorate of the SS pertaining to residencies abroad.

- 29. Information about certain opinions of western journalists, Sofia, 11 August 1980. AКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 2, л. 179, 179 гръб Some western journalists have expressed discontent with the fact that the Olympic village has been closed on the day of the visit of Cde. Zhivkov and Cde. Husak.
- 30. Proposal to transfer institution file "Olympic Games Moscow 80" to the archive for general use, Sofia, 18 March 1981.

АКРДОПБГДСРСБНА – M-VI –Л, a.e. 479, част 1, л. 75

The document provides reasons for taking the file to the archive for general use.

LOS ANGELES'84

31. Brief report on preparations of Bulgarian emigrants in the U.S., Mexico and Canada to engage in subversion during the 1984 Olympics, Sofia, 9 June 1983.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 673, част 2, л. 47-49

According to the report, a Bulgarian Sports Club is established in Los Angeles. The club has held a meeting of all Bulgarian emigrants on 18 December 1983 with the main goal to convince Bulgarian athletes not to return to the country.

32. Memorandum by Colonel Todor Kozlovski, Head of Department 09, regarding a meeting with the first deputy chairman of the Central Council of the Bulgarian Union for Physical Culture and Sports (CC of BSFS) [Stoil Sotirov], Sofia, 24 September 1983.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 102-106

An interesting aspect of the meeting is the request by MoI employees, and participants in the Games, to be allowed to make at least one visit to the U.S., in order to acquire first-hand experience of the situation. Rowing, light athletics and shooting teams are considered to provide best cover-up.

33. Brief report on collected operational data about the organisation and execution of the 23rd Summer Olympic Games, Sofia, 12 October 1983.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 675, част 2, л. 82-92

The document contains SS data on U.S. plans for the L.A. Olympics. Emphasis is placed on collaboration with Bulgarian emigrant organisations. A conclusion is reached that this will be "war without shots" and "an American challenge" to the USSR and socialist countries. Orders are given to set up an operational group to ensure that proper counter-intelligence measures are taken in relation to the Bulgarian delegation. All steps are coordinated with the KGB.

34. Decision of the Ad Hoc Working Committee with the Council of Ministers regarding Bulgarian athletes' preparation for the 1984 Olympic Games, Sofia, 18 April 1984. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 129-132

The document contains a list of organisational, technical, sports and political matters, related to Bulgarian participation in the 23rd Olympic Games in Los Angeles.

35. Additional action plan on collecting data following the declaration on non-participation in the 1984 Olympics, adopted by the Bulgarian Olympic Committee, Sofia, 14 May 1984. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 133-137

On 9 May 1984, at its plenum, BOC makes a decision on Bulgarian non-participation in the U.S. held Summer Olympic Games. The main goal is to "detect" respective comments within sports circles. Specific measures are identified for that purpose.

36. Brief report on the situation in pre-Olympic teams following BOC's decision on non-participation of Bulgarian athletes in the Summer Olympic Games in L.A., Sofia, 25 May 1984. AКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 138-140

Most Bulgarian athletes are of the opinion that they are victims of unjust circumstances, due to the absence of any indications of compensatory incentives. BOC justifies its decision with the danger of terrorist acts against Bulgarian athletes.

37. Information about comments regarding the refusal of most socialist countries to take part in the Olympic Games in L.A., Sofia, 28 May 1984.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л.141-144

Most people consider this a possible attempt to blame and discredit Reagan, and weaken his positions before the elections, and talk about potential fears that Soviet Olympic athletes will not do well in the competition.

38. Information No. 107 about comments made by foreign diplomats on the topic of Summer Olympics, Sofia, 21 May 1984.

АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л. 147-148

Mention is made of an idea for Sofia to host mini-Olympics for Warsaw Pact countries.

SEOUL'88

39. Information about South Korea's candidacy to host the next Olympic Games, Sofia, 27 August 1984.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 5-7

General information about South Korea being chosen for the next host country of the Olympic Games in 1988.

40. Letter from Trendafil Martinski to Dimitar Stoyanov – Minister of Interior, Sofia, 25 May 1987. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 101

The focus of discussions is the question about frequent refusals to allow athletes, trainers and management staff of Bulgarian national pre-Olympic teams to travel abroad for competitions.

41. Information about the 1988 Summer Olympic Games in Seoul, Sofia, 19 June 1987. AKPДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 8-10

North Korea offers South Korea to co-host the Olympic Games under the name Pyongyang–Seoul Olympic Games.

42. Memorandum based on an intelligence report, Sofia, 2 July 1987. АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 11-12

The questions discussed include Pyongyang's demands, and Atanas Golomeev's participation in a European team alongside with two Israeli competitors and a referee.

43. Report from the Head of the Sixth Directorate-SS, town of Tolbouhin (now known as Dobrich), 12 August 1987.

It is reported that there are no dossiers open by the SS and People's Militia on any of the athletes from the pre-Olympic team.

44. Report to the Head of the Sixth Directorate - SS, Sofia, 16 September 1987. AKPДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, а. е. 667, л. 45-46

The document provides a list of Olympic athletes who are not trustworthy.

45. Information on certain concerns about the 24th Olympic Games in Seoul, Sofia, 21 April 1988. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 138-140

Conclusions are that the Games in South Korea will help bring the country out of the political and diplomatic isolation; Bulgarian athletes are expected to perform excellent; there are chances to establish contacts in support of Sofia's candidacy to host the Winter Olympics.

46. Information No. 115 regarding the opinion of North Korean diplomats about the 1988 Olympics, Sofia, 24 April 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 113-114

The document describes the attitude of some North Korean diplomats to the 1988 Olympics. The U.S. and South Korea generate tension by assembling army forces and military scientists, which may provoke terrorist acts intended to attract global attention to the problems of the Korean peninsula.

47. Memorandum about a meeting with Slavcho Tepavicharov, Sofia, 3 May 1988. AKPДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 147-150

Overview of expected non-sport related issues during the Olympics, such as possible problems which may arise in the case of theft, currency exchange, manipulation of our athletes, especially within the circles of athletes with changed names, etc.

48. Information about outstanding issues in relation to the Olympic Games in Seoul, Sofia, 9 May 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 155-157

Reports speak of tensions among sports physicians, dissatisfied with their remuneration.

49. Report to the Head of the Sixth Directorate-SS, Sofia, 10 May 1988. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 204

The document concerns the objectives of Turkish special services in relation to the Bulgarian delegation, the Bulgarian wrestling team, in particular.

50. Information on the state of affairs at the national team of artistic gymnastics prior to the trip to Seoul, Sofia, 15 September 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 254-255

The information concerns personal conflicts between Neshka Robeva and Bianca Panova.

51. Brief report on safety measures taken in respect of the Bulgarian sporting delegation during the 24th Summer Olympic Games in Seoul – South Korea, Sofia, 10 October 1988. АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 288-295

Information summary on the Olympics. Results are as expected. There is a new element present: seventeen foreign delegations have Bulgarian trainers on their teams. Instructions are given to use them more actively in the future.

36

1.2. Winter Olympics

INNSBRUCK'76

52. Proposal on opening an institution file under the name "Olympic Games - 1976", Sofia, 19 November 1975.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 480, част 1, л. 1

The aim of the proposal is to have all files on the Bulgarian Olympic team, its training and participation in the Games in one place.

53. Brief report on SS operational measures related to the process of training and participation of Bulgarian teams in the 12th Winter Olympics in Innsbruck, Austria, in 1976, Sofia, 9 March 1976.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 1, л. 104-116

Ideological and educational, and mass cultural activities involving Bulgarian teams are considered inadequate. Poor performance at the Games is a reflection of problems with sporting methodology, personnel, training facilities, etc. Personal analysis of individual athletes is made. Mention is made of connections of our athletes and tourists with members of the enemy emigration.

LAKE PLACID'80

54. Memorandum about a meeting between the security services of the USSR, CSSR, GDR and PRB on matters related to Winter Olympics in Lake Placid, USA, and Olympiada-80, Sofia, 27 January 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 479, част 2, л. 65-70

Discussions concern the safety of socialist sporting delegations during the upcoming Olympic Games. It is reported that the American FBI has formed a special unit to engage in active propaganda of individual athletes from socialist countries, and convince them not to return back home.

55. Brief report on the preparation and participation of Bulgarian athletes in the Winter Olympic Games in Lake Placid, USA, on 14-24 February 1980, Sofia, 19 March 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 108-111

Summary of Bulgarian participation in the 23rd Winter Olympics with an emphasis on the high standards of discipline and conduct displayed by the Bulgarian Olympic delegation.

CALGARY'88

56. Information on the operational measures taken in respect of the Bulgarian Olympic delegation during the 15th Winter Olympics in Canada, held in Calgary in 1988, Sofia, 22 March 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 4, л. 153-154

The document contains detailed information on Bulgarian non-returners and their attempts to establish close contacts with the Bulgarian sporting delegation. Cooperation with the KGB is reported to be good.

- 2. The Olympic Movement general documents
- 57. Brief report on Gen. Vl. Stoychev's connections with the U.S. military attaché, Major Cornelius Jadwin, Sofia, 2 March 1953. AКРДОПБГДСРСБНА – M, ИФ 3, оп. 2, a. e. 941, л. 154

It is reported that in 1941 Gen. Stoychev has had a meeting with the then U.S. military attaché in Sofia and former Olympian from the Berlin Games in 1936.

58. Letter from Chancellor Otto Meyer, on behalf of the international Olympic Committee, to General Lieutenant Vladimir Stoychev, Lausanne, 2 March 1953.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 941, л. 150

The letter is a reply to Gen. Stoychev's request for a transit visa for the U.S.

59. Intelligence report by agent "MARIA" regarding the trip of Gen. Vladimir Stoychev to Mexico, Sofia, 1 April 1953.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 941, л. 236

The information concerns Gen. Stoychev's upcoming trip to Mexico for an IOC meeting. In Gen. Stoychev's own words, he is on an important assignment to protect the interests of people's democratic countries without representation at the IOC.

60. Instruction No. 743 of the Council of Ministers on sending representatives to the 50th session of the IOC, Sofia, 22 May 1955.

АКРДОПБГДСРСБНА - М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 944, л. 40, 40 гръб

The Supreme Committee for Physical Culture and Sports is authorised to send Gen. Col. Vladimir Stoychev, member of the International Olympic Committee, and Angel Pavlov Vasev, Secretary General of the Bulgarian Olympic Committee, on an official trip to take part in the IOC session in France.

61. Intelligence report by agent "VESI" regarding certain BOC members, Sofia, 12 June 1959. AKPДОПБГДСРСБНА – M, ИФ 3, оп. 2, а. е. 944, л. 195-201

The document provides information about BOC employees and associates – Nadezhda Kroum Lekarska, Nikolay Georgiev, Elena Semerdzhieva, and about the opinions of Gen. Stoychev.

62. Brief report on Gen. Col. Vladimir Stoychev, Sofia, 6 May 1969. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI – Л, а. е. 675, л. 16-21

The document covers Gen. Stoychev's entire career and has a note on it reading "worth to be placed back under investigation and reported on".

63. SS agent-operational action plan in relation to the International Olympic Congress, Sofia, 14 September 1973.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a.e. 481, т. I, л. 24-31

The IOC has decided to hold its international congress and 74th session in Varna from 28.09.1973 to 08.10.1973. There is a list of SS operations related to the events. Over 500 Bulgarian citizens are expected to be involved in the process.

64. Information on the organisation and execution of the International Olympic Congress and the 74th session of the IOC, s.l, 17 November 1973.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a.e. 675, част 1, л. 47-58

The analysis covers both international events in Varna. Main topics of discussion involve democratisation of Olympism, the connection between sports and politics, the fight on preserving traditional symbols and rituals, the unofficial comments made during the events, Moscow's candidacy to host the 1980 Olympic Games, China joining the Olympic movement. Mention is also made of the embarrassing moment when IOC's administration and technical staff demonstratively leave the reception given by Todor Zhivkov.

65. Memorandum from Lieutenant General Petar Stoyanov, Head of the Sixth Directorate of the SS, to Grigor Shopov, First Deputy Minister of Interior [concerning a meeting between

fraternal security services with a view to ensuring safety at the Olympic Games in Montreal in 1976], Sofia, [end of August 1975].

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a.e. 480, т. I, л. 13-24

MoI's management is informed about a meeting held between representatives of "KGB, PRB, CSSR, GDR and HPR" (the Poles have had bilateral negotiations with the KGB). Discussions, chaired by the Head of KGB's Fifth Directorate, focus on the dangers of provocations such as the Ukrainian Youth Congress taking place during the Olympics, the Crusade of 110 religious communities against socialist delegations, hostile acts by Arabian and Jewish extremists, as well as doping provocations.

66. Brief report on SS operational measures taken in relation to the Eight International Congress of the Intertoto, s.l., 11 October 1975.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 1, л. 82-89

The information concerns the recently held 8th International Congress of the Intertoto in Varna, where GFR representatives have gained majority in the governing body of the organisation, GFR thus being the dominating country. Further information concerns foreign persons of operational interest.

67. Brief report on the anti-socialist activities of western representatives in international organisations, Sofia, 23 November 1978.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 675, част 1, л. 151-153

Attention is given to specific attempts at limiting the influence of socialist camp representatives. For example, Maria Gigova is elected member of the International Federation of Gymnastics under very difficult circumstances.

68. Letter from Count de Beaumont to IOC members, received at the office of BOC and addressed to Gen. Vladimir Stoychev, Sofia, 23 May 1979.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 2, л. 122

The letter denounces political invasion in sports and objects to boycotts.

69. Gen. Vladimir Stoychev's reply to Count de Beaumont's letter, Sofia, 20 June 1979. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 479, част 2, л. 123

It is the opinion of the General that politics has regrettably infiltrated sports on a domestic and international scale. Such political invasion further affects the principle of amateurism. "Amateurism, as envisioned by Coubertin, no longer exists in its original form, and, if certain IOC members fail to see this, they risk making a laughing stock of themselves."

70. Information on Olympics-related matters following the IOC session in Lake Placid, Sofia, 19 February 1980.

АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 74-78

It is confirmed that Moscow will host the Summer Olympics; some governments oppose the idea.

71. Memorandum about a clandestine meeting, Sofia, 12 August 1980.

AKPДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 479, част 2, л. 199, 199 гръб

Keller, President of the Association of International Sports Federations, is reported to be extremely dissatisfied with Samaranch's election for president of the IOC.

72. Report of the organisational committee of the 23rd Olympic Games in L.A. on financial matters, s.l., April 1981.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 19-33

Historical overview with specific data concerning the origins of funding of the Summer Games in L.A.; the construction of sports facilities; a list of commissioners in charge of sports, a map of competitions by sport; appendices No. 1 (agreement between the IOC and the City of Los Angeles) and

No. 2 (signed by the persons in charge of the International Olympic Committee, the U.S. Olympic Committee and the Organisational Committee of the Games).

73. Memorandum about the stay of IOC President Juan Antonio Samaranch in Bulgaria, Sofia, 19 May 1981.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 673, част 2, л. 34, 34 гръб, 35

During their meeting, Samaranch has advised Gen. Stoychev to remain an honorary member of the IOC, and have Nadezhda Lekarska elected in his stead.

74. Brief report on collected intelligence about the contemporary Olympic movement and the ambitions of western capitalist countries to make the most of the 23rd Olympics in L.A. from both political and sporting point of view, Sofia, 24 November 1982.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 673, част 2, л. 42-46

The information concerns an IOC meeting taken place in Cuba, and analyses of the organisation of the Moscow Olympics, and preparations for the L.A. Olympic Games. The issue of massive corruption involving bribery of referees is addressed. It is reported about IOC's tendencies to engage referees from developing countries, increase the number of domestic referees and reduce international referees' quotas to cut expenses. Further mention is made of the project collaboration between Austria and the GFR related to "blood oxygenation and ozonation for athletes" that cannot be detected.

75. Information on certain tendencies of international sports organisations, Sofia, 7 July 1983. АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 673, част 2, л.76-77 и гърбове

A conclusion is reached that the West is advancing a policy of professionalisation and commercialisation of international sports. Infiltration of monopolistic capital in the Olympic movement is hurting the national structures and organisations of athletes and teams.

76. Brief report on Bulgarian participation in the congresses of international federations in Los Angeles during the 1984 Olympics, Sofia, 19 October 1984.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 673, част 2, л.155-161

While boycotting the L.A. Olympic Games, Bulgaria has representation in Olympic congresses of international sports federations, and maintains its positions over the next years to host the World Artistic Gymnastics Championships in 1987 and the World Women's Handball Championship in 1987.

77. Memorandum on SS operational activities related to major international sporting events, 15 April 1986.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 675, част 3, л. 61-64

The document includes a list with the names and dates of international sporting events in 1986.

78. Memorandum on SS operational activities related to the 1986 Goodwill Games in Moscow, Sofia, 11 August 1986.

АКРДОПБГДСРСБНА – М - VI – Л, а. е. 675, част 3, л. 3-8

According to the document, there is good collaboration with the KGB, who are of the opinion that current developments in professional sports provide useful opportunities to export SS operations to the enemy's own territory.

79. Information about the 92nd session of the IOC in Istanbul on 9-12 May 1987, and some aspects of Bulgarian-Turkish relations, Sofia, 15 May 1987.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - IV –K, a. e. 11 673, л. 261-265

According to the report, some Turkish political circles avail of the opportunity provided by the

Olympic forum to attempt and convince IOC's governing body to give green light to the participation of Naoum Shalamanov in the 24th Olympic Games.

80. Information about the meeting between Samaranch and N. Shalamanov, Sofia, 29 June 1987. AKPДОПБГДСРСБНА – M - IV – K, a. e. 11 673, л. 291-293

Following the meeting, the IOC President meets with members of the Executive and Organisational Committees to inform them of his conversations with Shalamanov.

81. Information about the progress of negotiations between the IOC, the National Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) and South Korea, regarding co-hosting the 24th Olympic Games, Sofia, 13 August 1987.

АКРДОПБГДСРСБНА - M - VI - Л, a. e. 667, л. 16-18

The information concerns the Lausanne meeting between Samaranch and South and North Korean representatives. A conservative approach is taken. The agent is personally assigned to observe reactions to the Revival Process.

82. Information about organisational issues of the 24th Olympic Games in 1988, Sofia, 14 October 1987.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 51-54

The information concerns the IOC session in Baden-Baden (FRG) and continuing negotiations about the South Korean request.

83. Information about the 17th General Assembly of the Association of European National Olympic Committees (AENOC) on 8-9 October 1987 in Sofia, and some issues with policies in the sports field, Sofia, 10 November 1987.

АКРДОПБГДСРСБНА – M - VI – Л, a. e. 667, л. 64-73

The document concerns attempts to have Ivan Slavkov elected AENOC Chairman.

- 3. Problems with stimulants in professional sports
- 84. Brief report on medical care provision at the 1971 World Wrestling Championships in Sofia, s.l. [September 1971].

АКРДОПБГДСРСБНА – M, ϕ . VI – Π , a. e. 345, част 3, π . 132, 133, 133 гръб *The document lays down the rules and procedure on doping control.*

85. Information about the disqualification of the Bulgarian field and track athletes Daniela Teneva and Totka Petrova, Sofia, 29 October 1979.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 479, част 2, л. 57-59

The incident is deemed provocation on the part of the GDR. Political efforts are made to settle the issue.

86. Information about Bulgarian athletes testing positive for bianabolics, Sofia, 27 November 1979.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 675, част 1, л. 154-155

Proposal is made to invite Prof. Monov from the Medical Academy at the National Centre for Sports Medicine, and to quit relying on dubious experts.

87. Memorandum by Captain Sasho Iliev, Head of Division 03, regarding measures to be taken to avoid negative behaviour by members of the national canoe and kayak team, Sofia, 1 September 1986.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 675, част 3, л. 56-60

88. Information about problems at the doping control laboratory, Sofia, 2 July 1987. АКРДОПБГДСРСБНА – M, VI - Л, а. е. 667, л. 13-15

Ivan Abadzhiev is reported to have send his athletes' samples to be tested in Czechoslovakia, and, on several occasions, has complained to the management that the lab practically provides no services to the national team.

89. Information on weaknesses and problems at the doping control laboratory at the International Scientific Institute, Sofia, 23 March 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a.e. 667, л. 106-109

The information concerns problems, weaknesses and confusions at the doping control laboratory. It is suspected that there is intensive use of banned substances going on, some intended to continue until the month of August. Given the quality of organisation and analysis at the lab, this is not a safe practice.

90. Memorandum from Captain Ivan Ivanov, Head of Division 03, regarding intelligence data related to the forthcoming Summer Olympics and the Bulgarian participation in the Games, Sofia, 29 March 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 110-112

It is reported about conversations of some senior officials. There is information that the South Korean representatives consider Bulgaria to be the fourth most dominant nation in sports, as per their statistical data. There is the possibility of provocations and harmful acts related to the use of stimulants.

91. Memorandum about a conversation with the Chief Physician of the National Sports Medicine Centre, Sofia, 19 April 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 99-100

It is reported about the possibility of our athletes testing positive for doping, because the Commission on bio-stimulation headed by Prof. Slanchev does not operate properly and cannot be trusted to provide reliable test results.

92. Memorandum about possible attempts to discredit Bulgarian athletes at the 24th Summer Olympic Games in Seoul, Sofia, 20 April 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА- M, VI - Л, a. e. 667, л. 128-130

The document deals with possible problems of doping control and the use of stimulants, and potential attempts at discreditation.

93. Memorandum about a conversation with the secretary in charge of the Bulgarian Swimming Federation, Sofia, 22 April 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА- M, VI - Л, a. e. 667, л. 133-134

There are speculations that some athletes may use stimulants without consulting their trainers and physicians, thus causing troubles to the entire Bulgarian sporting community.

94. Memorandum about a conversation with a BOC employee, Sofia, 22 April 1988. AKPДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 131-132

It is reported that Bulgarian athletes and participants from the socialist camp may be placed under serious anti-doping control.

95. Information about some problems which may occur during the Games in Seoul, Sofia, 25 May 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 158-159

Possible problems may occur due to absence of information about the time of testing for illegal substances: upon entering the Olympic village or after competition.

96. Information about biostimulation practices in Olympic teams training for the Games in Seoul, Sofia, 8 August 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 176-179

Serious problems are observed at the doping control laboratory, including tampering with results.

97. Information about problems at the doping control laboratory, Sofia, 1 September 1988. AKPДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, а. е. 667, л. 195-197

According to the document, there is total chaos at the lab and complete confusion about individual test samples.

98. Information from candidate for recruitment "A", Sofia, 28 September 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 256, 256 гръб

The document informs of weightlifter Mityo Grablev being stripped of his Olympic medal due to use of illegal substances.

99. Information about the fiasco of the Bulgarian weightlifting team in Seoul, Sofia, 30 September 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 270-271

Ivan Abadzhiev reportedly believes that an inside person in the team is responsible for the failure.

100. Information about comments within the sporting community regarding the disappointing results of Bulgarian weightlifters in Seoul, Sofia, 3 October 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 267-269

Comments concern the decision to set up an intermediate laboratory in Japan.

101. Information about opinions regarding the performance of Bulgarian weightlifters at the Summer Olympics in Seoul, Sofia, 6 October 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 272-273

Journalist Trayan Antov is of the opinion that the International Weightlifting Federation is a scene of "power struggles".

102. Information about positive test results of Bulgarian weightlifters in Seoul, Sofia, 11 October 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 274-276

The document analyses the possible scenarios leading to that incident.

103. Information about comments within sports circles concerning Ivan Abadzhiev's ill fortunes in Seoul, Sofia, 17 October 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 277-280

There are claims that lab records are misleading, but well useful for the management of the International Scientific Institute, as they create the impression of high work productivity and scientific results.

104. Information about opinions on the performance of Bulgarian athletes in Seoul, Sofia, 19 October 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 281-283

There are suspicions that the case of Bulgarian weightlifters in Seoul will most likely be covered up.

105. Memorandum about false statements circulating in the BSFS as to the reasons behind what happened to Bulgarian weightlifters in Seoul, Sofia, 18 November 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 284-285

In connection with suspicions that the Soviet team "has a dirty finger" in the case, it is advised to alert the governing body of the CC of the BSFS to cut the rumours.

106. Memorandum about new information related to the positive doping tests of the two Bulgarian weightlifters in Seoul, Sofia, 23 November 1988.

АКРДОПБГДСРСБНА - M, VI - Л, a. e. 667, л. 286-287

Information about faulty use of diuretics. An opinion of the Chairperson of the IOC Medical Commission.

Natikalika cikilika

I

Управление II-ро отдел III-ти отделение френско

Строго поверително!

213

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

АГЕНТУРНО ДОНЕСЕНИЕ

Относно: ВЛАДИМИР

CTONGER.

Понаса: МАРИН

Приел : устно В. Пенев

на 24.Х.1952 год. в 21.30 ч.

Известно е на изтомника ,че на 19.X.52 год в неделя Стоичев заедно с архитекта на ЕКФС е ходил в Благоевград във връзка с построявенето на стодион. Там се е срещал със секретари те на окръжния и гратски номитети на партията.

На 23.X.т.г. Стоичев е присъствал на съвещанието на бонсовата сенция където се е развила голама критика поа отношение на треньора. Бонсьорите се изказали ,че е могло да се пос стигнат по голями успехи в Хелзинки.

Генерала е взел думата и и се изказал ,че това е на и шногото кеето можеро да се постиге и резултата бил повече от отличен повече за нашите възможности неможело да се мечтае.

През другото време на седмицата генерала повечето се движел с велисопеда си а не с колата.

София, 24. л. 1952 год.

мария.

Задачи: Когато генерала отива на съвещания на секците да се стреми и тои да присъства на тези съвещания за да чуе какви разисквания ще станат.

нап. в 2 екз. 1. досие с.с.

1. досие "КОНЯРА"

四四

DXM

3

5

екз.№

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

докладна записка

Относно: извършената агентурно-оперативна работа по време на XVII-те летни олимпийски игри в гр. Рим -Италия.

В края на м.февруари в Скуо-Валей-Калифорния-САЩ се проведоха ски състезанията за зимната Олимпиада, а от 25. VI II. до 11. IX.т.г. в гр. Рим се проведоха XVII-те олимпийски игри.

Работата по обезпечаване сигурността на българската представителна група и за водене на агентурно-оперативна работа сред нея по отношение на изменниците на Родината и други враждебни на нашата страна елементи отпочна в края на 1959 година.

В процеса на предварителната подготовка по агентурен и други пътища бяха изучени 301 лица. За лош социален произход и не добро настоящо политическо държане бе отстранен един състезател-скиор, който следваше да замине за Скуо-Валей. Други двама, треньор и състезател за които се получиха сигнали, че се подготвят да изменят на Родината, също бяха отстранени. По наши данни бе отстранен и един бивш състезател, който се подготвяше да замине с групата на "Балкантурист" и оттам да измени на Родината. Освен това се установи, че 7 участници спортисти поддържат връзки с българи невъзвращенци и изменници на Родината, намиращи се в Италия. Трима от тях бяха използувани оперативно.

Няколко дни преди заминаването на общо събрание, зам. началник управление II ДС др.ШИПАРОВ изнесе доклад пред олимпииците по бдителността и това, какво да бъде държането и поведението им по време пребиваването им в Италия. Събранието се оказа
много полезно.

Общо олимпийската група наброяваще 165 души. Състава на оперативната група отговаряща за агентурно-оперативната работа

2.= 4

по същата бе от 4 оперативни работници, ръководени от н-к у-ние III ДС - ген. майор Г. КРЪСТЕВ.

В резултат на доброто сътрудничество с другарите от ЦС на БСФС и взаимно координираната работа с II и V управление ДС. ние успяхме да включим в олимпийската група 15 агенти и 31 ДВ.

Основната група от българските олимпийци пристигна в италия на 18. VIII.т.г. Общо пътуването през югославска и италиянска територии мина добре. Характерно е да се отбележи примерното държане на ргославските гранични и митнически власти и особено това на италиянските такива, които се държаха много внимателно и любезно.

Организацията на агентурно-оперативната работа общо за олимпийската група беше добра. Сполучливата предварителна легендировка на о.р. както и непосредственото им запознаване с ръководители, състезатели и технически персонал им помогна да се справят добре със стоящите пред тях задачи.

Добра съгласуваност и взаимодействие се получи в работата ни с другарите от легацията в гр. Рим-Италия.

Въпреки, че агентурата се отнесе съзнателно към поставените й задачи за изпълнение, особено ценни данни не се получика, както за олимпийската група/чието държане беше много добро/, така и за изменниците на Родината по следните причини:

а/Изменниците след първите им срещи с нашите спортисти бяха разобличени, обругани и след като не постигнаха никакви резултати се разпръснаха като се стремяха да се срещат и разговарят със спортистите по единично.

б/Много малко установачни данни се получиха за установилите краткотраен допир с нае изменници, тъй като много старателно и упорито укриваха имената и местонахождението си.

в/Напрегната програма в състезанията, както и заминаването на отделни групи след приключване на състезанията по отделните дисциплини лиши от възможност агентурата да разполага с повече време за провеждане на разузнавателна работа.

Първите контакти на изменниците с нашите спортисти станаха веднага спед откриването на Олимпиадата, причкомис

те се опитваха да разпространяват своя литература и да провеждат вражеска агитация и пропаганда. Спонтания отпор, който им бе даден от нашите спортисти ги принуди в следващите дни да изменят своята тактика и начин на работа. Така изменниците поеденично или най-много по двама души обикалаха стадионите и особено общежитията в които бяха настанени предимно треньори, съдии и журналисти влизали са в разговори с тях, предлагали са им своя литература и др. За отбелязване е, че при всички срещи изменниците са били разобличавани, отхвърлени са били всички техни предложения за услуги, а предлаганата от тях литература била унищожавана пред самите тях или събирана и предавана на ръководството на олимпийската група.

След всичко това изменниците се почти отказаха да се ж нимават с нас и до края на игрите не ни безпокоиха.

Наш о.р. се е срещнал с лицето ГУЩЕРОВ от гр. Петрич, изменил на Родината през 1950 г. понастоящем живущ и работещ в Нова Зенландия. При проведения разговор той е плакал и казал, че е твърдо решил да се завърне в Родината, за което е направил и съответно постъпки пред легацията ни в Лондон.

Агент "Тодоров" при посещение домът на ДИНКО СТАТЕВ се е срещнал с изменника на Родината АЧКОВ, който му е предлагал да измени на Родината като му е обещавал добра и хубаво платена работа.

Същият агент се е срещнал и с изменника на Родината - СИМЕОН СТОЯНОВ, на работа в радио "Свободна Европа", дошел с колата си в Рим. СТОЯНОВ му казал, че в следващите им срещи за връзка щели да им послужат бр.ДОБРИНОВИ- изменници, единият от Западна Германия, а другия от Канада дошли на Олимпиадата. На една от срещите СТОЯНОВ казал на агента, че е намерил КЛИМЕНТ СИМЕОНОВ /на работа в редакцията на в"Земеделско знаме"/ и че е свършил хубава работа с него.

ДВ"Братанов" съобщи, че при спор с изменници на Родината, непознат мъж на около 20 години е започнал да го снима с апарат, същият се е оказал впоследствие немец по произход. Двама души от спорещите са се интересували дали НИКОЛА ФИЛИПОВ/коло-ездач/е на Олимпиадата. По-късно когато ДВ е ходил из Рим

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [1.18]

. . =

изменници са го проследявали. Освен това ДВ се е запознало с митко николов, майката на когото живее на . Когато ДВ е било с него ги е срещнал изменника на Родината - КАРАСТОЯНОВ, около 42-3 годишен, болен от ТБЦ. КАРАСТОЯНОВ бил разколебан много. Не участвувал в емигрантските борби, отказал с напълно от българската емиграция, против чието ръководство се е изказал много остро. КАРАСТОЯНОВ и НИКОЛОВ са разказали на ДВ, че като организатор на емигрантите в Италия и агент на ГЕМЕТО бил ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ-бивш оперен певец от гр.Ямбол. ДВ с групата си били настанени в католически пансион и при тях дошел отец ИОСИФ-българин от Габрово, завеждащ българската група във Ватикана. Той им предложил два автомобила за да ги разведе из Рим, но те отказали.

Общото впечатление на ДВ за българската емиграция е, че са гладни и разколебани. Италиянците не им обръщат никакво внимание и не ги поддържат, за това очите им били обърнати към Зап. Германия.

Агент "Мирко" при разговор с ИВАН БАРЕВ и БЛАГО СЛАВЕ-НОВ, изменници на Родината, първи я го е запитал знае ли нещо по нитайския въпрос и какво е мнението на българския народ по него. По-нататък БАРЕВ започнал да говори, че Китай е загубен за социа пистическия лагер и т.н. След това го запитал дали българското правителство искрено желае мир и ако да, защо в нас се правят маневри с атомно оръжие, какъв е стандарта на живота и др. Агента е отговорил на въпроса му, но БАРЕВ не е останал доволен от отговора му.

След това агента е водил разговор с изменник от ГФР, който му казал, че ИОРДАН НИКОЛОВ не е в Италия, защото карал някакви курсове в Западна Германия.

На следващия ден агента се срещнал с БЛАГО СЛАВЕНОВ и едно друго лице което се представило за автор на книгите "Земята плаче" и "Един младеж се бори", вероятно НИКОЛА Д. ЛЕВКОВ, който след като му подарили по един брой от книгите се опитали да го склонят да остане на работа при тях като карикатурист. След това СЛАВЕНОВ го запитал от къде е родом и като разбрал от кой край е



КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [1424]

5.=

радостно възкликнал запитвайки го познава ли МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ-би во офицер, след 9. Х.44 година, роден от с.Исперихово, Пазарджишко. Тогава БАРЕВ казал, че те могат да му се доверят и попитал могат ли да разчитат на гостопривыството му т.е. да изпратят някой техен човек или лично В.СЛАВЕНОВ да дойде. Агента отговорил, че те винаги могат да разчитат на него и гостоприемството му.

ДВ"М.К" е посетил домът на ИЛИЯ АЧКОВ, където заварил семейството му "изменниците на Родината бр.ДОБРИНОВИ, майка им и пелтеков. В разговор, който са провели всички са се изказали найвулгарно по отношение на народната власт. Особено активна в това отношение е била майката на ДОБРИНОВИ. По-възрастния от бр.ДОБРИ НОВИ, който работил като лекар в Западна Германия се е опитал да защити народната власт, но майка му го е обругала. ИЛИЯ АЧКОВ е говорил против ХРИСТО СТАТЕВ, наричайки го подъл и нечестен човек, виновник за всичките му страдания докато е бил в България. ДОБРИНОВИ казали, че имали брат доктор, който живеел на ренсов № 6.

Същият ДВ се е срещнал и с ЕМИЛ-италиянец, собственик на сарафски магазин на , който го е питал дали не иска да остане в Италия и се похвалил, че досега е уреди оставането на много югославяни и румънци.

На 5.IX.т.г. ДВ"М.К"" е бил отново с иЛИЯ АЧКОВ, който го е запитал като спортист няма ли връзки в България и неможе ли да уреди прехвърлянето на едно 5-6 годишно дете, чиито родители в момента били в Рим и ако това се уредело, то те нямало да се върнат. След това АЧКОВ му разказал как преди 5-6 години изпратил секретарката си на Пловдивския панаир и тя успяла да прехвърли едно дете в Турция.

същият ден ДВ е бил на гости в домът на д-р ПЕНЕВ -ул., който в разговор му казал, че д-р ЧОЛАКОВ, който живее в гр. Рим бил ментраджия и . Казал, че от жената на ЧОЛАКОВ разбрал, че той по цяла година нямал нито един пациент, а винаги бил пълен с пари, живеел охолно и в богато обзаведен апартамент. В заключение д-р ПЕНЕВ е казал тихо - той , защото му изпратиха всичкия бажаж и мебелите от България.

ДВ"Ж" съобщи, че д-р МИЛКО МИЛТИЯДОВ е посетил инж. БОГОЯВЛЕНСКИ на когото е носил писмо от брат му-хонорован пре-

Един ден в института, където са били настанени българските съдии дошел едър,възрастен мъж, който се представил за бивш аташе по печата в Италия. Бил придружен от още двама млади българи. В разговора той подчертал: "Аз държа много българските хора да ме обичат, защото смятам, че добре съм защитавал техните интереси, като представител по печата до 1938 година. Ако някой от Вас желае нещо, услуга, каквато и да е, готов съм с радост да я удовлетворя". На това негово "благородно "предложение никой не се отзовал.

Агент"Юли" е посетил ЮРИ БОГОЯВЛЕНСКИ с когото е водил доста продължителен разговор при който БОГОЯВЛЕНСКИ най-подробно го е запознал, как е напуснал страната ни, отношенията между него и брат му КИРИЛ, който се намира в България и желанието му да посети Италия. По-нататък БОГОЯВЛЕНСКИ му разказал за познанството си със сегашния Папа което датира още от България и благодарение на което той на няколко пъти е бил на посещение при него. От водените разговори с папата, БОГОЯВЛЕНСКИ разбрал, че той понастоящем е бил много нещастен като Папа, понеже съществувала една клина от 4-5 кардинали/намиращи се под непосредственото ръководство и финансирани от американския кардинал СПЕЛМАН/кошто фактически били заграбили цялата власт във Ватикана, а папата биј само една марионетка в ръцете им. Според БОГОЯВЛЕНСКИ, папата бил по душа много благороден човек, ръководен от идеята за мир и дружба между народите в името на една обща, единна, обединена световна християнска религия за която той през целия си живот бил ратувал. ЮРИ подчертал, че предишния Капа бил страшно деспотична, сурова и жестока натура, докато MOAH XXIII бил с мек и благороден карактер от което се възползували досега потъпканите кардинали във Ватикана и заграбили властта в свои ръце. Папата бил безсилен и това най-ярко демонстрирал по време на коледната тържествена служба в катедралата "св.Петър" през м.декември м.г.

По-нататък БОГОЯВЛЕНСКИ категорично е подчертал, че той никога и при никакви обстоятелства на би допуснал от устата му да се чуят лоши думи, както по отнешение на СССР, така и по

S

52

отношение на България. И в действителност, той с почит и възхищение е говорил за силата, постиженията и миролюбивата политика на СССР. В заключение БОГОЯВЛЕНСКИ е казал, че капитализма е толкова гнил вече, че едва ли ще просъществува повече от 5-10 години, след което сам като гнила круша щял да падне в ръцете на комунизма.

"DЛИ" се е срещнал и с изменника на Родината-ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ, дошел в Рим от Швейцария за няколко дни за да пласира часовници. По повод бягството си от България, ЦВЕТКОВ казал, че още след завръщането си от Швейцария през 1951 год. той взел твърдото решение да намери начин и се върне обратно и завинаги в Швейцария заедно със семейството си в която насока и успял, поне же Родината му се струвала като някакъв голям затвор и той неможел да диша в него.

Заедно с ЦВЕТКОВ бил и друг българин на име АНГЕЛОВ /висок/който наскоро бил дошел в Женева от Прага. Те питали къде се намира в Рим ген.СТОЙЧЕВ понеже имали да уреждат с жена му сметки, която чрез него била продавала множество наши кожени изделия в Прага.

Преди заминаването си"Юли" се е срещнал с двамата брати и майката на живущия в София др СТЕФАН ДОБРИНОВ с когото се познава от дете. Те го помолили да предаде на братим, че са готови да сторят всекакви материални жертви, даже да платят и в долари на някого но само да го доведат при себе си. Казали също, братим да не се доверява на някой си ГЕОРГИЕВ комуто те били услужия ли с пари в Западна Германия.

От ДВ се получиха данни, че СТЕФАН СТОЙКОВ СТОЯНОВ от Горнооряховско ,изменник на Родината в Западна Германия, избягал през 1951г. заедно с неизвестна жена/по всяка вероятносто не българка/посещавал местата, където бяха настанени нашите туристически групи и събирал мнения/сведения/за радио "Свободна Европа".

Постъпиха данни от проверена агентура, че баскетболистите на ФД"Славия" които гостуваха в Италия по време на олимпий ските игри, наред с редицата валутни афери и търговия са извършили кражби от чехословашките и италиянски баскетболисти на пръстени, часовници, чорапи и др. дребулии, с което са изложили крайно много престижа и авторитета на българските физкултурници. След

Трябва да се отбележи отзивчивото отношение на всички служители от нашата легация в Рим, които ежедневно съдействуваха на ръководството на нашата делегация.

Установен беше редовен контакт и със съветските другари от КГБ като взаимно се информирахме по получени сигнали.

H-К УПРАВЛЕНИЕ III ДС ДГен. майор: София, 2. 10. 1960 год.

BMT

DXM

a

M3

По указание на др. зам. министър М. Спасов представям Ви настоящето резюме на декладната баписка на началника на управление III-то ДС, относно дзвършената агентурно-опературна работа по време на XVII-те летни опимпист игри в Рим. От докладната записка е видно следното:

В процеса на предварителната подготовка са били изучени 301 лика. Олимпийскога крупа е наброявала 165 души. Оперативната група, отговаряща за агентурно-оперативната работа, в резултат на доброто сътрудну чест о с другарите от 165 ралния съвет на БСФС и координиране работа с 11 и V управления с успяла да включи в олимпийската група 15 агенти и 31 поверени връзки.

Организацията на агентурно-оперативната работа е била добра. Сполучливата предварителна легенцировка на оперативните работници, както и непосредственоте им запознаване с раководит ли, състезатели и технически персонал, помогнала да се справят добра със стоящите пред тях запачи.

Въпреки че агентурата се отнесла съзнателно към поставенит и задачи, особени ченни данни за изменниците на Родината не са били попучен. Още при първите срещи с тях нашите спортисти са ги обругали,
дали са спонтанен отпор на опитите им да разпространяват своя литература и провеждат вражеска агитация и пропаганда. Това ги принудило да изменят своята тактика. Те започнали поединично или най-много по двама души да обикалят стадионите и общежитията, където са предлагали своя литература. При всички срещи, обаче изменниците са били разобличавани, предлаганата литература е била унищожавана пред тях или предавана на ръководството на олимпийската група. След всичко това изменниците се отказали да се занимават с нашите спортисти и до край на игрите не ги обезспокоили. Общото впечатление на доверителните връзки за българската емиграция било, че тя е разколебана. Италианците не й обръщали никакво внимание, не я поддържали затова очите й били обърнати към Западна Германия.

2.-

Бил е установен редовен контакт със съветските другари от Държавната безопасност и взаимно са се информирали по получените сигнали.

В резултат на добро изпълнение на поставените задачи няма допусната измяна на Родината, а в процеса на работата са били получени агентурни данни, представляващи интерес за ДС.

Заедно с докладната записка Ви представят за подпис проектозаповед за награждаване на някои от оперативните работници и трима агенти. Предлага се на подполковник Якимов, началник отдел в управление III-то ДС да бъде изказана благодарност, двама работника да се наградят с фотоапарат и един с туристически обувки, а тримата агенти да се наградят с по 400 лева.

Др. зам. министър М. Спасов е съгласен с проектозаповедта, но счита, че в същата на първо място трябва да се включи др. Г. Кръстев за "благодарност".

От направената справка в отдел Финансово-планов се установи, че наградния фонд за годината е изчерпан напълно. Предвид на това, че наградния фонд, съгласно 800-то постановление на МС от 1953 година се образува на базата на щата на МВР, същия не може да се подсилва, освен с разрешение на Министерския съвет.

На агентите наградите се изплащат по ст.8-ма по която средства има, но не е правилно да се награждават с една и съща заповед заедно с оперативните работници, тъй като заповедта ще се довежда до знанието на по-широк състав.

<u>ПРЕДЛАГАМ:</u> да не подписвате проектозаповедта, а да разрешите на др.зам.министър М.Спасов да изкаже благодарност на съответните работници и да утвърди отделно предложение за награждаване на агентите. СГ/МД

рхиви

ಹ

M3

УТВБРЖДАВАМ

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ II ДС полковник: София,______ 1964 г.

Строго секретно!						
е	кз.	NΞ				
	КР	поп	БГДСРСБНА	(
	ДЕКЛАСИФИЦИРАН					
	от ЗД	РД(§ 17 ОПБГДСРСБНА			

П Л А Н

ОТНОСНО: агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат във връзка с подготовката на групата за Олимпиадата в Токио-Япония.

От 10.х. до 24.х. 1964 г. в гр. Токио- Япония, ще се проведе Олимпиада. В нея ще вземе участие и нашата страна с група от около 70 души.

С цел своевременно изучаване на проекто-отборите, придобива не на агентура и ДВ, предотвратяване и недопускане измяна на Родината и др, ще бъдат проведени следните агентурно-оперативни мероприятия:

І. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Да се определи състава на оперативните работници за Япония.

отг. н-к отдел VIII

2. Да се уведомят органите на социалистическите страни, с цел координиране работата по време на Олимпиадата.

отг. н-к отдел VIII

3. Чрез ЦС на БСФС да се уреди включването и легендировката на оперативните работници.

отг. зам.н-к у-ние - полк.Георгиев

4. Уреждането на по-сложни въпроси (като включването на наша агентура, извеждане на неподходящи лица, включени за Япония и др.) ще става чрез ръководството на $\mathsf{EC}\Phi\mathsf{C}$.

отг. зам.н-к у-ние -полк.Георгиев

z.- 7

5. Да се подготвят и изнесат беседи пред състезателите, от носно работата на капиталистическите разузнавания.

отг. зам.н-к у-ние II, полк.Н.Георгие

II. АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Да се отпочне работа по изучаване на състезателите и другите лица, определени в разширения състав на групата за Олимпиадата.

След изучаването им за неподходящите да се изготви справка-предложение за отстраняването им от отборите.

Срок 1. УПП. 64 г. изпълн. Р. Кристов

2. Да се работи и придобие агентура от състава на групата, като броя им се определи съобразно броя на състезателите по дисциплини. Придобитата агентура по възможност да владее западни езици.

Срок: 1. <u>VIII</u>. 1964 год. ОТГ. Мерандов и Р. Хрисиов

3. На наличната агентура и ДВ ще бъдат поставени задачи, осигуряващи изучаването, наблюдението и долавяне своевременно евентуални прояви и намерения на състезателите, треньори или деятели.

Срок постоянен отг. Р.Христов

4. При установяване на агентура от други поделения на МВР, включени в проекто-отборите за Олимпиадата, да се направи необ-ходимото за ползуването й както по подготовката, така и на Олимпиадата в Япония.

Срок постоянен Отг. Р.Христов

5. Чрез отдел У при управление IV ДС, да се отпочне контрол на кореспонденцията третираща въпроси за Олимпиадата.

Срок 1.VIII.64 г. отг. Р.Христов

6. Да се уведомят началниците на отдели и по-специално отдел I за предстоящата олимпиада за съгласуване на възникващи въпроси и представляващи интерес за службата.

Отг. зам.н-к у-ние II -полк.Георгиев срок

София, 11. Гл. 1964 г.

отп.2 екз.

№ 1 _

Nº 2

отп.Севдина

капитан: Повышов ПРЕДЛАГА,

СБГЛАСЕН

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УІІІ

полковник:

София,_____ 1964 г.



УТВЪРЖЛАВАМ

министър на вътрешните работи

Генерал-полковник

София. 11 11 1964 г.

ОТДЕЛ "К <u>ді</u>й Вк. № 1/20/ от 3.0 XI. 196.

предложение

ОТНОСНО: Награждаване на мл. лейтенант БОЯН РАДЕВ АЛЕКСАНДРОВ - СЛУЖИтел на Софийско управление МВР.

На проведената тази година в Токио - Япония 18-та олимпиада, българският борен мл. лейтенант от Софийско управление МВР БОЯН РАДЕВ АЛЕКСАНДРОВ завоюва златен медал и стана олимпийски шампион.

мл.лейтенант БОЯН РАДЕВ е роден през 1942 г. в кв. "Мошино" гр. Перник, в бедно миньорско семейство. Едва 16-годинен отпочва работа в рудник "Темелко Ненков", където проявява упоритост и трудолюбие. Като работник в медодобивния завод "Георги Дамянов отпочва да тренира борба. Скоро става републикански юношески, републикански и балкански шампион. На проведените вътрешни международни турнири по борба РАДЕВ не познава поражение.

Като ученик във вечерната гимназия проявява упоритост и е редовен в заниманията.

На републиканската спартакиада в чест на 20-годишнината на социалистическата революция в България завоюва първо място.

В подготовката си за 18-те Олимпийски игри мл.лейтенант РАЛЕВ прояви упоритост и побеждавайки всичките си противници стана безспорен олимпийски шампион. С това мл.лейтенант РАДЕВ прослави името на нашата страна, родния спорт и органите на Министерство на вътрешните работи, на които е служител.

M

За достойно представяне на нашата страна на 18-те олимпийски игри

предлагам:

Мл. лейтенант БОЯН РАДЕВ АЛЕКСАНДРОВ от Софийско управление МВР да бъде повишен в чин ЛЕЙТЕНАНТ, и награден с телевизор "Кристал" на стойност 400 лева. ()

София, 24.Х.1964 г.

ПРЕДЛАГА Н-К СОФИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ МВР генерал-майор

СЪГЛАСЕН

ВАМ. МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ на КДС генерал-майор

2	e	(3.
110	1	
110	2	

Talikaka talifika

УТВЪРЖЛАВАМ:

зам.председател на коми

Генерал-лейтенант 🤦

София, 6,9

Строго секретно!

Екз. №

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

П Л А Н

1968 г.

Относно организиранетс на агентурно оперативната работа по облгарската делегация за XIX-та слимпиада в Мексико.

През м.октомври т.г. в Мексико ще се проведат XIX-те олимпийски игри в които ще вземат участие представители на 112 страни.

Българската група в състав от 162 души - спортисти и спортни деятели ще вземе участие в 12 вида спорт и ще замине на три групи - на 16 и 22 септември и на 3 октомври т.г.

От досегашните проучвания и наличните данни е видно, че в грпата са включени изтъкнати наши спортисти и заслужили дейци на спорта които в по-голямата си част многократно са излизали в чужбина и на дело са показали своята преданост към нашата родина. Не са получени сигнали за подготовка за измяна на родината или друга вражеска дейност. Някои спортисти са засичани в извършване на контрабандна търговия и валутни сделки. За някои лица от техническия персонал като д-р Костов и доктор Милтиадов разполагаме с данни, че са разпространявали

вражески вицове и нямат положително отношение към Народната власт.

В Мексико не е установено да има голям брой българи-изменници на редината или други вражески емигрантски организации, които да провеждат подривна дейност срещу нашата страна. Получени са сведения, че лицето Георги Калев заминал доста преди 9.IX.1944 г. за САЩ, сега живущ в гр. Мексико е агент на полицията и при посещението на българи изпълнява задачи по същите.

По сведение на ДВ "Патриот" за Олимпийските игри в Мексико щяла да пристигне гангстерска група от български изменници на родинат в гр. Чикаго, САЩ, които се заканвали, че по време на игрите щели да отвличат български спортистки, да се гаврят с тях и пр., като по то- зи начин щели да си отмъщават.

По данни на съветските другари се вижда, че разузнавателните служби на противника и преди всичко тези на САЩ подготвят ширска програма за подривни действия срещу делегациите на социалистическите стри по време на олимпийските игри в Мексико. Определена активност в това направление проявявали и ционистическите центрове. Основните усилия на противника щели да бъдат насочени към идеологическа обрабстка на участниците в делегациите и скланянето им към измяна на Родината.

Мексиканската ционистка организация "Комитет по антипропагандата" правела опити предварително да получи списъци на участниците в делегациите с цел откриване лица от еврейски произход.

Под предлог обезпечаване на делегациите, а фактически за постоянно наблюдение на същите, при Мексиканския организационен комитет по провеждане на олимпийските игри е създадена специална служба за сигурност, чийто координационен център се ръководи от Габриел Чакон и Мигел Инурета — бивши служители на Федералното бюро за национална сигурност, което провежда своята дейност в тесен контакт с ЦРУ и посолството на САЩ в Мексико.

Изхождайки от гореизложената оперативна обстановка, пред групата от трима оперативни работници от КДС, които ще заминат легендирани като длъжностни лица с олимпийския ни състав за Мексико, стоят за

разрешаване следните основни задачи:

- 1. Обезпечаване на състава с достатъчно агентура и доверител ни връзки и опазване на нашите спортисти и други участници в олимпиадата от провокации и шантажи на разузнавателните служби на противника и на вражеските емигрантски организации.
- 2. Провеждане мероприятия за предотвратяване измяна на родината и пресичане опитите на противниковите разузнавателни служби да обработват, вербоват или разлагат нашите участници в олимпиадата или да пречат на достойното й представяне в състезанията.
- З. Набиране разузнавателна информация и сведения за подривна: та дейност на противниковите разузнавания и вражеските идеологически централи и подставянето им на проверена наша агентура.

За реализиране на тези основни задачи е необходимо да бъдат проведени следните организационно-профилактични и агентурно-оператив-

MEPOПРИЯТИЯ:

: RNTRNGHOGEM NHPNTXALNGOGH-OHHONHAENHATGO.I

Телнестта на участниците пред целия състав да се изнесе беседа за идеологическата диверсия, формите и методите на подривната дейност на капиталистическите разузнавания и идеологическите пропагандни централ За целта да се посети базата под връх "Белмекен", където състава е на подготовка.

Срок 15.IX.1968 г. Отг. П.Стоянов

2. С участниците за които имаме данни за известни отрицателни прояви или наклонности към търговски сделки и пр., да се проведат отделни беседи, с цел предотвратяване на подобни прояви.

> Срок 20.IX.1968 г. Отг. В.Вълчев и Б.Тодорол

3. За установяване контактите на нашите участници с лица от капиталистическите страни да продължи провеждането на мероприятие 9, като се изключат этговорните длъжностни лица, наши работници и офицери от МНО.

Срок 12.X.1968 г. Отг.В.Вълчев и Б.Тодоров

4. Да се анализират своевременно новополучавани сигнали и данни от I-во и II-ро у-ния и други поделения на КДС във връзка с олимпийските игри и при получаване на сведения за намеренията на противника да провежда подривна дейност ще се набелязват и провеждат съответни мерки, мероприятия.

Срок 8.IX.1968 г. Отг. П.Стоянов

5. Да се установи контакт с отговорните съветски другари от КГБ, които ще бъдат включени в съветската олимпийска група в Мексико за съгласуване на агентурно-оперативната работа и провеждане на съвместни мероприятия при евентуална нужда.

Срок 5.X.1968 г. Отг. П.Стоянов

ІІ.АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНИ

1. За следене проявите и наблюдение на някои отрицателно настроени участници в нашата група, както и за установяване и изясняване връзжите и отношенията на нашите представители с лица от капиталистическите страни да установи връзка с наличната и бивша агентура и ДВ, разстанена в отделните групи и на няколко последователни срещи се инструктира подробно, какви задачи ще изпълнява, на какви неща да обръща особено внимание, как своевременно да ни уведомява и как да реагира при конкретни случаи.

В момента разполагаме вече с 2 действащи агенти, 3 бивши агенти, 27 ДВ. а освен това ще бъдат използвани и др.служители на КДС и МВР, представители на ДСО "Спартак".

Срок 14 и 20.IX.1968 г. Отг.П.Стоянов,В.Куцаров и В.Вълчев

2. За своевременно реагиране на сигналите и осигуряване на конспиративното ни и зашифровано информиране част от доверителните връзки ще бъдат предадени на подходящи отговорници от спортните групи и длъжностни лица, с които ще имаме естествен и постоянен контакт.

Срок 1.X.1968 г. Отг.П.Стоянов и В.Вълчев

3. Да се организира агентурно- наблюдение на д-р Благой Костов, Георги Станков и д-р Милтиадов за установяване какви прояви ще имат, какви връзки ще установят с чужденци и наши българи зад граница

Срок 15.IX.1968 г. Отг. В.Вълчев и Куцаров

4. Да се провери срочно чрез Окр.у-ние КЛС Шумен и Славянски комитет какво представлява Георги Колев от с.Осмар, Шуменско, заминал преди години за САШ, за който има сигнали, че е агент на мексиканската полиция. При пристигането на нашия състав в Мексико, Колев да бъде поставен под агентурно наблюдение за установяване какви интереси ще проявява и се проведат мероприятия за разобличаването му и изолиране от нашите участници.

Срок 16.IX.1968 г. Отг. П.Стоянов и В.Вълчев

5. Да се провери какви материали има за Васил Люцканов специалист по гимнастика, заминал преди 4 години на работа в Мексико,

за който има сигнал, че възнамерявал да не се връща в България и се проведат мероприятия за разколебаването му. За целта ще бъдат използвани отговорни наши спортни деятели.

> Срок 25.Х.1968 г. Отг. П. Стоянов и Вълчев

6.Да се провери по агентурен път ще заминат ли за олимпийските игри хора от радио "Свободна Европа" и други изменници на родината и се проведат мероприятия за наблюдението и изолирането им от нашите участници.

> Срок 15. IX. 1968 г. Отг. П. Стоянов и В. Вълчев

7. Да се провери кога е изменил на родината архитект Стоян Бояджиев и какво представлява и при появяването му сред нашите състави по време на игрите да се разобличи и изолира от нашите състави, като същевременно му се въздействува за завръщане в България.

> Срок ____ ІХ.1968 г. Отг. В.Вълчев

8. Да се изучат всички наши участници от еврейски произход или имащи връзки с евреи и с подходящите се установят доверителни връзки за използването им по изясняване дейността и намеренията на ционистките организации в Мексико.

> Срок 15. IX. 1968 г. Отг. В.Вълчев

9. Да се проверят възможностите на аг. "Драго" и друга наща проверена агентура за подставянето им на разузнавачи на противника. които се занимават с нашия състав.

Срок	
Отг.П	.Стоянов

7

10. Да се изгради група от идеологически подготвени наши специалисти, която да води активна разобличителна работа срещу проводниците на идеологическа диверсия.

Срок 25.IX.1968 г. Отг.П.Стоянов

Отп. в 2 екз.

№ 1-VIII стдел № 2-информация Изп.Вълчев Нап.Савова 5.IX.1968 г.

ЗАМ. НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ ИІ КДС

Полковник

XMBMT

व त

МЗ

68

Строго сентотно

Енг. №

Керпопытасребьна

декладна записка

Относно: Изпращане на ноте до правогод
строго на гор на разселвано или недопускана на маменуции на розбиней в гр.

Мюнхен по време на ку олимпийски игри

Посещенията на наши спортни групи в РОР двез таз година
показват значително активизиране на вражеската сумитрация. В повече-

Общо взето провеждат линия на оживени връзки и разговори, създаване на приятелски отношения, демонстрират добри чувства и доброжелателност, предлагат услугите си, като в някои случаи правят и подаръци. На състезанията се стремят да подкрепят нашите отбори и да покажат патриотични чувства. И винаги тези контакти и отношения се свързват с надеждата, че на Олимпиадата отново ще се срещнат

то случаи те са добре информирани за пристиганело, програмата

съставите ни и проявяват стремеж за по-активни контакти.

Според наши данни това е предварително планирана тактика, която има за цел да изучава българските спортисти и спортни деятели да спечели тяхното доверие, да представят себе си като патриоти и добри приятели, което ще им даде възможност по-лесно да провеждат вражеска и провокационна дейност. Най-активно тези контакти се осъществяват от изменниците из средата на бивши спортисти и спортни деятели.

Друга категория изменници, свързани в различна степен с радио "Свободна Европа", демонстрират пасивност и избягват открити контакти сега, за да не предизвикат открита реакция от нашагстрана и да ги използуват по време на самата олимпиада.

Има и изменници, които открито изразяват ненавистта и омразата си към страната ни и заплашват с терор и провокации към българската олимпийска група.

Като имаме в предвид това, считаме за необходимо, съгласувано с ПГУ и ВГУ да се направи предложение до Министерство на външните работи за отправяне на нота до правителството на $\Gamma\Phi P$ за разселване или недопускане в гр. Мюнхен по време на XX олимпийски игри следните изменници:

- 1. Тодор Пипев бивш състезател по ски и баскетбол. Работи в радио "Свободна Европа". Многократно установявал контакти с български спортисти, журналисти и спортни деятели. С вражеско отношение към народната власт.
- 2. Владо Найденов бивш треньор по колоездене от ФД "Локомотив" София. Работи в радио "Свободна Европа". Установява контакти с български спортисти и спортни деяти, като е пропаганди рал западния начин на живот.
- З. Атанас Узунов бивш състезател по вдигане на тежести Познава добре всички български състезатели и деятели от национални отбор по вдигане на тежести, като с някои от тях е в добри приятелски отношения. При посещение на нашия отбор в ГФР през тази година е осъществил контакт с почти всички състезатели, правил им е дребни услуги, а на някои и подаръци, разказвал е за добрите условия, които му са предоставени в ГФР.
- 4. Янко Александров Чакалов бивш състезател по водна топка.

Произхожда от заможно семейство. Има близки в Англия и Австрия и ГФР. Установявал контакти с почти всички наши състезатели от националния отбор по водна топка. Пред източник на ПГУ е правил изказвания, че ще подготви някои от българските състезатели за измяна на родината.

Б Иван Христов Попов - бивш състезател по водна топка. През тази година се е срещал с почти всички състезатели от нашия национален отбор по водна топка, като някои са му гостували и в квартирата, където ги е запознал с дъщерята на бивш български дипломат Нели Попова, която работи в радио "Свободна Европа". Настроен вражески към народната власт. Там е и брат му Васил Попов, също изменник на родината.

- 6. Иво Маринов Върбанов бивш състезател по колоездене. Произхожда от бедно семейство. Системно установява контакти с български спортисти. Изразявал е задоволство от положението си и пропагандирал зашадния начин на живот.
- 7. Стоян Реджов бивш председател на ФД "Левски". Установявал множество контакти с български спортисти и спортни деятели, като на редица от тях е правил подаръци. Към него има отношение ВГУ
- 8. Кирил Пищялов бивш треньор по борба в Пловдив. Установявал контакти с български спортисти и спортни деятели. Въпреки възраженията на БФБ е утвърден от международната федерация по борба за съдия от международна категория. Към него има отношение Окръжно у-ние МВР Пловдив.
- 9. Димитър Георгиев Яначков бил шофьор в ДАП Кърджали Заканва се по време на олимпиадата да провежда терор или други провокационни действия спрямо представители от българската олимпийска група.

началник	ОТДЕЛ	ΨI,	Y-HNE	VΙ	ДС				
Подполковник									

Отп. в 3 екз.

№ 1 -

№ 2 -

№ 3 -

Идп. Тодоров /ГФ/ Нап. ДЦ/8.VII.72 г.

от здрдопьгдсрсьна

Лично строго секретно!

 EKS. № <u>L</u>

M.V.—V. PA. P. ... 2 V.-AC

6612 3.349 1973

Bx. № 19 19

ВИЦАМЧОФНИ

No _____

ОТНОСНО: Планове, намерения, мероприятия и други враждебни действия срещу социалистичес-ките страни, провеждани под прикритието на Летните слим-пийски игри 1972 г. в Мюнхен

По време на подготовката на Летните одимпийски игри 1972 г. в Мюнхен станаха известни голям брой планове, намерения, мероприятия и враждебни действия подготвяни от специалните служби на ГФР и реакционните организации, партии, дружества и др. Това показва, че врагът има намерение да използува одимпийските игри за широка дейност срещу социальстическите страни.

1. Дейност на специалните служби

Деиността на специалните служби на ГФР по време на

олимпиадата е насочена както към постигането на политическите цели на бонското правителство, така и към използуването на този голям международен форум за осъществяване на контрарево-люционна дейност.

Федералната разузнавателна служба (ВДД) е насочила усилията си към изучаване на лицата, които идват на олимпиадата като зрители, придружители или като културни дейци. Тя
е създала специ лен щаб в Мюнхен за олимпийските игри, който
има за цел да координира мероприятията, да извършва оценка на
положението и да ръководи операциите срещу участниците и зрителите от социалистическите страни. Особено много се разчитало на разговорите с тези лица. Знаело се, че те са проверени
и школувани, но и методите за въздействие щели да бъдат приспособени към това обстоятелство. Освен това Федералната разузнавателна служба щяла да използува игрите за установяване
на контакт със свои агенти.

Федералната служба за защита на конституцията (ВАV) Военното контраразузнаване (МАР) и Политическата полиция също провели широка подготовка. Техните усилия се концентрирали преди всичко към предотвратяване акциите на анархистични групи от страната или от чужбина и към осуетяване проявите на прогресивните сили и дейността на органите за сигурност на социалистическите страни.

Политическата полиция на лендера Хесен нямало да изпрати свои служители в Мюнхен, тъй като те ще бъдат заети преди всичко с охраната на летището във Франкфурт/Майн. Освен акции на десни терористи и на емигрантски групи (особено от Югославия) полицията очаква, че посетителите от източноевропейските страни и ГДР ще използуват пребиваването си в ГФР за установяване на контакти с политическа и разузнавателна цел. Тъй

като броят на очакваните посетители от тези страни не позволявал да се извършва пълен контрол, полицията осигурила безпогрешно прехващане на пристигащите още на летищата. Същевременно били дадени указания да не се провеждат спекулативни
мероприятия, дори и тогава, когато имало известни подозрения.
В подобни случаи главното било да се разкрият връзките на заподозрения в ГФР.

Западногерманските представителства в чужбина преди издаването на разрешение за престой на граждани от социалистическите страни, включително и Огославия — с изключение само на ГДР — проверявали всички данни за тях в Политическата полиция. Там се извършвала проверка по картотеките и чрез телеграфа в Групата за сигурност в Бад Годесберг и в компетентната лендерска служба за защита на конституцията. На представителствата в чужбина Политическата полиция съобщавала, дали даденото лице може да получи праве на престой в ГФР. Всяко влизане в страната се регистрирало от Групата за сигурност в Бад Годесберг.

До май 1972 г. Политическата полиция предавала всички молби за престой в ГФР на компетентните органи на ЦРУ. От юни 1972 г. всички молби за престой без изключение отивали в компетентните служби за връзка на Федералната разузнавателна служба и освен това молбите на полски и чехословашки граждани били препращани по-нататък в ЦРУ.

2. Ролята на намиращите се в Мюнхен радиостанции и на различните емигрантски срганизации и зе-

През октомври 1971 г. председателят на Олимпийския комитет на ГФР Вили Дауме заяви, че на радиостанциите "Сво-

бодна Европа" и "Свобода" е препоръчано да избягват конфликтите, които могат да доведат до остри дискусии по време на олимпиадата. Двете радиостанции се задължиха писмено пред Международния олимпийски комитет (МОК) в своите програми да спазват принципите на МОК.

Организационният комитет на игрите се надяваше, че чрез акредитирането на радиостанциите към олимпиадата ще бъде осигурено спазването на олимпийските принципи. Съществуват данни обаче, че официалните декларации на представителите на радистанциите за спазване на примирие по време на олимпиадата е само тактическа маневра.

Двете радиостанции служейки си с конспиративни методи са подготвили враждебни акции срещу делегациите и туристите от социалистическите страни. Подходящи служители на радиостанциите и членове на емигрантски организации с езикови познания са определени за придружители на спортистите и туристите. За тях били организирани курсове — специално при радио
"Свободна Европа" — конто давали на участниците покрай езиковите познания и представа за марксизма-ленинизма и тактически
съвети за установяване на контакти с гражданите от социалистическите страни.

На участниците в тези курсове било забранено да издават своята принадлежност към персонала на радиостанциите. Те трябвало да се представят като членове на младежки и студентски организации симпатизиращи на Съветския съюз и другите социалистичести страни.

По време на разговорите отначало те трябвало да се показват въздържани и неутрални. За по-сигурно запазване в тайна не тяхната фактическа дейност голям брой от служителите вили назначени в различни фирми, напр. в Сименс. Други били

Tore more to the same of the s

Wedship of the state of the sta

5.-

снабдени с документи на журналисти от местната преса в Мюнхен.

Емигрантските организации и земляческите съюзи запланували за провеждане по време на олимпийските игри следните мероприятия:

Да концентрират в Мюнхен емигрантите от социалистическите страни за провеждане на масови акции и демонстрации. Главната цел била да се оклевети Съветският съюз като "агресор и окупатор".

"Съюзът на свободния печат", който обединява емигрантската преса в ГФР, запланувал организирането на "информационен център". Той щял да има за задача разгръщането на широка пропагандна кампания между спортистите и туристите от социалистическите страни.

Всички членове и групи на този съюз били задължени да набавят за "информационния център" съответна литература, бюлетини, плакати, брошури и пр. на различните езици говорещи се в социалистическите страни. За настаняването на центъра била отпусната необходимата площ. Представителите на южносущетското землячество предложили на ръководството на Християнсоциалния съюз (ХСС) своите услуги по време на олимпийските игри. Така напр., те възнамерявали да уговарят най-добрите спортисти от ЧССР да емигрират. Президиумът на ХСС отхвърлил предложението с мотивировката, че в този случай непосредствените "национални проблеми" не стоят на преден план.

Срещу полските спортисти щели да бъдат използувани бившите полски спортни функционери, които са избягали от Полската народна република след 1968 г. и се намират понастоящем в ГФР.

6.-

76

3. Мероприятия за оказване идеологическо влияние, за установяване на контакти и за евентуално вербоване на граждани от социалистическите страни

Органите на федералното правителство, на големите партии, на държавното ръководство, както и различните организации и дружества в ГФР развивали по време на подготовката и по време на игрите дейност, която е насочена към целенасочено установяване на контакти с граждани от социалистическите страни, като се използуват съществуващите роднински връзки и след това чрез примамливи предложения тези хора биват склонявани към оставане в ГФР.

По време на подготовката и провеждането на одимпийските игри западногерманското правителство взело редица мерки за осигуряване на обществената сигурност и за закрила на спортистите и посетителите. Към тези мерки спада и приемането на някои закони, като "Закона за защита на одимпийския мир", а също така и засилването на силите на Политическата полиция, криминалната подиция, охранителната полиция, Бундесвера и граничните войски. Полицията, Бундесвера и граничните войски били използувани не само за опазването на сигурността и реда $^{\mathbf{a}}_{\bullet}$ и за контрол и наблюдение на спортистите и посетителите, особено на тези от социалистическите страни, с оглед да се намерят изходни точки за политическо-идеологическо влияние върху тях и да се създадат предпоставки за по-късно вербоване, както и за вземане под контрол установяването на нови и поддържането на стари контакти от разузнавателен и политически характер.

Във връзка с даването на политическо убежище между

бонското Външно министерство и Федералното министерство на вътрешните работи дълго време съществували противоречия. Междувременно било решено Федералната служба за защита на конституцията да се занимава с приемането на лицата и да организира извеждането им извън Бавария. Молби за политическо убежище до юни 1972 г. се предавали на службите за връзка на Федералната разузнавателна служба (за молби на полски и чехословашки граждани трябвало незабавно да се съобщава и на ШРУ). Лагерът Циндорф/Фррт, който бил подчинен на Федералното министерство на вътрамните работи, трябвало да приема по време на олимпийските игри политически емигранти от трети страни.

4. Евентуални акции на дясноекстремистките сили по време на олимпийските игри

Дясноекстремистките сили в ГФР и преди всичко организацията "Акция за нови права" възнамерявали да извършат акции срещу участниците и посетителите от социалистическите страни. Било запланувано да се приложат "широка скала от методи за
психологически и физически натиск". Освен това било запланувано по време на олимпиадата да се организира в Мюнхен или околностите му лагер на десните младежки организации.

Ръководената от бившия председател на лендерската организация на Националдемократическата партия в Бавария Пьолман "Акция за нови права" запланувала редица мероприятия за провеждане по време на олимпиадата, от които са известни следните:

- марш до олимпийското село,
- митинг на свободата,
- разпространяване на бюлетини.

/ Пьолман разчитал не малко на влиянието на терористичните акции, в подготовката на които участвували ограничен кръг

хора. Участниците били задължени да поемат върху себе си отговорността за тези акции.

Също така и такива дясноекстремистки организации като "Съюз на вярната на родината младеж" (В 4 7), "Младежите Викинги" и "Младекта син орел" (ВАУ) заявили, че се готвят да смутят олимпийските игри.


На ръководителите на тези организации им било ясно. че няма да могат да реализират всичките си намерения. Те очевидно целели преди всичко повдигане самочувствието и психологическата подготовка на своите привърженици. Те трябвало да бъдат така препарирани, че в подходящ момент да им хрумне нещо и да действуват самостоятелно".

1.9. ___ 1972 г. Соўия

ПН/ 065413 -

написано в 5 екз.

Н-К ОТДЕЛ В ПІЗ Полковник:



В XX-те Олимпийски игри, състояли се от 26.8. до 11.9.1972 год. в гр. Мюнхен, ГФР, Народна Република България участвува с делегация от 206 спортисти и спортни деятели, 425 туристи, младежка група от 38 комсомолци, 27 журналисти и 16 души представители на Българския олимпийски комитет и участници в конгреси и семинари. Освен това за 5 дни в гр. Кил пребивава нашата опера в състав от 230 души и в гр. Мюнхен за 6 дни 48 души от ансамбъла на Филип Кутев.

Обстоятелствого, че мястого за провеждане на Олимпиадата е средище на вражески емигрантски и разувнавателни централи, наложи особено внимание и от страна на органите на МВР-ДС.

Организацията на агентурно-оперативната работа по подготовката и участието на българската делегация започна далеч преди самата Олимпиада. В началото на 1971 год., след уточняване разширените състави на проекто-олимпийските отбори се
утвърди оперативен план. На 30. III. 1972 год. бе изградено и
оперативно бюро от работници на поделенията на ДС, под ръководството на ген.майор Петър Стоянов - началник управление УІ ДС.
Във връзка с това бяха информирани централните поделения и
окръжните управления на МВР, и съгласно дадените указания те

разработваха конкретни целенасочени планове.

Проведени бяха и мероприятия за координиране и взаимно информиране с братските органи. Проведена бе предварителна среща в Москва с ръководителя на оперативната група на КГБ др. Римерев от ген. майор П.Стоянов. На нея се съгласуваха мероприятията на нашата оперативна група, допълнени бяха нови такива по препоръка на съветските другари и се доугочни координирането на работата ни по време на олимпийските игри в гр. Мюнхен.

Съгласно утвърдения на 28.3.1972 г. план от др. Министър, бе направена проверка и се извърши цялостно проучване на проектоолимпийските състави. По състезателите с високи спортни резултати, за които имаше сигнали, се проведоха мероприятия за идейно политическото им укрепване, с цел недопускане измяна на Родината или анважиране в друга антинародна дейност.

Извършена бе цялостна преценка на възможностите на наличната агентура за изпълнение на задачи във връзка с Олимпиадата.

С цел изясняване оперативната обстановка в гр. МюнхенГФР, разкриване плановете на вражеските разузнавателни и емигрантски централи, за подривна дейност срещу олимпийската делегация на НРБ и другите братски страни, бяха използувани възможностите на резиндентурите на ПГУ в ГФР и другите капиталистически страни. По линия на ВГУ, УІ управление ДС, отдел Задгранични
паспорти бяха маршрутирани 16 агенти в ГФР и други капиталистически страни. На предолимпийските турнири в ГФР с участието на
български състави командировахме 9 оперативни работници за придобиване впечатления на място и изпълнение на конкретни оперативни задачи. По получените двини бяха разменени информации с
братските органи.

Установени бяха измениците на Родината, които по един или друг повод са имали или имат контакти с наши спортисти и спортни групи при излизането им зад граница. По най-активните от тях за които имахме данни или се предполагаще, че ще се явят в гр. Мюнхен по време на Олимпиадата, разработихме конкретни

3.-

оперативни мероприятия за противодействие.

Във връзка с получени сигнали за измяна на Родината и нездрава обстановка в отборите по водна топка, вдигане тежести, фехтовка и при отделни спортисти от борбата, гребанете и конен спорт, бяха проведени агентурно-оперативни мероприятия и комбинации, съчетани с оперативна техника за окончателно изясняване поведението им.

Отстраняването на неподходящите лица (общо 14 души от спортистите и спортните дейци) се извърши съгласувано с ръководството на ЦС на БСФС и ЦК на ДКМС, без да излизат налице органите на МВР. Само при 4 случая / два от които в Българския олимпийски комитет/ отказа се направи официално от отдел Задгранични паспорти.

За повишаване революционната бдителност, идейно-политическата подготовка, запознаване с обстановката в $\Gamma\Phi P$, с участниците в Олимпиадата се проведоха беседи по предварително разработен план с участието на докладчици от MBP.

С цел разобличаване вражеската дейност на радиостанция "Свободна Европа" и отделни активно работещи ИР по наши данни в ежедневния печат се публикуваха материали, които бяха обсъдени по отбори и групи.

На основата на оперативни материали, чрез Министерство на външните работи, съгласувано с ЦК на БКП и братските органи, бяха изпратени протестни ноти до западногерманското правителство за създаване и гарантиране олимпийския дух по време на игрите.

Извърши се значителна предварителна работа за подбора и окомплектоване на туристическите групи. Направиха се задълбоч ни проверки и проучвания и въпросите се решаваха в зависимост от получените данни и нашите оперативни интереси.

За цялостното оперативно обезпечаване на българската група на XX-те олимпийски игри бяха командировани 16 оперативни работници. Ръководството на групата се осъществяваще от генерал-майор Петър Стоянов, със зам.ръководител — полковник Тодор Нецов-

зам. началник II-ро Гл.управление ДС.

За подгоговката на оперативнуя състав бяха проведени инструктивни съвещания при ген.майор П.Стоянов, на които се уточниха конкретните задачи, методи на работа, начини за осъществяване на връзка с агентурата и т.н.

През подготвителния период и по време на Олимпиадата се използуважа 37 действащи и 8 бивши агенти на ДС. За цялостното обезпечаване на делегацията се вербоваха и 14 нови съгрудници На место в Мюнхен използувахме и възможностите на агентурата на ПГУ. Освен това бяха създадени доверителни отношения с 87 лица спортисти, туристи и от младежката група. Болшинството от ръководителите на туристическите групи бяха бивши оперативни работ-HNUN.

АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНА РАБОТА И ПРИДОБИТА ИНФОРМАЦИЯ

Различните групи, пребивавали в Мюнхен, отпътуважа в периода 20-24.8.1972 г. Малък авангард от ръководители на БСФС, представители на БОК и участници в научните конгреси заминаха в мюнхен няколко дни преди това. Спортистите, като цяло пътуважа със самолет, туристите с автобуси и леки автомобили, а част от съдиите и журвалистите с влак.

На гранично-пропускателните пунктове в ГФР при всички, режимът е бил без формалности.

Още ст аерогарата спортните групи се посрещажа от обслужващия ги персонал в олимпийского село. С автобуси на Бундесвера се завеждаха в сградата на Организационния комитет. Там на място се извършваше регистрация и издаваха входните пропуски за всеки участник. Въпреки изпратените предварително по 6 снимки и регастрационни картони отново на место се правежа снимки на всички спортисти, ръководители и други деятели в олимпийската група.

По наши впечатления тази практика е приложена към делегациите от всички страни.

Туристическите групи с влизането си в ГФР бяха посрещаети от оперативна група на ДС, под ръководството на полк. Нецов, легендирана каго служители на "Балкантурист" и се настаняваха по определените селища, намиращи се на 60 до 80 км от гр. Мюнхен. Немските служби, контрактуващи с "Балкантурист", са били разпре-MEMUJU KBADTUDUTE HOUMEHHO HDEZU HDUSTUFSHETO HA TYDUCTUTE. Местното население посрещна добре българските туристи, като в едно от селищата наша туристическа група бе посрещната с оркестър. С болшиноствого от хазанге и кметовете на селищата бяха създадени добри взаимоотношения, които се използуваха за разпространяване на пропагандни материали на "Балкантурист". Тези отношения не бяха помрачени, дори когато телевизията и пресата генденциозно огразиха съобщението за пограничния инцидент до _ Калотино / убийствого на гражданин от ГФР и гражданка на ГДР/. От предоставените условия, а така също и в резултат на разговори с немски граждани, стана ясно, че баварского правителство е провело сериозна пропагандна работа за достойно представяне на немската нация. По време на престоя към българските туристи в селищата нямаше никакви провокационни действия и не се наблюдаважа чести и масови посещения от изменници на Родината.

От информацията на наши агенти и ДЗ се изясни, че голяма част от населението на ГФР (в Мюнхен и селата, където бяка настанени нашите туристи) няма верна представа за нашата
действителност. За това свидетелствуват въпроси като: "Как издържате на системата на уравниловката", "Много ли ви ограбва
СССР!, "Много литруски войници има в България", "Какви служби
заемат руснаците в България" и пр. В резултат на това бяха дадени допълнителни указания за провеждане на повече контакти с
немското население, като им се разкрива истината за социалистическото ни общество.

Още в първите дни от пристигането ни в Мюнхен се убедихме, че е извършена значителна подготовка не само от организаторите на игрите, но и от органите на сигурността, десните сили в ГФР, емигрантските организации, идеологически и разузнавателни централи, религиозните секти и пр.

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата: 20.08.2014г. Секретар: 1

От името на организационния комитет за обслужване на българската спортна делегация бяха изпратени: / немски гражданин/, който отговаряще за нашата група и беще преводач, неговата съпруга - , също преводачка, двама стюарди - полицаи, легендирани като войници, 4 камериерки - студентки и шофьори от Бундесфера.

Най-голямо внимание към осъществяване на контакти с групата отделяха и съпругата му. Още от началото се стремяха да установят кои са състезатели, кои ръководители, къде работят, с какво се занимават и пр. Постоянно се интересуваха от дв жението, особено на онези членове на делегацията ни, които не вземаха преко участие като спортисти. Отбелязваха всяко разместване по стаите и апартаментите, закъснения при влизане в олимпийското село, раз муните контакти и посещения, кои лица от делегацията ни по-често дежурят и пр.

Цялостното поведение на и съпругата му, както и фактът, че по време откриването на Олимпиадата беше поздравен от охраната на канцлера Вили Бранд, давет основание да се предполага, че същият е служител на западногерманските органи за сигурност или свързан с тях. Под претекст, че иска да види родителите си в София, съпругата му пътува със самолета на една от спортните групи при завръщането й от Мюнхен. Тук неколкократно посещава ЦС на БСФС, като искапе да види редица деятели и състезвтели, под благовидния предлог — израз на внимание.

Двамата стюарди, използувайки ежедневното почистване на стаите и смяната на бельото от камериерките, извършваха прегледи на багажа и шкафовете. Проверяваха литературата и вестниците, които се четат. При пристигането на нови спортни групи и деятели след откриване на Олимпиадата се стремяха бързо да се ориентират, кой какво представлява. Под различни предлози често си намираха работа в бливост до тях и се опитваха да подслушват разговорите им водени пред блока, в дежурната и на други подобни места, от косто може да се предполага, че са знаели български език, но са укривали това. В отсъствие на ръководството на делегацията проверяваха заседателната зала. На 7.IX. към 20 часа един от стюардите беше заварен в залата сам при загасено осветление от др. Кр. Василчев при което силно се смутил.

Наш о.р. установи по-близък контакт с една от камериерките. Изясни се, че и четирите камериерки са от австрийски произход, студентки в университета в гр. Залцбург. На ден им плащали по 14 долара. Камериерките за олимпийского село били набирани от ГФР, Австрия, Швейцария, Италия, Франция и други западни страни. Едно от основнитемизисквания е било добре да знаят западни езици. Скоро под предлог, че трябва да се готви за изпити, камериерката с която бяхме установили контакт изчезна от олимпийского селище.

В слимпийското село имаше интерклуб за танци, дискотека, поща, търговски център и католическа църква с 2 големи зали, обслужвана от двама свещеника, участвували на олимпиадите в Токио и Мексико. Последните ползваха помощници, които разпространяваха безплатно множество добре илюстрирана религиозна литература на различни езици.

Радиостанция "Свободна Европа" на Олимпиадата бе представена от спортните си кореспонденти в българския сектор Тодор Пипев и Владимир Найденов, и двамага известни на службага. Владимир Паскалев - зав. отдел в радиостанцията, бивш царски дипломат, казал пред аг. "Тодоров", че имат акредитирани четирма кореспонденти, като посочил Пипев и Найденов, а на другите двама имената не съобщил. Задачата им е била да набират чисто спортна информация. Най-строго са били предупредени отръководството на радиостанцията да не влизат в контакти с наши граждани. Горното се потвърди в последствие и от аг. "Калоян", провел среща с Пипев в квартирата на Вл. Найденов. Освен Пипев и Найденов в пресцентъра и на някои от спортните състезания е забелязан и Душко Петров. Горните служители на радиостанция "Свободна Европа" действително избягваха контакти с наши граждани. След първите няколко дни Пипев се явяваше много рядко в Пресцентъра, а след 26.8. Вл. Найденов не бе забелязан. Получиха се данни, че акредитацията му е отнета.

. It agricel

КРДОПБГДСРСБНА
чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г. Секретар: [443/

8.-

Найденов и Пипев пред аг. Калоян" проявили интерес, как се слуша "Свободна Европа" в България. По повод разобличителните публикации за тях в нашата преса се изказали, че това не отговаря на истината, особено категорично отхвърляли твърдението, че са свързани с ЦРУ. Заявили, че в радиостанцията имало само един американски разузнавач на име

Според тях "Свободна Европа" играела ролята на опозиция за социалистическите страни. В този смисъл Никсън определил тяхната роля.

Относно източниците на тяхните предавания, споделили, че разполагат със специален поверителен бълетин за предаванията на българските радиостанции и печата. Говорели, че имат и добра разузнавателна информация за България. Имали много активни кореспонденти в Турция и Гърция. При двамата идвали доста българи временно пребиваващи в ГФР.

Доверили на эгента, че не много преди Олимпиадата, Симеон и Гемето посетили "Свободна Европа", с цел използване възможностите на радиостанцията за обединение на политическата емиграция. Пыпев и Найденов считали, че засега такова обединение неможело да стане. В тази връзка казали, че в момента се работи сред българската емиграция за образуване на нова организация от некомпроментирани изменници — предимно интелектуалци. Началото на същата било поставено в Швеция. Най-дейна роля в нея играел Георги Долапчиев. Споменали също, че не приели на работа в българската секция на радиостанцията — Живко Кушев. При проверката която му направили се оказало, че не могат напълно да му вярват.

По повод посещението на брат му Петър през 1968 г. в ГФР / изпратен от ПГУ / Тодор Пипев се е изказал, че

Найденов имал голямо желание да се види с треньорите по колоездене Боян Коцев и Стоян Георгиев, които са го търсили от Италия.

т.Пинев при среща с Стаксв и Гесиров
първият журналист във в-к "Поглед", а втория коментатор в

& Alternal

радио София, споделил, че много е разстроен от публикуваните за него данни в пресата в България, като отрекъл истинността на обвиненията отправени срепу него.

Владо Паскалев пред аг. "Тодоров" се изказал, че работата на радиостанцията "Свободна Европа" постепенно отивала към приключване. Причини за това били трудностите по набиране средства за поддържането й, а така също и нарастващото убеждение сред редица ръководители в САЩ, че тя вече е загубила своето значение.

Бил подхвърлен от него и вариант, че може и да продължи съществуването си, като работата й придобие чисто информативен характер. Това обаче можело да стане след постигането на взаимно споразумение между САЩ и СССР.

На Паскалев предстояло скоро да се пенсионира. Негового място ръководител на отдела прослушване социалистическите радиостанции щяло да се заеме от американец, каквато практика напоследък се забелязвало и при други подобни случаи. Възнамерявал да замине със семейството си в САЩ, където се намирал сина му Согир Паскалев, женен за американка.

Както в него, така и в жена му и сина му се забелязвало силно желание да посетят България.

Направи впечатление, че адна част от ИР, които проявяваха активност при предварителните / предолимпийски / турнири и спортни срещи в ГФР и гр. Мюнхен, по време на самата Олимпиада, въобще не се появиха, или присъствуваха, като избягваха контакти с наши граждани.

Явно пролича, че в резултат на направените протести до правителствого на ГФР от социалистическите страни, последното е предприело известни ограничителни мерки. Доказателство за това са денните получени от работещите в"Св. Европа" и др. И.Р. направени в същия дух.

Пред аг. "Томанов" - и.р. Кирил Енчев е направил следного изказване" "Управлението на гр. Мюнхен ни предупреди, че

КРДОПБГДСРСБНА 1
чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г. Секретар: //шж/

10.-

ако участвуваме в политически или каквито и да било други акции през време на Олимпиадата, ще бъдем изгонени от гр. Мюнхен."

Успоредно є това друга част И.Р. живеещи предимно извън ГФР с голяма активност търсеха контакти с българските спортисти и туристи. Безпрепятствено по всяко време влизаха в олимпийското село, като за това разполагаха с необходимите пропуски.

Такъв бе И.Р. Александър Желев. В срещи и разговори с редица състезатели и дейци, последният се хвалеше за благополучието си, пропагандираше западния начин на живот, открито хулеше социалистическия строй в България и предлагаше оставане в
ГФР, гарангирайки устройване на работа. С цел ограничаване на
контакти с българи и разкриване на намеренията му, към него бе
внедрен аг. "Драго" и о.р. Дамянов. Установено бе, че Желев
разполага със специален пропуск за олимпийското село. По наши
указания от спортисти и спортни дейци му бе даден организиран
отпор и бе изолиран.

За разлика ст брутамного поведение на Желев ИР Иван Антонов, живущ в Англия, дошъл на Олимпиадата имаше по-друга тактика. Той се представяще за комунист в партията на ГФР. Из-казваще желания за завръщане в България и търсейки множество контакти се стремеще да изучава наши граждани. Пред аг. "Драго", внедрен към последния, с оглед контрол, същият сподели, че от треньора по акедемично гребане Николай Здравков е разбрал, че бившият състезотел е о.р. от ДС. При среща с последния е проявил любопитство къде работи. И.Р. Ал.Марков — бивш атлет, дошъл на Олимпиадата от САЩ при контактите си с наши граждани агитираще голямата "свобода" и възможности за преуспяване в капиталистическите страни. Контакти с българската делегация търсеха и ИР братя Попови — предимно при състезатели от водната топка, Михаил Марков, бивш атлет,

Бившият състезател по илувене Янко Чакалов - и.р. живущ със съпругата си в ГФР пред доброволния заявител "Согиров"

братя Гарови / Тристови/ и др., но последните не водеха открита

агитация отпровена към наши граждени за оставане в ГФР.

и други състезатели от отбора по водна топка е заявил, че той сам няма да позволи наш спортист да остане в ГФР. В него и жена му явно е проличало желанието да се върнат в България.

Със съдействието на ИР Стоян Христов, беще направен опит от западногермански журналист- представил се за такъв от ГДР да вземе провокационно интервю от български греньор.

По данни на ДЗ "Сотиров" възникна сигнал, че двама наши състезатели от отбора по водна топка възнамерявали да останат в ГФР. Горното научил от ИР Иван Борисов Хаджиев, жив. в гр.Къоле ГФР. Двамата наши състезатели /имената им не съобщи/ тези тяхни намерения споделили още на предолимпийския турнир в гр.Мюнхен през м. май т.г.

Сигнал от подобен жарактер бе получен и за състезателя по кану-каяк Чилингиров - упорито търсен от ИР Желєв. На място се проведоха мероприятия за изясняване на данните и изолиране на лицата от срещи с ИР.

За изолиране на по-активно проявяващите се ИР по време на Олимпиадата, използувайки съвдадената обстановка около инци-дента с израелските спертисти по наше предложение в българската ежедневна преса бяха публикувани материали разобличаващи подривната им дейност сред нашата делегация.

В града, по централните улици сколо гарата, често се срганизираха религисни шествия и митинги от организацията "Исус Христос", които не се преследваха от полицията и не се критикуваха от печата. Толерирани в това отношение останаха и крайно десните сили и емигрантските политически кръгове, които разпространяваха позиви и друга литература с религиозно и анти-комунистическо съдържание. Тези тахни материали бяха раздавани на спортисти и туристи, подхвърляха се по паркингите, в автомобилите и жилищните помещения. Предмет на внимание от българската политическа емиграция и така наречения "Антиболшивишки блок на нациите" бяха и акредитираните в Пресцентъра на Олимпиадата наши журналисти.

. It appropries

"Антиболшевишкият блок на нациите" изпрати до журналистите поименно и до българската спортна делегация материали с провокационно антисъветско съдържание като:

- Обръщение към украинските спортисти и туристи;
- Обръщение към земляците от Украйна;
- Позив за провокационните действия на КГБ+
- Позив-писмо от Руския лагер на олимпийского село.
- Позив "Кой стои зад престъплението в одимпийското село" с искане да бъде изгонена делегацията на СССР от олимпийските игри, а огделните съветски републики да участвуват самостоятелно в игрите.

По време на Олимпиадата в паркингите по автомобилите на туристите от социалистическите страни бяха подхвърляни или залепвани позиви със антикомунистическо съдържание от "акцията за нови прават. Нейн те членове се обявяваха както против комунизма, така и против капитализма, като умело прикриважа своята истинска цел - борбата срещу социалистическия строй.

Неизвестни и не проявени досега българи емигранти се движеха по някои централни места в Мюнхен, като Централната гара, площада "Мариенплац" и др., където срещаха наши представители и "щедро" раздаважа позиви и вестници на български език като: "Свободна и независима България", списание "Левски", ежемесечен емигрантски бюлетин на БНФ - клон Западна Европа и др., в които се даваг фалшиви исторически справки за първите години на народната власт в България.

В Мюнхен, на площад "Сондлин дертор" функционираше информационен център, който даваше информация на въпроси като:

- Какво имат още общо немците?
- Какво ги свързва?
- Искат ли немците мир и пр? Вечер този център организираще музикални забави в

a. Madurel

13.-

13

така нарешените "младежки комуникационни центрове" - клубове за танци. От дейността му стана ясно, че е създаден с цел оказване идеологическо въздействие на младежта от социалистическите и развиващи се страни.

На 2.IX. т.г. промасистка група "Германска комунистическа партия - марксисти-ленинци" - проведе демонстрация-митинг на "Паризерплац", която бе окървавена от полицията.

Тя излезна с лозунгите: "Долу империалистическия комплот "Бон-Москва"; "Долу американския империализъм и съветския социал-империализъм"; "За обединена и независима Германия".

Демонстрацията бе използувана ловко от десния печат за нападки и пропаганда срещу ГКП. Вестник "Билд Мюнкен" отрази по следния начин:

КЪРВАВ КРАЙ НА СЕДМИЦАТА В МЮНХЕН. Озверени лица, остри оръжия и сопи — това са "мирните" демонстрации на червените теро-ристи. Те наддават викове за мир и свобода. Всъщност това са господата на насилието. Червените огряди на побоя знаят едно: Терор! 58 полицаи са ранени. Кървав терор в Мюнхен! Една уж "мирна" демонстрация против войната.

След инцидента на арабските т рористи, западногерманската преса развихри силна антиарабска пропаганда. Особено активни бяха десните сили и емигрантски среди, които разпостраниха хиляди позиви с антикомунистическо съдържание, клеветящи социалистическите страни и най-вече СССР в подпомагане ескалацията на действията на арабските екстремисти.

Остри нападки бяха отправени срещу делегациите на социалистическите страни за това, че не са участвували организирано в траурния митинг в памет на убитите израелци, проведена олимпийския стадион. В тази връзка бяха отправени открити закани срещу делегацията на ГДР. ИР обеси на ПТУ, ваза пред аг. " Гайко" на ПГУ е заявил, че и българската вражеска емиграция готви възмездие срещу нашата олимпийска делегация. След инцидента полицията също усили охраната на цялото олимпийско село.

Трябва да отбележим, че както по време на арабоизраелским инцидент, така и след това, нашата делегация запази
спокойствие, но независимо от това съгласувано с ръководството
взехме допълнителни мерки, като обезпечихме постоянно нощно
дежурство в блока ни по тройки в числото на които влизаше по
един наш оперативен работник. Засилихме отново вниманието за по-

КРДОПБГДСРСБНА 1 Чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [468]

висока бдителност, като движението по града и спортните площадки ставаше групово.

Някои консервативни кръгове в МОК, в това число и лично досегавния му президент Е.Бръндейдж се опитаха да използуват инцидента, за да повамгнат въпроса за изключването на Родевия от игрите.

От българските спортисти и туристи по-специално внимание заслужава поведението на по хандбал в ДФ "Локомотив" - София, пребивавал в Мюнхен като турист. Движене се в неприличен вид, влизане в остри пререкания с ръководството на групата. Три ноши не се прибра в селището за нощуване, като се оправдаваше, че е при румънския треньор по хандбал. По агентурен път се изясни, че същият се е срещал с ИР Александър Желев, два-три дни е ходил да работи к то бояджия при изменик на Родината, обект по разработка "Глутница" на ВГУ, с цел да вземе пари и да си купи кола. Закупената кола е изпратена за НРБ от Регенсбург, а при завръщането се е оказало, че в него има бележка за кола и на името на М.Каневова от Комитета за младежта и спорта, На едно от състезанията е бил задържан от цивилни полицаи, които още същата вечер го освободиха. Той обяснява, че повод за арестуването му е било продаването на един билет, при което полицията го взела за контрабандист, но след изясняване на случая го е освободила веднага. Редица състезания в т.ч. и откриването на Олимпиадата той посещаваше, без да има входни билети, като споделяще, че за това провеждал редица комбинации.

По наши указания при завръщането на КПП "Калотина" му бе направена основна проверка. Заловено бе писмо от ГР до неговия син с което се подготвя извеждането от страната на последния.

По случая работи II Главно управление, тъй като лицего е връзка на обектите по разработка "Глутница".

Състезателят по борба Исмаил Юсеинов — по народност турчин по време на състезанията установи няколкократно контакт

D. Wennyah

15.-

КРДОПБГДСРСБНА чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г. Секретар : Дия

> с турски състезатели и ръководители. Представи се неубедително и са налице съмнения, че влезе в договореност със състеж теля от Турция при борбата му с него да загуби. Той и семейството му са подали документи за изселване в Турция. Съвместно с ръководството на БСФС ще се вземе отношение за изваждането му от отбора за в бъдеще.

Лекарят на българската спортна делегация Иван Георгиев се опита да използува два случая на заболяване на наши спортисти, за да продължи командировката си в ГФР. след Олимпиадата. **6**пита му да заблуди ръководството на делегацията за състоянието на болния бе деуетен, благодарение присъствието на наш о.р. по време на разговора с немският лекар в болницата.

За същия разполагаме с данни, че поддържа кореспонденска връзка с ИР Нели Патева.

Съвместно с ЦС на БСФС ще се вземат мерки за ограничаване излизането му зад граница, а в перспектива и отстраняването му от длъжноства зам. главен лекар на спортния диспансер.

Използувайки възможностите на агентурата и наши контакти, бяха придобити данни за други лица представляващи интерес за органите на ДС. По-специално внимание заслужава д-р Асен Найденов, заминал в Германия през 1938 год. като студент, след което се оженил и останал на работа там. Създал е положение сред авторитетни кръгове в Мюнхен, има правилно отношение към народната власт, осъжда дейността на вражеските емигрантски организации. За по-пълното му изучаване бяха осъществени кон-Takin c hero of ham o.p.

Представлява интерес създадения контакт с Едвин Юмел, западногермански гражданин с положение и авторитет, собственик на най-реномираните фризьорски салони в ГФР и Австрия, а така също и по корабните пътнически линии на ГФР.

Провеждането на игрите съвпадна с празника на свободата - 9 септе ври. Във връзка с това се проведска организирани

_

тържества. В олимпийското село се състоя тържествено събрание, на което изнесе доклад др. Саботин Генов — зав. отдел в ЦК на БКП. Освен членовете на нашата делегация на събранието присъствуважа представители на делегациите на социалистическите страни и кмета на олимпийското село.

От името на "Балкантурист" беше организиран коктейл в ресторант "Рила" - гр. Мюнхен, на който присъствуваха предста-вители на туристическите организации от социалистическите страни.

На 9.9. вечерта бяха поканени от ген.майор Петър Стоянов ръководителите на оперативните групи от братските органи, където по подходящ начин бе отпразнуван националния ни празник.

В селищата извън Мюнхен, където бяха настанени туристическите групи се проведоха деветосептемврийски тържества,
на които присъствува местна администрация и част от население-то. По подходящ начин празникът беше отбелязан и в младежкия
лагер.

Германската комунистическа партия в съдействие с делегациите на другите социалистически страни организира посещение и проведе митинг в концентрационния лагер "Дахау", в който взе организирано участие и нашата туристическа група.

Неудачного решаване от "Балкантурист" на някои въпроси при туристическата група, настаняването й на голямо разстояние от гр. Мюнхен / 60-80 км/, неизправност на превозните средства с които пътуваха, дадоха основание за известно негодувание сред нашите туристи. Горното бе ликвидирано своевременно, като се взеха мерки за свеждане до минимум тези трудности и провемдане разяснителна работа.

Пребиваването в гр. Мюнхен на ансамбъла за песни и танци с ръководител Ф.Кутев не бе оправдано. Изснесените два концерта бяха извънредно слабо посетени, поради неудачно подбрана зала и недостатъчна предварителна разгласа.

17.-

Някой изводи:

- Сблъсквайки се с капиталистическата действителност в ГФР: високите цени на стоките, немската студенина, допуснатите слабости от страна на организационния комитет на олимпийските игри, варварския начин при решаване на инцидента станал в олимпийското село, дадоха възможност присъстващите наши граждани на Олимпиадата още по-правилно да оценят предимствата на социалистическата система пред така широко рекламирания "Западен начин на живот".
- Високите спортни резултати, постигнати от българските състезатели на XX олимпийски игри, безупречното държание
 и поведение, правилните другарски взаимоотношения и добрата
 идейно-политическа подготовка, допринесоха за достойното представяне на българската делегация, значително порастване престижа
 на социалистическата ни родина в ГФР и сред спортната общественост на другите страни взели участие на Олимпиадата.
- Активната предварителна агентурно-оперативна, профилактична и идейно-политическа работа със спортисти, спортни деятели и туристи, а така също и проведените агентурно-оперативни мероприятия по време на самата Олимпиада не позволиха на врага да осъществи планираните политически цели.
- Оперативният състав, който взе участие в подготовката и провеждането на XX-те олимпийски игри, показа необходимото чувство за отговорност, правилно оцени създадената оперативна обстановка и изпълни поставените му задачи.

предлагам:

- 1. С доклада да се запознаят ръководствата на оперативните поделения на МВР.
 - 2. Копие от доклада да се изпрати на КГБ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Получените данни и сигнали за отделни български граждани се изясняват от съответните поделения на МВР.

2. Прилагаме някои по-характерни пропагандни материали с вражеско съдържание, разпостранявани по време на олимпийските игри.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА

- Генерал-майор:

Отпеч. в 3 екз.

1 - 31 prosoboticos na Majo

1 2 - 20 cre. Domayor

123 - Un may des

no sk. onenen ug n

Harring Harring IO

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Стр.секретно! Екз. № <u>1</u>

УТВЪРЖДАВАМ:
ПЪРВИ ЗАМ.МИНИСТЪР на ИВР
Ген.полковник р. Мого

София, ДДХ 1975 год.

план

ОТНОСНО: Агентурно-оперативното обезпечаване подготовката и участието на българската деле-гация за XXI олимпийски игри, Монреал — Канада — 1976 година.

От 17 юли до 1 август 1976 г. в гр. Монреал-Канада ще се проведат XXI летни олимпийски игри, в които по решение на ЦК на БКП и МС на НРБ ще вземат участие 250 български състезатели, специалисти и спортни деятели, 18 журналисти и около 30 туристи.

Все още не е известно участието на редица отбори от колективните спортни дисциплини, на които предстоят важни квалификационни срещи и турнири. При успех някои от тези отбори също ще бъдат включени в спортната ни група и нейният състав ще нарасне на 350 състезатели и състезателки.

Организационният комитет на игрите предвижда и устройване на младежки олимпийски лагер, в който според регламента Или общо по предварителни данни броят на нашата делегация за олимпийските игри в Канада се очертава да бъде от около 423 български граждани, младежи и девойки.

Съгласно програмата летните игри ще бъдат проведени главно в спортните комплекси на Монреал, а някои от елиминистрите и финалите по отделни видове спорт в гр. гр. Торонто, Отава, Китстън, Шербрук, Квабек, о-в "Св. Елена" и др. Въпреки значителното оскъпяване на строителните работи девалвацията и продължителните стачки, олимпийските спортни терени и зали ще бъдат своевременно подготвени за състезанията.

По време на игрите всички състезатели и членове на съответните национални делегации ще бъдат настанени в четири 19-етажни сгради на олимпийското село. За българската делегация предварително е определен VIII етаж на блок "Д" /4/ и два апартамента на 1X етаж, единият от които № 3811 е за ръководителя на групата. Съответно на VII и IX етаж ще бъдат настанене ни делегациите на САЩ, Южна Корея, Пакистан и Люксембург.

С помощта на специални съоръжения и мерки в Олимпийското село ще бъде установена стриктна пропусквателна система и с строг ред за сигурност.

Транспортът по време на игрите е разчетен съобразно нуждите по посрещането и изпращането, състезанията и тренировките. За българската делегация са предвидени четири превозни средства с общо 45 места.

Освен състезания, по време на олимпиадата ще бъде осъществена и широка културна програма, която за разлика от Мюнхен-1972 г. ще бъде само национална /канадска/. Състави и изпълнители от други страни ще могат да изнасят програми само в рамките на своите национални изложбени павилиони на острова в Монреал. Този факт предварително предопределя характера и

насочеността на програмата, която, според някои източници, несъмнено ще бъде използувана и за целите на идеологическата диверсия на противника.

налице са и редица други фактори от обективен, идеологически и пропаганден аспект, от които става ясно, че олимпийските игри ще бъдат проведени при особено благоприятни за
САЩ, Канада и другите западни страни условия: над 75% от капацитета на спортните съоръжения ще бъдат заети от американски и
канадски зрители, определен приоритет при подбирането и показването на програмите, отразяването на олимпиадата и свързаните с
нея мероприятия ще имат средствата за масова информация на САЩ
и Канада, съдийският състав ще даде субективно отражение върху
спортните резултати на състезателите от социалистическите страни и др.

Известно е, че през 1976 г. ще се чествува и 200-годишнината от създаването на Съединените американски шати. Фактитє
в това отношение показват, че буржоазната пропагандна машина
още от сега разработва общирен план за рекламиране на американската действителност и начин на живот сред участниците и гостите на олимпийските игри.

По време на олимпиадата сериозна политическа битка предстои и на конгресите на международните спортни организации - на брой 16. Реакционните сили в тях се подготвят организирано и щателно за изборната борба срещу представителите на социалистическия лагер.

От анализа на получените досега агентурно-оперативни и други данни е видно и това, че реакционните среди в Канада, съвместно със заинтересованите вражески и разузнавателни централи и емигрантски организации от Украйна, Полша, ЧССР, Унгария, Куба и др. вече са започнали широка и активна подготовка за морално-политическо и идеологическо въздействие над

спортистите от социалистическия лагер, за събиране на разузнавателна информация и дискредитиране на социалистическата система до и по време на XXI летни олимпийски игри.

С цел долавяне, разкриване, предотвратяване и пресичане замислите, намеренията и дейността на противника в периода на подготовката и провеждането на олимпиадата, недопускане ангажиране в престъпна дейност на наши граждани и оказване помощ на ЦС на БСФС в пропагандно-възпитателната му дейност с българските спортисти и деятели, ще бъдат проведени следните по-важни агентурно-оперативни, организационни и други

мероприятия:

1. За създаване на правилна организация и съгласуваност в агентурно-оперативната работа на заинтересованите поделения на ДС, осъществяване на координация с КГБ и братските органи за сигурност и за получаване на своевременна информация относно замислите и намеренията на противника и пресичане на неговата дейност:

а/ В срок до <u>XII 1975</u> г. под ръководството на <u>мае</u> м. <i>W. Аменсанду</i> , зам.н-к VI управление ДС и с участието на
ив. Аменсандров, зам.н-к VI управление ДС и с участието на
_ Amarae Кремсы пгу-дс и
към МВР, да се изгради оперативна група за осъществяване ръко-
водство и контрол при изпълнение на оперативните задачи.

Отг. Н-к у-ние VI ДС

б/ Получаваната в поделенията на ДС оперативна информация относно подготовката и провеждането на XXI-та олимпиада своевременно ще се изпраща на управление VI ДС за вземане на

Материалите представляващи разузнавателен интерес да се изпращат на IIГУ-ДС.

Срок 30.XII.75 г.-30.VIII.76 г.
Отг. Н-к у-ние VI ДС и
Н-ците на центр.и териториални поделения на МВР

в/ Управление VI ДС и оперативната група периодически да разглеждат обобщени аналитични информации, относно подготовката на българската група за олимпиадата и данните за дейността на противника, бъобразно оперативната обстановка своевременно да набелязват и осъществяват допълнителни мероприятия за противодействие, контрамерки и използуване на възможностите за наши цели.

> Срок периодичен Отг. Н-к у-ние VI ДС и Ръковод.на групата

г/ В зависимост от значимостта на постъпилите данни за насоките и дейността на вражеските разузнавателни, идеоло-гически и пропагандни централи във връзка с подготовката и провеждането на игрите, своевременно да се изготвят справки и предложения за размяна на информация, срещи за обмяна на опит и провеждане на конкретни съвместни действия с КГБ и братските органи за сигурност.

Срок постоянен Отг. Ръков.на опер.група и Н-к отдел 11,у-ние VI ДС

Срок 30.І.1976 г. Отг. Н-к у-ние VI ДС

е/ ПГУ, ВГУ, III, IV и VI управление ДС и отдел
"Задгранични паспорти" — МВР на основата на настоящия план да
подготвят и внесат за утакрждаване в оперативната група към МВР
мероприятия по съответните линии и направления на оперативната
работа, свързани с обезпечаването на подготовката и провеждането на олимпиадата. Правили МВР Ом. Чита меропри
Срок 30.1.1976 г.

Отг. Н-ците на поделения

тускане на неподходящи в морално-политическо и идеологическо отношение лица в състава на българската олимпийска делегация. За целта:

а/ чрез съответните федерации на БСФС да се установят проектосъставите на отборите, състезателите и спортните деятели. На същите да се извърши проучване и проверка по отчетите. Неподходящите и протичащите по сигнали за изменнически намерения, подозрителни връзки с чужденци и др., съгласувано с БСФС да бъдат отстранени от делегацията, като се изтъкнат спортни или други съображения.

Аналогични мероприятия да бъдат проведени и по отношение на младежката, журналистическата и туристическа група.

> Срок 30.ТІТ.1976 г. Отг. Н-к отдел II и I,у-ние VI и Н-к отдел — ВГУ ДС

б/ Да се изучат основно задграничните връзки на участниците в делегацията и особено на тези в Канада, САЩ, Латинска Америка и другите капиталистически страни. След задълбочена проверка и изучаване да се подходи оперативно към онези, които имат близки и познати ИР и западни граждани, представляващи оперативен интерес за органите на ДС.

Срок 30. TV. 1976 г.
Отг. Н-к отдел II, у-ние VI ДС и
Н-ци на заинтересованите
поделения от ПГУ и ВГУ-ДС

в/ С цел недопускане изтичане на секретна информация и пренасяне на писма, ръкописи, материали и др. с клеветнически или компрометиращ характер, да се активизира работата по разработките и сигналите за лицата, чийто връзки са сред спортните, журналистически и младежките среди или са предвидени да вземат участие в олимпиадата.

Срок постоянен Отг. Н-ци на ВГУ, III и VI управления ДС

г/ С цел долавяне, изясняване, предотвратяване и пресичане на някои вражески настроения, тенденции или намерения на отделни лица от олимпийската група, периодически или по преценка да се провеждат М-Вихрен и други оперативно-технически мероприятия.

3. Да се активизира и подобри работата по придобиването на нова агентура и използуването на наличния агентурен апарат с цел своевременно изясняване на оперативната обстановка и предотвратяване на вражески действия и прояви по време подготовката и провеждането на XXI олимпийски игри.

В тази връзка:

а/ ПГУ ДС да разработи и постави задачи на резидентурните си групи в САЩ, Канада, западните капиталистически страни и тези от Латинска Америка за долавяне и изясняване замислите и намеренията на вражеските разузнавателни, идеологически, емигрантски и пропагандни централи по отношение на българската олимпийска делегация или отделни лица включени в същата.

Срок 30.XII.1975 г. Отг. Н-к ПГУ ДС

б/ ВГУ, съгласуване с управление VI ДС да насочи вниманието на агентурната си работа за набиране информация, долавяне, предотвратяване и пресичане намеренията и действията на противника да използува за свои цели някои емигрантски организации и отделни изменници на родината по време на подготовката и провеждането на олимпиадата.

> Срок 30.XII-30.VIII.1976 г. Отг. Н-к ВГУ и VI у-ние ДС

в/ У-ние III ДС да вземе мерки за агентурното обезпечаване на военнослужещите и волнонаемните служители, включени в проекто-състава на българската олимпийска делегация.

> Срок 30.XII-30.VIII.1976 г. Отг. Н-к у-ние III ДС

г/ У-ние VI ДС да разработи и постави конкретни задачи на наличния си агентурен апарат по линия на БСФС, СБЖ и младежта за долавяне, изясняване и пресичане действията на противника от зад граница, обезпечаване на спортната, журналистическата и младежката група за олимпиадата и предотвратяване на вражески и нелоялни прояви, трансфер на валута, измяна на родината и др. от страна на българските участници в олимпийските игри.

За същата цел от средите на БСФС, журналистите и младежта да се придобие и нова агентура с качества и възможности за работа тук и в чужбина.

Особено внимание в това отношение да се обърне на вербовката на агенти от спортните федерации по "Борба", "Вдигане на тежести", "Академично гребане", "Бокс", "Лека атлетика"
и др.

На агентите "Драго", "Станчев", "Тодоров", "Страхил", "Миров", "Петров", "Явор", "Бобров", "Русев" ______, ____ и др. ще се разработят конкретни задачи за изясняване оперативната обстановка в Канада и работа по изменниците на родината.

За целта тези и други подходящи агенти при възможност ще бъдат маршрутирани в Канада, САЩ, Англия, Франция, ГФР и др. с отборите имащи предолимпийски срещи, състезания и прояви.

Срок постоянен Отг. Н-к у-ние VI ДС д/ За набиране на информация и изпълнение на отделни оперативни задачи свързани с олимпиадата, ПГУ, ВГУ, VI управление ДС, окръжните управления на МВР и отдел "Задгранични паспорти" да използуват най-целесъобразно пътуванията на честни наши граждани, ДЗ и др. в чужбина, като се обърне особено внимание на тези, които ще пребивават в САЩ и Канада

Срок постоянен Отг. Н-ците на поделенията

е/ Да се проверят и изучат всички участници в олимпийската група владеещи чужди езици. С подходящите да се установи оперативен контакт, с цел обезпечаване на делегацията и подпомагане външнополитическата ни пропаганда по време на подготовката и провеждането на олимпийските игри.

Срок 30.1V.1976 г. Отг. Н-к отдел II,у-ние VI ДС

ж/ Да се изучат основно всички лица от еврейски произход включени в състава на делегацията. По преценка някои от тях да се вербуват и подготвят за изпълнение на наши задачи свързани със своевременното долавяне, предотвратяване и пресичане вражеската дейност на ционистките центрове и организации.

> Срок 30.V.1976 г. Отг. Н-к отдел II, у-ние VI ДС

4. Съвместно с БСФС да се разработят и проведат на широка основа конкретни профилактични мероприятия за моралнополитическата подготовка и повишаване бдителността на участниците в българската делегация по време на XXI олимпиада.

> Срок 30.XII.75 г-30.VII.1976 г. Отг. Н-к отдел II,у-ние VI ДС

5. Съгласувано с ПГУ ДС и ЦС на БСФС да се издирят и поканят да посетят нашата страна подходящи спортни дейци или журналисти от Канада, с цел набиране информация относно операти ната обстановка в тази страна и подпомагане пропагандата ни по време на подготовката и провеждането на игрите. По преценка към някои от тях да се подходи и оперативно.

Срок 30.V.1976 г. Отг. Н-к ПГУ и VI у-ние ДС

6. След изпълнение на така набелязаните мероприятия, през м.IV 1976 г. да се разработи конкретен план за организиране на агентурно-оперативната ни работа свързана с участието на българската олимпийска делегация в Монреал-Канада - 1976 г.

Срок 25. IV. 1976 г.

Отг. Зам.н-к у-ние VI ДС

СЪГЛАСНИ:

началник пгу-ние дс

Ген.майор

ПРЕДЛАГА:

началник управление VI ДС

Ген.лейтенант

и. леитенант М. Се

началник вгу-ние/до

Ген.лейтенант

Отпеч.в 4 екз.

№ 1-пр. 1011-11111111 тър от делия и Бефе № 2-отдел II-У-исе VI - отделите и, М. плито гетро

№ 3-origen VII. J. sure VI

№ 4. Ив. Дянков Учинующем 19.7. 46г

Aopasmuonen Brens. 3a Mry n Bry-IC

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДО И-К ОТДЕЛ II.У-НИЕ VI ДС

ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ст.лейт. Александър Георгиев Дамянов, отдел II, отделение II

<u>ОТПОСНО</u>: Придобита агентурнооперативна информация по време на XXI олимпийски игри в гр. Монреал.

От 2.VII до 2.VIII.1976 г. бях командирован в Канада във връзка с оперативното обезпечаване на отборите по академично гребане, кану-каяк, колоездене, спортна гимнастика и бокс по време на XXI олимпийски игри в Монреал.

Легендиран бях като резервен състезател по академично гребане.

По предварително съгласуване между ЦС на БСФС и олимпийското аташе Танушев за подготовката на отбора по академично гребане бе ангажирано имението на чешкия емигрант, нами ращо се на 140 мили от Монреал, в близост до голямо езеро.

След пристигането на отбора състезателите и състезателките бяха настанени в три вили при добри битови условия, като всяка една от тях има климатична инсталация, баня, автоматична пералня, сушилня, телевизор, радиоапарат. Храната се приготовляваше от домакините, които се стараеха да поднасят разнообразни ястия.

От проведените разговори се установи, че домакина — чешки емигрант е избягал през 1968 г. заедно със съпругата си и двете му деца в Канада. В Чехословакия е работил като треньор на националния отбор по ски. След пристигането си в Канада се развел и оженил за , англичанка по произход, дъщеря на милионер.

- В помощ на бяха четири девойки на около 16-17 години, които се грижеха за чистотата във вилите и едно младо семейство и съпругата му

Същите бяха представени като учители по физкултура в Монреал.

От наблюденията върху поведението на се установи, че същият старателно изучаваще всеки член от делегацията, присъствуващите на тренировките и се стараеще да не изпуска никакъв разговор. Същият говори български, което умело прикрива.

При всяко напускане на вилата се интересуваще от движението на членовете на делегацията.

Поддържаще близки контакти с треньора Ангел Харалампиев и масажиста Йордан Спасов, като често ги караше с колата си да пазаруват в съседно градче.

Имението "Кръглото огнище" бе посещавано много често от различни лица, които бяха представяни като министри на финансите, пътищата.

Почти всеки ден идваше приятеля на семейството , собственик на един от клубовете на милионерите в гр. Мегог .

Същият говори много добре руски и за себе си споделяще, че е финландец по народност и поради близостта между

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г. Секретар : ///

- 3 -

Финландия и СССР е научил руски.

Всеки път __ пристигаше с микробусче, оборудвано със сирена, телефон, радиостанция и обикновено придружаван от едно или две лица.

За ___ разказваше, че това е човекът, който му е помогнал най-много за преуспяването му в Канада.

Още с пристигането си ____ му помогнал да вземе заеми от чешкото емигрантско дружество и да закупи 200 акра земя, да построи три вили и да закупи някои дефицитни стоки.

При празнуване рождения ден на един от треньорите беше доста пийнал и тъй като бяхме седнали един до друг същият ме попита как се казвам. След като му отговорих, същият остро реагира и каза, че мрази името Александър, тъй като било руско и му напомняло Александър II.

поиска един лист хартия и нарисува картата на СССР и Финландия и започна да обяснява, че финландците произлизат от племето викини, които завзели повече от една четвърт от територията на Русия и Александър II ги разбил. За себе си казваше, че обича реда у силата и той бил "гестапо"

Клубът му е бил посещаван от Ангел Харалампиев и масажиста Йордан Спасов.

На 15.VIII.1976 г. отборът по академично гребане бе транспортиран до оломпийското село в Монреал и отборът по кану-каяк остана в "Кръглото огнище" да продължи подготовката си.

Па 19.VIII.1976 г. по данни на аг. "Драго" в хотел "Шератон" е отседнало българско семейство /емигранти/, което усилено търси контакти с български спортисти и спортни деятели.

От проведените разговори със семейството е установил, те се казват . Живеели в САЩ и пристигнали специално за олимпийските игри. Съпругът се представил, че преди 9.1X.44 г. е бил министър на финансите.

Имал възможности и желание да покани цялата българска делегация в ресторант, за да покаже родолюбието си и това, че независимо, че 32 години е далеч от България не е забравил българския език. Заедно с него са били съпругата и синът му.

На 21.VIII.76 г. аг. "Драго" съобщи, че международният съдия по борба разполага с много валута, което е правело впечатление не само на него, но и на други българи, настанени в същия хотел.

си е позволил да даде 45 долара за да бъде нарисуван от художник в хотел "Шератон".

На 22.V1:1.76 г. се получиха данни от ДЗ "Стоев",че състезателят по академично гребане от отбора на Румъния има изменнически намерения.

Същият е изразил недоволството си от живота в Румъния и споделил, че ще остане в Канада, като го помолил да не споделя с никого.

След два дни бе съобщено официално, че въпросното лице е поискало политическо убежище.

На 25.VIII.76 г. ДЗ "Добрев" и ДЗ "Кирчев" ми съобщиха, че непознато лице ги запитало дали са българи и им дало по една библия на български език. Лицето е било със спортни анцузи на отбора от САЩ.

След като прегледах библиите тръгнах заедно със състезателите и треньора Кайцанов да обиколим и случайно срещнем въпросното лице. На спирката на рейса същият чакаше и ние останахме да чакаме. След като видя състезателите, дойде при нас и го попитах няма ли да ни даде и на нас библии.

Говореше слабо руски и обясни, че в себе си няма, но ще ни заведе в стаята си й ни даде.

След като пристигнахме в олимпийското градче тръгнахме с треньора Кайцанов и въпросното лице към стаята му.

По пътя ни обясняваше, че има двама приятели българи — Димов и Попов, които работят в Калифорния и те са му дали библиите за раздаване.

След като стигнахме блока се поколеба и ни заведе в пресцентъра. На втория етаж ни въведе в църковен център и от един сандък, който беше пълен, извади две библии "Стария завет". Поискахме му и "Новият завет" и той даде още две. Поискахме му и за наш приятел, но ни беше отговорено, че той да отиде и ще му дадат.

На 27.VIII.76 г. проведох беседа с ДЗ "Слънчев", който сподели, че по време на конгреса по спортна психология е присъствувала и ИР проф. . Същата е търсила непрекъснато контакти с българските представители, като се мъчила да ги заговори в асансьора, в залата, по време на почивките.

Тъй като д-р Кръстев, д-р Косев, Филип Генов не желаели въобще да разговарят с нея и просто избягвали всякаква среща с нея, при непринуден разговор между нея и същата го попитала кого са избрали за ректор на ВИФ "Г.Димитров", интересувала как са колегите в института и убеждавайки се, че и той няма желание да разговаря с нея изпратила много поздрави на колегите.

каза, че отношенията между него и никога не са били добри и най-голямото негово учудване е, защо именно с него е разговаряла.

Според , е загубила всички позиции, които е имала сред спортните психолози. Същата нямала предишния авторитет, чувствувала се изолирана.

Па 27.VIII.76 г. след приключване на състезанията по академично гребане за всички състезатели и ръководители бе организиран банкет.

По време на същия една от преводачките на съветската делегация бе поканена от треньора Нейков и се присъедини към

българската група. От проведения с нея разговор научих, че се казва Наталия, родена в Канада. Родителите й са белогвардейци и в дома им се говори на руски.

Нейната сестра е омъжена за български емигрант — Борислав Димитров, художник по професия.

В процеса на разговора я извика синът на Емпахер — запа ногерманец, собственик на работилница за производство на лодки.

След повикването веднага стана и след като й каза нещо /доколкото можах да разбера за съветската делегация/ същата се извини и си тръгна.

До края на банкета въпросният западногерманец старателно наблюдаваше контактите на всеки член от нашата делегация.

По време на състезанията същото лице беше непрекъснато около нашия хангар.

От действията му може да се предположи, че е във връзка с канадската полиция.

Участието на голяма българска спортна делегация на олимпийските игри накара много български емигранти да търсят връзка със състезатели и спортни деятели под различни предлози.

Така например от ^Торонто българско семейство търсеше връзка със състезателя по академично гребане от Пловдив. Преценявайки обстановката на му бе съобщено няколко часа преди заминаването му за България, като му бе обяснено, че до този момент е имал състезания и не е целесъобразно да се занимава със странични неща. След проведения разговор сподели, че са били далечни роднини, които той не познавал, тъй като са гърци и от дълги години живеели в Канада.

Майката на е гъркиня и се интересували как е семейството им и главно искали да го видят, тъй като не се познавали.

- 7 -

50

КРДОПБГДСРСБНА

ЧЛ. 31, ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г. Секретар:

- състезател по кану-каяк бе търсен от канадски гражданин <u>№ мсу Розгу</u> .

Преценявайки обстоятелството, че е свонравен и лесно се влияе от други хора на същия не бе съобщено и срещата не се осъществи.

От първия до последния ден на олимпийските игри аг. "Миров" редовно информираше за проявяваните интереси и покани от чужди граждани и българи в емигранти към членове от делегацията.

По време на престоя си в Монреал някои състезатели и деятели със своите аморални прояви уронваха престижа на нашата страна.

Треньорът по академично гребане се бе превърнал в общ работник на собствениците на имението, където бе настанен отбора и за това получи 11 листа фурнирован шперплат, който ще бъде прекаран със служебния багаж.

Масажиста отделяще голяма част от времето си, за да може да ходи по моргите за стари автомобили и в крайна сметка изпрати един голям куфар с резервни части за Фолксваген със служебния багаж.

Треньора се бе превърнал в амбулантен търговец, продаващ значки и по непроверени данни от тази си дейност е взел около 700 долара.

Като първи помощник на бе лекара на отбора по бокс д-р , с когото вършеха голяма част от сделките и не е изключено да се дели печалбата.

Треньора от продажба на значки е взел над 300 долара.

Подобни действия се вършеха и от много състезатели, кои то продаваха анцузи, фанелки, шпайкове.

Пякои състезатели, като бяха забравили за какво са отишли в Канада и дори в дните на състезанията са били по магазините.

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата:20.08.2014г. Секретар:

- 8 -

По данни на ДЗ "Соколова" от федерация лека атлетика е взел безплатно спринцовки от аптеката в олимпийското градче и в същото време е взел от други аптеки фактури, че същите са закупени, за да може да ги осребри, като се върнат в България.

Подобни неща са вършени и от други лекари с лекарства.

За пресичане на тези и подобни на тях прояви същите ще бъдат допълнително изяснени и ще се вземе отношение.

В резултат на добрата организация с агентурата и ДЗ не бе допуснато измяна на родината и ангажиране във вражеска дейност.

Ст.лейтенант

Отпеч.в 2 екз.

№ 1-VII отдел

№ 2-ЛД Олимп.76 г.

Изп. Дамянов

12.VIII.1976 r./BT

HE

B

DXM

T

M3

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР НІЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 2503 Екз. № 2 -5 МАР 197 3 19 год.

CHPABKA

За 22 летни олимпийски игри "Олимпиада-80" Москва

От 19.7. до 3.8.1980 г. в гр. Москва ще се проведат 22 летни олимпийски игри "Олимпиада-80", в които ще вземат участие над 12,000 състезатели и спиртни деятели, около 16 хиляди журналисти и около 600,000 туристи от 110 страни.

Народна република България ще участвува в 19 вида спорт с около 350 състезатели и спиртни деятели. В момента на централизирана подготовка са около 1 000 състезатели.

Огромният интерес към игрите е продиктуван от това, че за първи път в историята олимпийските игри ще се проведат в първата социалистическа страна. Това ще бъде найголямата спортна проява с ярко изразен политически характер.

За разкриване и пресичане намеренията на противника, недопускане ангажирането на наши граждани в престъпна дейност и решаване на разузнавателни и контраразузнавателни задачи се маршрутират системно в капиталистически и развиващи се страни наши агенти и ДЛ.

От анализа на получените данни е видно, че западните идеологически и пропагандни центрове са разработили обща концепция за противодействие и компрометиране на олимпийските игри в Москва.

Основната им цел е да се вдигне още по-голям про паганден шум за "нарушените човешки права" в СССР, като с това се покажело, че в СССР съществувал тоталитарен режим, а по-късно да се направел пропаганден паралел в Олимпиадата в Берлин през 1936 г. Всички тези мероприятия целят да се провали или най-малко дискридитира олимпиадата, СССР и социалистическите страни.

Президентът Картър бил дал своето съгласие и обещал подкрепа за провеждането на тотална атака и използването на всички пропагандни и идеологически средства за борба срещу Московската олимпиада. Сега обаче САЩ не искали официално и открито да се намесват в тази кампания и възнамерявали да изчакват. Планирани са масови мероприятия, които щели да проведат на Запад през месеците юни и юли на 1979 г.

Независимо от това, за възвръщане хегемонията на САЩ в спортната борба са извършени структурни промери, създаден е единен държавен център за подготовка на техните състезатели, като са осигурени необходимите финансови и материални средства, предоставени са им лабораториите и научно-изследователските центрове на сухопътните, военно-въздушните и военоморски сили.

Във Франция, ФРГ и други капиталистически страни проектоолимпийските им състезатели са събрани на постоянна, централизирана подготовка под девиза "За нацията".

Между капиталистическите страни е постигнато споразумение за обмен на спортна информация, спортни специалисти и съвместни лагер сборове.

В битката за медалите ще се включат африканските и арабски страни, които водели сериозна подготовка главно със съдействието на специалисти от капиталистически страни.

За постигането на най-високи резултати от капиталистическите страни и противопоставянето на спортистите от социалистическите страни с всички средства се провеждат координирани действия и срещу нашите представители в международните спортни организации и федерации. Реакционните сили в тези организации се стремят да овладеят ръководството им и да поставят неприемливи условия за социалистическите страни при участието ни в световни и европейски спортни състезания и прояви.

Правят се непрекъснати опити за дискридитиране на СССР и Московската олимпиада от реакционните сили в Латинска Америка, Азия, от вражеската емиграция и подривните идеологически центрове.

В последно време се проявява голяма активност от страна на Китай, при открита подкрепа и съдействие на западните страни. Очаква се през месец април т.г. Изпълнителния комитет на МОК да приеме в своите редове маоиски Китай и се създаде възможност за участието им на Московската олимпиада.

Сериозни затруднения създава и Израел, като поддържа демонстративно системни връзки с расистките режими и особено с Южноафриканската република.

Смята, се, че журналисти от реакционните радиостанции "Свобода" и "Свободна Европа" няма да бъдат акредитирани за Москва, тъй като МОК приема само акредитации чрє Националните олимпийски комитети /НОК/, а тези радиостанции са обявени като центрове, предаващи от чужди територии.

Активността на противника срещу нормалната подготовка на Московската олимпиада и някои слабости в подготовката на българските спортисти изискват и в бъдеще ще се провеждат още по-активни мероприятия от органите на МВР за своевременно разкриване и предотвратяване намеренията на противника и допусканите слабости в подготовката на българските спортисти.

Нап. в 3 екз.

№ 2 - ЛД 4379

№ 3 - отдел 07

Изп. Ал. Дамянов

Нап. Цветанска-м.№2449

5.3.79 г.

H-К ОТДЕЛ 02 Полковник Ризмент

Полковник

/Ив.Дянков/

CTPOTO CEKPETHO!

30 January of my

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

БУТВЪРЖДАВАМ:

началник отдел оз у-ние об дс полковник: /////

/ Т. Тодоров / София. 1967 1979 г.

I A H П

относно: Провеждане агентурни мероприятия по антисъветските комитети създадени и действуващи в Белгия.

Според получените от КТБ данни отразени в справка 844-1 от 2 юли 1979 г. е видно, че по инциатива на т.н.комитет "за контрол за спазването на Хелзинските съглашения" е създадена антисъветската организация "Комитет Москва 80", с генерален секретар Джо Бени. Наред с частните лица в комитета колективни членове са организации като "Чехословакия 10 гоцини", "Межцународен комитет за защита правата на човека" и други враждебни организации.

Целта на коми**тета** е да се използуват XXII Олимпийски игри в Москва за провеждане на широка антисъветска международна кампания. Взето е решение с помощта на "международна амнистия",

120

рхивит

3

Z

2

плонистически и други антисъветски организации да се подготвят и разпространят сред участници, журналисти и туристи по време на Олимпийските игри провонационни материали за "положението" в СССР*

Във връзка с гореизложеното и с цел своевременното долавяне, проверка и пресичане плановете на посочения комитет, предлагам да се проведат агентурно-оперативни и пропагандни мероприятия по следния,

П I H:

1. Да се маршрутира до Бриксел-Белгия с конкретни задачи по антисъветската организация "Комитет Москва 80" аг. "Весо", като за целта чрез отдел 02 при управлението бъде включен в състава на спортна целегация, съобразно международния календар на БСФС.

В Брюксел аг. "Весо" ще има възможност да се срещне с Унгер Леополд, полски евреин, ционист, сътрудник на радиостанциите "Свобода" и "Свободна Европа" и политически наблюдател на белгийския ежедневник "Льо Соар", Брюксел.

CDOK: 20.10.1979 r.

Отг.: Ив. Пенчев

2. При подходящ случай и целесъобразност до Белгия да се маршрутира и аг. "Ивановски".

CDOR: 15.12.1979 r.

OTT : K. KOTOB

3. Да се използува маршрутирането на аг. "Спас" до

Чехословакия за придобиване на предварителна информация, относно хода на подготовката на антисъветската кампания и степента на участие на еврейските организации от страните, които ще посети в нея.

Cpox: 30.9.1979 r.

Отг.: Т.Тодоров

4. Съвместно с отдел "Пропаганда" при МВР да се разработи план за разобличаване чрез средствата за масова информация опитите на противника да използуват Олимпиада 80 за провеждане на обща антисъветска кампания.

В тази насока да се използуват и възможностите на в-к "Еврейски вести".

Cpok: 15.11.1979 r.

OTT.: K.KOTOB

Нап. в 3 екв.

№ 1 - 07 отпел

№ 2 - 02 отпел

№ 3 - л.д. 1983

изп. Ив. Пенчев

нап.М.Милева-м. № 7948

София, 18.07.1979 г.

IIPELIATA

началник отпеление о1

-Kanmtah:

K. KOTOB

Think the Resident to 1

I4

КРДОПБГДСРСБНА чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [ШЗ/ КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

CTPOTO CEKPETHO!

HIECTO VIPABILIMENTE choologice l'a blood pe Arc care per No 8.168 1.33 Approdoccer peron no demande -81

ниформация Сув.

<u>ОТНОСНО:</u> Получени допълнителни данни във връзка с подготовката и провеждането на 22 летни олимпийски игри в Москва

Подготовката за 22 летни олимпийски игри вече застава в центъра на вниманието на световната спортна общественост.

Реакционните центрове, органи и организации на Запад продължават да вдигат пропаганден жум за "наружа-ване на човежките права" и правят всичко с цел да дискредитират или провалят 22 олимпийски игри в Москва.

Кореспондента на италианския олимпийски комитет в Москва Фодтии е отрицателно настроен срещу съветската действителност. Разпространявал слух, че преди олимпиадата половината московчани щели да бъдат изселени, за да бъдат настанени 3 милиона полицаи, които ще осигурявали ред. Ангажираните лица в подготовката на "Олимпиада-80" също били служители на полицията.

По повод решението на Международния олимпийски

комитет /МОК/ президентите и генералните секретари на световните спортни федерации да поемат разходите си по време на олимпиадата, президента на световната федерация по волейбол Либо от Франция заявил, че ме убеди мефовете на останалите федерации да направят скандал в Москва. Считал, че след като упражнели натиск, руснаците мели да бъдат принудени да отстъпят и им приемат разноските съответните федерации.

Сериозни затруднения в подготовката и провеждането на 22 олимпийски игри може да предизвика и позицията на Китай. Негови представители в международните спортни организации заплажват, че ако не се приеме искането им Китай да бъде приет в МОК, а Тайван да участва като провинциален китайски комитет, редица азиатски и африкански страни нямало да участват в олимпиадата. Ст своя страна Тайван не желае да се откаже от флага и химна и настоява пред членове на МОК те да останат и в бъдеще представители на Китай.

Подобни ултимативни искания предявява и Арабската спортна лига, която заплашва, че ако страните — членки на МОК не подкрепят решението й да бъде бойкотиран Египет, който тя изключила от спортния си съюз, няма да участва в игрите. Тази позиция се осъжда от зам.председателят на МОК Мохамед Мазалу от Тунис, който е против бойкота на Египет и счита, че арабските страни трябва да участват в "Олимпиада-80".

Особени позиции по избора на световните спортни организации, непровеждането им в Москва или включване представители на Азия, Латинска Америка и Африка и изключването тия от Европа застъпват Виктор Иходо, министър на

3

спорта в Танзания с определена прокитайска ориентация, ръководител на олимпийската им делегация за Москва и члена на Италианската федерация по спортна гимнастика Джорджио Гаруфи.

Затруднения в провеждането на олимпиадата може да създаде и Израел, който демонстративно поддържа връзки с расистки режими и особено този на Ижноафриканската република.

Станислав Кручински, бивж отговорен секретар на Полската федерация по фехтовка, сега на работа като треньор в Мексико, споделил, че било възможно непосредствено преди "Олимпиада-80" Китай да инсценира локален военен конфликт на границата си със Съветския съюз, което по силата на олимпийските закони автоматически правело невъзможно провеждането на игрите. Това Китай щил да го осъществи при случай, че не бъде приет за член на МОК и не бъдат допуснати до участие в олимпийските игри. В тая връзка в Мексико били готови да проведат "малка олимпиада", в която ще участвали само западните страни.

Подготовката на американските състезатели била мадигната на ниво държавна политика, предоставени им били маключително добри условия за подготовка във военноморската база Колорадо Спринкс. Ехемесечно на националните състезатели заплащали по 5 х.долара и им обещавали огромни суми при добро представяне на олимпиадата. Треньорите имали големи права и провеждали тренировките при най-различни неблагоприятни условия. Ръководството било възложено на д-р Мариус Валсалте и на Дон Милър, административен директор. За целта е създаден единен държавен център, който трябвало да възвърне хегемонията на САЕ в спорта.

КРДОПБГДСРСБНА чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г. Секретар : *Дия*

С помощта и сътрудничеството на Румъния и някои западноевропейски страни в съответствие с хегенонистичните си цели, Китай цял да използва Московската олимпиада, при участие, за своето утвърждаване като световна спортна сила. Конкретии стъпки за това вече били предприети и в подготовката на универснадата в Мексико.

В последните наколко години фирмата за спортни изделия "Адидас" непрекъснато развирява колтактите си със социалистическите страни. Освен, не предостави /в накои случаи и безплатно/ висококачествена екипировка, тя заночва да сключва договори за предоставлие на лицензи и организиране на съвместни предприятия. По този повод някои известни спортисти и спортни среди на Запад обриняват "Адидас" в пристрастие към сециализма и правят опити да бойкотират продажбата на продукцията й. Представители на тази фирма имат влияние в МОК и в редица спортни организации. Счита се, че евентуалната подкрепа на фирмата при тази конфронтация може да бъде от полза за спорта в социалистическите страни.

Добро отношение към СССР е ноказал завеждащ външния отдел на "Адидас" Кристиян Жанет, наричан още "Червения" Кристиян. Съцият ще бъдел и френско олимпийско аташе в Москва по време на "Олимпиада-80".

. Лесно решавал проблемите си и неимоверно бързо израснал в иерархията.

Нап. в 2 екз. **№ 1** - ръководството

№ 2 - ЛД олимп.22

Изп. Дликов Нап. Цветанска-8441

3.8.79 г.

н-к отдел 02 Полковник Ив.Данков/

HEARING CHANGE

I5

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 10565 Бюл. № 2 —16 х 10519 год. СОФИЯ

СТРОГО СЕЮРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

информания

За оперативната обстановка във връзка с предстоящите 22 летни олимпийски игри в гр. Москва и изпълнението на задачите на органите на МВР за тяхното обезпечаване.

От 19 юли до 3 август 1980 г. в гр. Москва ще се проведат поредните летни олимпийски игри "Олимпиада-80".

Програмата предвижда участие в Московската олимпиада на 12 хилади и петстотин спортисти от 134 държави, около 4 хилади официални гости, три хилади и петстотин спортни съдии, около седем хилади журналисти и над двеста хилади чуждестранни туристи.

Но време на олимпийските игри в Посква це се проведат и конгресите на 24 международни спортни федерации.

народна република България ще участвува на "Олимпиада-80" с 350 състезатели по 19 вида спорт и 10 хиляди туристи.

Огромното обществено-политическо и спортно значение на 22 летни олимпийски игри се определя от обстоятелството, че за първи път те ще се проведат в социалистическа страна.

За подготовката и успешното провеждане на "Олимпиада-80" от КПСС и съветското правителство се осъществива огромна политическа, организаторска и строителна програма.

В подготовката за игрите активно участвуват над 50 министерства и ведометва на СССР, целият съветски нагод. В основни линии е изградена и изпробвана базата за провеждането на олимпиадата.

Прогресивната спортна общественост в света отправя признв да се превърне Москевската олимпиада в празник на справедлива спортна борба, на дружбата и сътрудничеството под девиза "Спорта за един мирен свят".

Всички тези положителни показатели обаче не се жаресват на нашите врагове. Самият факт да се проведат олимпийските игри в социалистическа страна и то в СССР предизвика организирана съпротива на подривните идеологически центрове и специалните служби на империалистическите пържави. След като не успяха да провалят кандидатурата на Москва, сега те насочват всичките си усилия и средства за дискредитиране и омаловажаване на Московската олимпиада. Разбира се, игрите са само повод за постигане успех в глобалната цел на противника — дискредитиране на социалистическия обществен строй и на първо масто — съветския обществен строй и съветския начин на живот.

Кои са по-съществените характеристики на оперативната обстановка 282 дни преди откриването на "Олимпиада-80"

Олимпиадата ще се проведе в условията на

всестранен подем и сплотеност на прогресивните сили в света около новите мирци инициативи на КПСС и съветското правителство, за размираване процеса на разведряванете и във военната област, особено исно изразени в речта на др. Л.П.Брежнев при посещението му във ГДР.

Това е най-сигурната гаранция за спокойна и ведра атмосфера и по време на олимпийските игри в Москва през 1980 г.

Следва да се отбележи веднага, че с приближаването на игрите реакционните среди в САЩ, в западните капиталистически страни, ционистите, маонстите и техните специални служби засилват до наглост антисъветската пропаганда и конкретните подривни действия свързани с предстоящата олимпиада.

малице е значителна консолидация на всички антисъветски и антисоциалистически сили за единни действия по време на подготовката и провеждането на олимпийските игри под фалмивия лозунг за "Защита правата на човека".

Под ръководството на сегашната администрация в САЩ, специалните служби на страните от НАТО и идеологическите подривни центрове създават всевъзможни "комитети" и "организации" за осъществяване на враждебни действия срещу Съветския съюз и другите социалистически страни. През и.декември 1978 г. в Белгия е създаден "Комитет Носква-80" с участието на "чехословакия - 10 години", "Международния комитет за защита правата на човека в социалистическите страни", "Повото еврейско съпротивление" и др. с подробна програма за антисъветска и антисоциалистическа дейлост като "Спазване демократическите права в СССР"; "Освобеждаване на всички политически затворници"; попу-

4 7

лиризиране на "Харта-77", за подкрепа на полския "Конитет за защита на работниците" и др.

"Комитетът Носква-80" провежда конкретни враждебни акции с момоцта на "Неждународната аминстия", ционистки и др. антисъветски организации. Разпространяват
сред спортистите и туристите листовки, бромури и др. враждебно-пропагандии матернали. Призовават към изграждане на
местни комитети, за поддръжка на "дисидентите" и др. подобни.

В плановете и при осъществяването на подривните акции срему СССР и другите социалистически страни, свързани с олимпиадата, противникът разчита и активно използува задграничните реакционни емигрантски организации и отделни изменици на родината.

Редица западни радио и телевизиочни компании, вестници и списания, по внушение на посочените центрове публикуват тенденциозни, неверни данни за Съветския съюз и съветските хора /сп. Тайм и мн.др./ — че от Москва ще бъдат изселени 3 милиона граждани, за да се настанят тол-жева служители на МВР и КГБ, че нямало разхладителни напитки, за лошите условия на живот в олимпийското село, за "нередсвен" транспорт и др.п.

Изготвен е и се разпространява филиът "Финалът в Москва" наподобяващ съвременните филми на ужаса, изобилствуващ с антисъветски измислици в духа на студената вейна.

Издирват срещу солидно заплащане "негативни факти", фотоснимки и други материали показващи отрицателни страни от социалистическия начин на живот.

С всевъзножни средства се упражиява натиск върху МОК и Организационния комитет на игрите, за да се

5

акредитират и допуснат в Москва "журналисти" от радиостанциите "Свобода" и "Свободна Европа".

От сега се предприемат мерки за включване в журналистическите екипи и спортните групи кадрови разузнавачи и агенти за подгетовка и изпълнение на заплануваните пропагандно-подривни акции.

Получени са данни за участието на най-високопоставени държавни дейци от САЩ, ГФР, Холандия, Англия, Франция, Белгия и др. в омаловажаването на Московската олиишиада. Типичен пример в това отношение е указанието на презмаента Картър да се организира в навечерието на олимпийските игри "Световен лекоатлетически крос на мира" под патренажа на мадам Картър, като са осигурили и необходимите
средства. В тяхна подкрепа президентът на световната лекоатлетическа федерация Паулен е поискал е поискал от страните-членки да осигурят по 15-20 ет най-известните си лекоатлети.

В Англия 30 депутати в парламента са влезли в състава на изградения през 1978 г. "Антиолиминийски комитет".

По инициатива на ръкеводни лица в Холандия е образуван комитет "Олимпийските игри в Москва и правата на чевека", като вече са превели илколко "дискусни" с открито изразен антисъветски характер.

През последните 2-3 години представителите на САЩ в междунаредните спортни организации с подкрепата на съизниците си от НАТО провеждат иного активна дейност за компреметиране, изолиране и отстраняване представителите на социалистическите страни от ръководствата на международните
спортни федерации. Постигнали са известен успех в ръководствата на федерациите по лека атлетика, бокс, спертна

стрелба, академично гребане, волейбол, фектовка, канукаяк, кънкобягане и др.

В това отножение те са улеснени и от некоординираните действия и противоречнаи становища на някои социалистически страни.

Предоставя се организирането на големите спортни състезания от страни с реакционни и расистки режими /в
които ние не можем и няма да участвуваме/, с цел да се
дискредитира и изолира участието на спортистите от социалистическите страни. През 1977/79 г. такива първенства са организирани 13 пъти в Мжна Корея, Чили, Израел, Нова Зеландия и др. страни, главно извън Европа със сериозни политически и икономически трудности за нас.

В осъществиванете на заплануваната разузнавателна и педривно-пропагандна дейност са ангажирани резидентурните групи в чуждите посолства. Особено активни контакти със
свеите и наши спортни деятели осъществиват културните служби в посолствата на САЩ, Англия, Италия, ГФР и Франция,
кенте посещават всички спортни състезания, неще коете до
преди три години не е правено.

Наред с мащабната педривна дейност на противника за дискредитиране и омаловажаване на олимпийските игри в Москва, в САЩ, ГФР, Франция и др. капиталистически страни се осъществяват държавни програми за подготовка и найуспемно представяно на техните спортисти в Москва.

В Съединените американски жати всички сътезатели били събрани във военноморската база Колерадо-Сирникс, съеръжена с най-модерна апаратура, тренирали при всякакви условия под лезунга "В Москва само първи".

На всеки състезател изплащали по 5000 долара на месец, като за получен медал в Москва обещавали огремии суми.

За подготовка на американските състезатели при условия близки до тези в Месква и за избягване влиянието на съветската действителност са ангажирали спортната база на ГФР и Финландия, от къдете ще прелитат в дните на състезянията.

Под девиза "За нацията" целогодишно, при казармени условия се извършва подготовката на спортистите в Канада, ГФР и Франция.

На специално съвещание министрите на спорта от капиталистическите страни през 1978 г. са се договорили за най-пълно използуване научните, материални, информационни и други възможности на всяка страна при подготовката им за олимпиадата в Месква в т.ч. и чрез подкупване на подхедящи треньори, спортисти, деятели и особено на спортни съдии от сощалистищеските страни.

За тази цел в Порто Рике, Мексико, Канада, ГФР и другаде са проведени извънредни семинари за "обучение" на съдинте извън плановете на междунаредните спортни федерации.

Особено внимание в дните преди "Олимпиада-80" заслужават позициите и поведението на Китай. Макар, че все още не членуват в МОК, китайците проявяват голяма активност като настояват Тайван да членува в МОК като премищя на Китай, заплашват членовете на МОК, че ако не бъдат приети техьмте условия ще им създадат много неприятности, че ще откъснат много азнатски и африкански страни от игрите в Москва и др.п. Същевременно осъществяват много широко спортно сътрудничество със САЩ, Канада, ГФР, Мекси-ко, Япония и Румъния.

Срему високо заплащане са приели стетици спертни специалисти от тези страни за педготовка на техните състезатели.

Оказват жирока "бозвъзмездна" помощ в строителството на материална база и при педготовката на спортистите в много от развиващите се страни.

Станислав Кручински, биви отговорен секретар на Полската федерация по фектовка, сега на работа като треньор в Мексико, споделил пред нам източник, че било възможно Китай да инсценира локален военен конфликт на границите със СССР, което по силите на олимпийските закони езначава невъзмежно провеждането на игрите в Москва. Това житайците смятали да осъществят ако не бъдат приети в МОК
мям не бъдат допуснати да участвуват в олимпийските игри.
За тази цел в Мексико подготвяли провеждането на "малка
олимпиада" само за тях и западните страни.

Изключително геляма педкрепа очаквали китайците от Англия, която в рамките на Британската общност има влижние над 44 страни и на Франция с подкрепата на 22 френско гевореми държави от Африка.

Па олимпиадата в Москва ще отидат хиляди хора с различни национални, религиозии, расови, морално-етични, идеологически и политически убеждения, коете без съинение ще доведе до определени трудности в оперативната обстановка, като се има в предвид политическото съдържание на игрите и намеренията на противника.

Провокационни прояви могат да се очакват от Израел и арабските страни, Англия и Ирландия, Етиопия и Либия, от Египет и Судан и най-вече от САЩ, Китай, ГФР, Мкна Корея, Франци я, Италия. За своевременното разкриване, предотвратяване и пресичане педривната дейност на противника по отномение на българските спортисти при подготовката и участието им на елимпиадата в Москва, недопускане ангажирането на български граждани във вражеска и нелоялна дейност срещу СССР и за оказване възможното най-пълне съдействие на другарите ет КГБ в борбата им за обезпечаване сигурността и успеха на "Олимпиада-80" от органите на МЭР се превеждат разгършати мереприятия утвърдени ет др. Григор Шопов в специален план от 30 април 1977 г. За анализ и оценка на придобиванате оперативна информация по Месковската олимпиада и за организиране, координеране и направляване дейнестта на поделенията на ДС в това отномение е изградена работна група с представители на ПГУ, ВГУ, ОЗ, О4, О6 управления ДС и етдел "Задгранични паспорти".

Редовно се предоставя получената информация на другарите от 05 управление на КГБ в т.ч. и за засечените лица представлявами оперативен интерес.

Изпратено е окръжно до всички централни поделения, Софийско градско и окръжните управления на МВР във връзка със задачите на МВР по Олимпиада-80 и списъци на включените в проекто-олимпийските състави състезатели за проучване и наблюдение.

Първо главно управление разработи и постави задачи на резидентурните групи за активизиране на работата им по придобиване на информация за намеренията на вражесжите разузнавателни, пропагандни, емигрантски и националистически центрове по отношение на олимпийските игри в Москва.

Управление 06 ДС, ВГУ и отдел "Задгранични наспорти" мобилизират и размиряват свенте агентурни възможности за работа по международните спортни федерации,
спортните журналисти, по вражеската емиграция и изменниците на родината, по капиталистическите дипломатически
представителства, по линия на туризма и за обезпечаването на българските граждани, които ще бъдат в Съветския
съюз и на олимпиадата в Москва през 1980 г.

В резултат на проведените агентурно-оперативни мероприятия до сега и от анализа на получената информация се вижда, че под ръковедствето на САЩ, западните кашиталистически страни, Китай и другите реакционни сили провеждат и ще провеждат все по-упорите организирана подривна
дейност срещу СССР и другите социалистически страни.

За създаване на по-ефективна организация и найпълно използуване силите и средствата на органите на ДС по
разкриване, предствратяване и пресичане опитите на противника да дискредитира, омаловажава или да провали олимпийските игри в Москва през 1980 г., както и за недопущане ангажирането във вражеска и нелоялна дейност на български
граждани във връзка с "Олимпиада-80", е необходимо да се
изгради оперативен щаб с пълномощия за помощ и контрол
по дейността на всички поделения на МВР.

За целта е разработен допълнително менкретен план с мероприятия за работата на органите на МВР не Мос-ковската одинпиада от м.ектомври т.г. до откриването на игрите в Москва през 1980 г.

В плана наред с мероприятията за режаването на посечените в инфермацията проблеми особене място е отделено за необходимите допълнителни мерки, които да

гарантират изпълнението на следните най-важни задачи:

1. С всички сили и средства на органите на МВР да се съдействува на съветските другари за недепускане тереристични акции преди и по време на олимпиадата в Носк-

В това направление особено внимание заслужават екстремистките групи и организации в ГФР, ционистите, арабските терористи и всички реакционии националистически груим и организацик.

- 2. Своевременно със съвместни усилия да се разкриват, предотвратяват и пресичат опитите на западните разведки и реакционни организации да организират и провеждат идеологическа диверсия срещу намите страни при подготовката и по време на "Олимпиада-80".
- 3. Придобиване на данни и своевременно предоставяне на КГБ за всички надровипразузнавачи, агенти и други лица, които ще пребивават в СССР пе време на педготовката н при провеждането на 22 летни олимпийски игри.
- 4. Задрафично проучване на всички български граждани, конто ще посетят СССР по време на "Олимпиада-80" като спортисти, спортни деятели, журналисти или туристи, с оглед недопускане ангажирането им във вражеска или неложина дейност и в никакъв случай да не създават трудности на домакивате във всяко отномение.

Предлагам, настоящата/информация с препоръките и указанията на ръководството на МВР и утвърдения план да се изпратят на началниците на централните поделения не ДС и ОУ на МВР за ползуване и изпълнение на поставените задати.

> НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ Ген. лейтенант /II.CTO AHOB/

E-1

DXMBM

a

M3

ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 1 1 1 86 Em3. № 5 70 X 19/19 год. CTPOFO CERPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

BHGOPHAGHA

138

ОТНОСНО: Олимпиада 80 - Носква.

Получени са двини, че бранцузинът граф Дьо Бомон. член на Неждуначодния олимпийски комитет, е изпистил до Председателя на Българския олимпийски комитет генепал Владямит Стойчев писмо /с дата 23 май 1979 г./, в което изразява позиции, същоствено различии от този на нашата страна за характера и съдържанието на одинпийските игри и за пазвитното на спочтното движение изобщо. "...одимиийското движение о в опасност...Съществуват ли днес достатъчпо снели и убедени хота, които да кажат "не" на политическото нахлуване, на бойкота, в един свят който се напича минен... Тези, които не споделят нашите схващания могат, а това е тяхно абсолютно право, да се въздържат от участио в нашка голям четирыгодимен празник на световната младож и име же ги разберем. Но те не могат да налагат своите сханкания. Тези игом са нами. На нас се пада да ги брации и да зпелипане високо, че келаем "олинпийско примирие" за Ernure mmes 1960 r."

D отговома ск от 20 мнж 1979 г. ген. Вл. Стойчев му пвые: "... Напълно споделям вамата конценция за положението

и настоящате "олиннийска" атмосфера, но викдам изхода твъпде труден и сложен.

що се отнася до анаптойда, Опганизационният комитет на Игрите в XXII Олимпиада в Носква пое твътде ангажимента да съблидава страктно всички пазпоредби на НОК.

ЩО СО ОТНЕСЯ ДО ПОЛИТИКАТА, ТЯ ЗЕ СЪКОЛОНИО ВОЧО се инфилтрира в спорта; у нас и в иного други страни, във всички дейности, и тези в областта на спотта съще. Миоля, че именно тази политическа мифилтрация, е колто ни поставя и един друг проблен - този за аматьоризма.

Голям брой правителства - и техният брой се увеличава от одна Олимпиода до друга - считайки политическото влияние на пезултатите на споптистите за оценка на световно равнике на тяхната система и на тяхната доктрина, правят финансови жертви без всякакви сирупули... не виждам лек за това. Не имелите ли, че един открити нгри биха били този лок?

С надожда да получа оценка за изказаните мисли... искренк поздрави."

Предлагане да бъде информиран ПК на БКП.

началны об у-ине ас

Ген.-лейтенант:

нап. в 5 екз.

» 1-до. Ницистър

№ 2-дв. Монов

🕯 эдп. Галустов

2: 4-11HOY

🕅 5-зан.н-ци у-иното виотилот. К. пси HAH. M. CAROSE MIOY Cooma, 30.10.1979 r.

Препис!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

CTPOFO CEKPETHO!

УПРАВЛЕНИЕ Об ДС ОТДЕЛ 02,0ТДЕЛ.02 Per.Nº

Екз.№ 2 844

София,

23. 1 1980

СЪОБЩАВА: аг. "Ясников"

ПРИЕЛ: кап. Ламянов

На 22.1.1980 г.

в Я/К "Солун"

СВЕЛЕНИЕ

<u>ОТНОСНО</u>: Бойкотиране на олимпийските игри

Мой приятел, който бил командировка в Париж от 11 до 18 т.м. ми каза, че по време на турпира е водил разговори с ръководителите, международни съдии и спортистите от Англия, Зап. Германия, Белгия и Франция относно кампанията на американците за бойкотирането на олимпийските игри в Москва. Мнението на всички може да се резнимра така:

Спорта няма нищо общо с политиката. При едно бойкотиране на олимпийските игри, ще загубят преди всичко самите спортисти и след това СССР.

На една официална вечеря той е използувал случая да говори със съпругата на спортния си приятел Бернар Димон, която е зам.председателка на френския олимпийски комитет. Тя отговорила, че френския олимпийски комитет е за участието на френските спортисти в Москва. Веднага след откриването на

140

рхивит

3 N

2 4

кампанията за бойкот на олимпиадата, техния министър на спорта и младежта имал среща с Жискар Дестен. Мнението на френското правителство било: пълен неутралитет на франция в тази игра. От десетките големи френски и чуждестранни големи спортисти, включително и Борг, директно интервюирани от френската телевизия, по време на неговия престой, нито един не се произнесъл благосклонно спрямо американското предложение.

"Ясников"

BEPHO!

СПРАВКА:

ЗАДАЧИ:

По време на международния турнир в Москва "Носковска сабя", в който ще вземе участие в разговори с ръководители, треньори и състезатели от капиталистически страни да се поинтересува за подготовката им за олимпийските игри и настроенията в отборите за бойкотиране на игрите.

Капитан

<u> Нап. в 3 екз.</u>

№ 1 - PII

№ 2 - ЛД Олимп.игри

№ 3 - 07 отдел

Изп. Дамянов

Нап. Цветанска-

23.01.80 r.

DENEMAN STATE

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Съобщава: аг. "Здравец" ПРИЕЛ: Ив. Шанчев на 3.3.

1980 г. от 13,00 ч.

СВЕДЕНИЕ

За речта на държавния секретар на САЩ Сайръс Ванс пред 82 сесия на МОК.

Един мой приятел се е снабдил Ванс пред МОК, която цитирам дословно:

"От името на президента Картър и като почетен вицепрезидент на НОК на САЩ, имам честта да приветствувам този високопочитаем комитет в Съединените щати и в Лейк Плесид и да приветствувам спортистите от цял свят на зимните олимпийски игри 1980 г.

В момента, когато се срещаме тази вечер, светът е изправен пред една сериозна заплаха за мира, която поставя проблем от основно значение за олимпийското движение.

142

Z

От своето начало в древна Гърция, олимпийските игри са символизирали едни от най-благородните принципи на човечеството. На предно място сред тях е мирът.

Съвременните игри отразяват този принцип чрез церемонията по откриването, когато се пускат гълъби сомволизиращи мира.

Древните игри се провеждаха в града-държава на Елис /Елада/. Те означаваха "примирие на боговете". По време на това примирие, военните действия срещу или от града-държава организатор бяха забранени.

Според моето правишелство, би било нарушение на този основен олимпийски принцип да се провеждат олимпийски игри или да се участвува в тях в една страна, която понастоящем е ангажирана в агресивна война и е отказала да се съобрази с искането на световната общественост да спре своята агресия и да оттегли войските си.

Нека да бъдем наясно относно основният проблем, пред който сме изправени.

Това не е въпрос дали един национален отбор трябва да бъде възпрян от състезания по политически причини. Ние приветствуваме всеки отбор, който този комитет е поканил за сегашните зимни игри.

Въпросът, пред който сме изправени сега е напълно различен. Той е дали игрите трябва да се провеждат в една страна, която допуска сериозю нарушаване на международния мир. Наше убеждение е, че да се прави това би било в пълно несъответствие със значението на олимпийските игри.

Невъзможно е да се раздели това решение от неговите политически последици. Да се провеждат олимпи йски игри в страна, която напада друга означава да се дава олимпийска мантия на действията на тази страна.

Ние вече виждаме страната избрана да организира летните игри да описва своето избиране като признание на "коректността на външно-политическия й курс и нейните огромни заслуги...... в борбата за мир".

Неизбежният факт е, че борбата на държавите и народите за запазването на тяхната независимост — за запазването на мира сега и за в бъдеще — ще бъде оспорвана и принизявана, ако олимпийските игри се провеждат в страна, чиято продължаваща агресия е била порицана от подавляващото болшинство на Общото събрание на ООН.

Отговорността по този въпрос не трябва да се прехвърля върху спортистите. Това само би ги принудило да носят бреме, което всъщност принадлежи на ръководителите на олимпийското движение. Никой от нас не иска спортистите ни да страдат. Но и никой не би трябвало да позволи те да бъдат експлоатирани.

.

Освен непосредственото значение на това решение върху усилията за международен мир, ние би трябвало да дър-жим сметка и за неговите последствия за олимпийското дви-жение.

Съединените щати дълбоко ценят олимпийските игри и принципите, върху които те се опират. Ние сме извънредно горди с нашите спортисти и тези на други страни, които са се готвили дълго и упорито. Ние не искаме олимпийското движение да бъде разрушено.

Но ако основните принципи на олимпийските игри се пренебрегват, бъдещето на самите игри ще бъде поставено на карта.

В целия свят има широко и нарастващо противопоставяне, между правителствата и народите, на продължаването КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г.Секретар:

4

на подготовката за игрите, както са планирани, като че ли нищо не се е случило. Да се прави това би се застрашил широко популярния интерес и подкрепа, от които зависят тези и бъдещите олимпийски игри.

Предпочитаният курс би бил да се прехвърлят игрите от Москва на друго място или на други места това лято. Ясно е, че има практически трудности, но те могат да се превъзмогнат. Има също прецедент за анулирането на игрите.
Или това би било възможно просто с една промяна в правилата, да се отложат игрите за една или повече години."

"Здравец"

Речта на държавния секретар на САЩ Сайръс Вайнс пред 82 сесия на Международния олимпийски комитет в Лейк Плесид да се помести в бюлетина за информация.

Задачи:

1/ Да продължи събирането на информация по отношението на своите колеги спортни журналисти от западните страни към Московската олимпиада.

2/ Да изясни намеренията на за постъпване на работа в органите на МВР, на кого разчита и къде смята да постъпи. / е профилактиран за остра антидържавна пропаганда и агитация./

Капитан Шенги

Напчев

<u>Отпеч.в 3 екз.</u> № 1-ЛД 4379 № 2-07 отдел № 3-РД 37196

Изп. Шапчев Нап. Тодорова-2435

4.3.1980 г.

LE

PXMB

U

M3

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР НІЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 2503 Екз. № 2 -5 МАР 197 3 19 ГОД. СОФИЯ

CIIPABKA

За 22 летни олимпийски игри "Олимпиада-80" Москва

От 19.7. до 3.8.1980 г. в гр. Москва ще се проведат 22 летни олимпийски игри "Олимпиада-80", в които ще вземат участие пад 12,000 състезатели и спиртни деятели, около 16 хиляди журналисти и около 600,000 туристи от 110 страни.

Народна република България ще участвува в 19 вида спорт с около 350 състезатели и спиртни деятели. В момента на централизирана подготовка са около 1 000 състезатели.

Огромният интерес към игрите е продиктуван от това, че за първи път в историята олимпийските игри ще се проведат в първата социалистическа страна. Това ще бъде найголямата спортна проява с ярко изразен политически характер.

За разкриване и пресичане намеренията на противника, недопускане ангажирането на наши граждани в престъпна дейност и решаване на разузнавателни и контраразузнавателни задачи се маршрутират системно в капиталистически и развиващи се страни наши агенти и ДЛ.

От анализа на получените данни е видно, че западните идеологически и пропагандни центрове са разработили обща концепция за противодействие и компрометиране на олимпийските игри в Москва.

146

Главното внимание на настоящия етап са усилията за издирване и обявяването на повече дисиденти от социалистическите страни и главно от СССР, ГДР, ПНР и ЧССР.

Основната им цел е да се вдигне още по-голям про паганден шум за "нарушените човешки права" в СССР, като с това се покажело, че в СССР съществувал тоталитарен режим, а по-късно да се направел пропаганден паралел € Олимпиадата в Берлин през 1936 г. Всички тези мероприятия целят да се провали или най-малко дискридитира олимпиадата, СССР и социалистическите страни.

Президентът Картър бил дал своето съгласие и обещал подкрепа за провеждането на тотална атака и използването на всички пропагандни и идеологически средства за борба срещу Московската олимпиада. Сега обаче САЩ не искали официално и открито да се намесват в тази кампания и възнамерявали да изчакват. Планирани са масови мероприятия, които щели да проведат на Запад през месеците юни и юли на 1979 г.

Независимо от това, за възвръщане хегемонията на САЩ в спортната борба са извършени структурни промери, създаден е единен държавен център за подготовка на техните състезатели, като са осигурени необходимите финансови и материални средства, предоставени са им лабораториите и научно-изследователските центрове на сухопътните, военно-въздушните и военоморски сили.

Във франция, ФРГ и други капиталистически страни проектоолимпийските им състезатели са събрани на постоянна, централизирана подготовка под девиза "За нацията".

Между капиталистическите страни е постигнато споразумение за обмен на спортна информация, спортни специалисти и съвместни лагер сборове.

За постигането на най-високи резултати от капиталистическите страни и противопоставянето на спортистите от социалистическите страни с всички средства се провеждат координирани действия и срещу нашите представители в международните спортни организации и федерации. Реакционните сили в тези организации се стремят да овладеят ръководството им и да поставят неприемливи условия за социалистическите страни при участието ни в световни и европейски спортни състезания и прояви.

Правят се непрекъснати опити за дискридитиране на СССР и Московската олимпиада от реакционните сили в Латинска Америка, Азия, от вражеската емиграция и подривните идеологически центрове.

В последно време се проявява голяма активност от страна на Китай, при открита подкрепа и съдействие на западните страни. Очаква се през месец април т.г. Изпълнителния комитет на МОК да приеме в своите редове маоиски Китай и се създаде възможност за участието им на Московската олимпиада.

Сериозни затруднения създава и Израел, като поддържа демонстративно системни връзки с расистките режими и особено с Южноафриканската република.

Смята, се, че журналисти от реакционните радиостанции "Свобода" и "Свободна Европа" няма да бъдат акре дитирани за Москва, тъй като МОК приема само акредитации чре Националните олимпийски комитети /НОК/, а тези радиостанции са обявени като центрове, предаващи от чужди територии.

Активността на противника срещу нормалната подготовка на Московската олимпиада и някои слабости в подготовката на българските спортисти изискват и в бъдеще ще се провеждат още по-активни мероприятия от органите на МВР за своевременно разкриване и предотвратяване намеренията на противника и допусканите слабости в подготовката на българските спортисти.

Нап. в 3 екз.

№ 1 -

№ 2 - ЛД 4379

№ 3 - отдел 07

Изп. Ал.Дамянов Нап. Цветанска-м.№2449

5.3.79 r.

н-к отдел 02

/Ив.Дянков/

Препис!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СТРОГО СЕКРЕТНО!

Undapmenger Hanhabueux 6 KID John 802

УПРАВЛЕНИЕ Об ДС ОТДЕЛ 02, ОПЕЛ.02

Per.Nº

Екз.№ 9

София.

10. #. 1980

СЪОБЩАВА: аг. "Милков"

ПРИЕЛ: кап. Дамянов

На 6.03.80 г. в Я/К "Солун"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Дейността и тенденциите на противника за открити провокационни действия по време на летните олимпийски игри - Москва-80

От срещите, разговорите и впечатленията по време на европейското първенство по лека атлетика на закрито на 1-2 март 1980 г. в Зинделфинген /ФРГ/ моя приятел сподели след-HOTO:

По време на двудневните състезания в спортната зала от страна на публиката - над 4500 души, било проявено абсолютно спортсменско поведение спрямо всички участници, независимо дали са представители на СССР и социалистическите страни или пък на капиталистическите държави. Никакви лозунги, плакати, скандирания с политически отенък не бяха издигнати в залата. Изобщо атмосферата в залата била образцова във всяко отношение.

150

рхивит

ರ

3 N

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: //ws/

През втория ден на първенството пред входа на залата бил издигнат голям плакат, придържан от две девойки със следното съдържание на немски език: "Не — на бойкота на олимпиадата! Да — на изтеглянето на русите от Афганистан!" Край плаката били поставени четири снижи: две на съгетските войски в Афганистан и две — на Картър, който обявил бойкота на олимпийските игри.

В края на първенството била организирана пресконференция от атлетите Абада /ФР/, Симеони /Италия/ и Лоре /ФРГ/ създатели на инициативен комитет против бойкота на олимпийските игри. За отбелязване е било обаче, че Лоре се явил с фланелка, на която на английски език пишело: "Руси, напуснете Афганистан, за да дойдеме в Москва!" Такива фланелки с изброения надпис били раздадени на почти всички атлети и атлетин от капиталистическите страни. Изобщо, този инициативен комитет може да има много благородни амбиции и задачи, но той излиза с една предварителна уговорка: не одобрява присъствието на съветските войски в Афганистан!

Приятелят ми е разговарял продължително с — , бивы партизанин от съпротивата на Италия, член на ИКП, познат много добре на съветските спортни среди /особено сред лекоатлетическите деятели/, искрен и честен човек, голям приятел на СССР и България.

Ето какво го информирал, между другото, :

"Акредитациите на италианските журналисти за олимпийските игри в Москва са раздадени предимно на журналисти
от политическите вестници, които имат за задача не да пимат
за самие игри, а за всичко, което е извън тях. На него лично, въпреки, че е директор и издател на реномираното списание "Атлетика леджера" акредитация не му е дадена, въпреки
неколкократните молби и искания. Още през август и.г. в

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г.Секретар : Дизеј 3

Торино, нрез моя приятел, той говорил със Семьон Влизнюк, заг външния отдел на "Советски спорт" в Москва и обяснил за дискриминацията спрямо него. Близнюк обещал да му се обади и да издействува акредитация за игрите, но до момента той не е получил никаква вест.

Предлагал да се направи възможното и да получи акредитация за Москва, като се има предвид, че чрез него ще оъде изцяло информиран за поведението на всички италиански журналисти там. Адресът, на който да изпрати акредитацията е следния:

също така споделил, че много италиански туристи, гости на игрите, ще дойдат с фланелки с лика на дисидента Андрей Сахаров и с призив за неговото освобожде ние. Той не можел да знае изцяло какво се замисля в екстремистките среди на Италия по повод на олимпиадата, но неколкократно припомнил, че "съветските другари трябва да внимават неимоверно много!"

Приятелят ми разговарял също така с швейцарския журналист , коментатор на швейцарската телевизия в Лугано и председател на синдикалния комитет към телевизията. Познавал Дзанолари от десет години насам и го считам определено за почтен, искрен и честен човек, който нееднократно е пропагандирал успехите на нашия спорт по телевизионния екран.

И той, между другото споделил, че неопределени групи швейцарски туристи, гости на олимпийските игри, ще се явят с най-различки пропагандни материали в Москва: фланелки с надписи за опазване правата на човека и споразумението в Хелзинки, значки с лика на Сахаров и други съветски дисиденти, шапки и такета със съответни надписи и т.н.

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата :20.08.2014г.Секретар :

По време на една вечеря в събота, уредев само за членовете на ръководството на атлетическата сектеция на АИПС /на която приятелят ми се натрапил малко своеволно и без покана/ разговарял с от в.Лагадзета дело спорт — Милапо, председател на синдикалния комитет на вестника. Попитал го защо липсват председателят и ген.секретар на АИПС италианците Креспи и Дела Пергола. много сериозно отговорил, че това са хора въженграчи, които в СССР декларират пълната си привързаност към идеите на олимпизма и са за Москва, докато в Италия вършат разложителна роля против олимпийските игри.

"По-хубаво, че ги няма тук" - беше заключението на , - това са хора, на които не може да се разчита".

"Милков"

BEPHO!

CHPABKA:

Засечените в сведението лица са известни на службата ни.

: ИРАЦАЕ

По сведението не са поставени. Да установи контакт с Г.Карагьозов, като се опита да научи подробности по пребиваването му в Гърция и Турция.

MEPOUSNATUE:

С материала ще бъде запознат др. Галустов.

<u>Иви.</u> в 3_983. № 1 - РД № 2- др.Галустов № 3- 07 отдел

Изп. Дамянов

Нап. Цветанска- 2884

7.03.80 r.

Капитан

Ал. Дамянов/

X对B对

04

a

МЗ

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г. Секретар:

All Religions of the state of t

CTPOTO CEKPETHO!

10

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СЪОБЩАВА: аг. "Огнянов" ПРИЕЛ: к-н Дамянов На 24.02.1979 година в я/к "Кулата"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Подготовката на някои капиталистически страни за участие в предолимпийската седмица в Москва.

По време на Европейското първенство до дека атлетика в зала в гр. Виена на 24.и 25.02. т.г. имах възможност да разговарям със старши треньорите на някои западни
страни — главно с тези, с които се познавам добре, и да
узная какво е тяхното инение относно участнето в Спартакия—
дата на СССР — което по същество са и предолимпийски състезания и ще се проведат в Москва от 21 или до 29 или. Ето,
какво е тяхното инение:

- ГФР — ще участвуват с атлети, съобразно отправената им покана и определена бройка. Имат желание да участвуват главно в техническите дисциплини — скокове и хвърляния, тъй като в беговите дисциплини ГФРкимавизнестна криза.

154

- Италия също ще участвуват, даже съжаляват, че определената бройка е малка (8 или 10 души).
 - Франция също ще вземе участие.
- Игославия на 22 мли са организатори на "Б" финала за изже на Европейската купа по лека атлетика, който ще се проведе в Карловац. (Впрочем, ние прогнозираме нашия мыжки отбор също да се клесира на това състезание, след което съгласно преграмата на Спартекиадата ще изпращаме нашите участници). Останах с впечатлението, че игославлиште поради това състезание, като че ли нямат желание да участвуват в Спартшкиадата в Москва. Но това не е за първи път, забелязал съм, че е в техния стил да бъдат с неустановенемнение както по този, така и други подобни въпроси.

Разговорите съи ги провел съответно с: г-жа Илзе Байхолд — ст. треньор на женския национален отбор на ГФР, Сандро Джеванели — ст. треньор на Италианския национален отбор, и с Кан Покзобут — технически директор на френския национален отбор и проф. Аца Маринкович — треньор на найдебрите игославски атлети — Стекич, Срепович и . В заключение по този въпрос сиятах, че няма опасност и тенденции за бойкотиране на предолимпийската седмица в Москва. Това мое впечатление се подсили и след разговорите, които водихме в фирмата "Адидас". Целият главен щаб от фирмата ще бъде по втова време също в Москва.

Докато водихие преговорите за сключване на договора за екипиране на 300 нами спортиети, по същето време в Херщогенаурах — седалището на фирмата, беще и съветска делегация от Спортния комитет на СССР, водена от неговия зам. председател др. Сумочкин. Доколкото разбрахие целта на посещението е скоровното пускане в производство на завода в

Москва, който по лиценз на "Адидас" ще произвежда по 4500 чифта спортни обувки на ден, или на година по 1,5 милион чфта за нуждите на Съиза, както и други проблеми по ежинировката на съветските спортисти и ангажимента на "Адидас" за олимпийските игри.

Водихно доста тожки проговори. Искахне да се увеличи бройката от 300 на 350 и бяхме почти пред провал, тъй като наинте искания не бяха мажки - както казах вече усигурихме екипировка за тази година на 390 български спортист: от проекто-олимпийските отбори. Може да се очаква успемен завърмек на това мероприятие, което на фирмата ще струва над 150,000 западни марки, но благодарение добрите позиции, конто има намия съиз там и след намесата на г.жа Дасмер и Бенклер, главно заради това, че има коректност в намите отножения и че нито треньори и състезатели не се подават на предвоженията на други фирми, което се много високо цени от ръководителите на фирмата "Адидас" към нас има особено благоприятно разположение. В тази връзка, вероятно е да постъпи от фирмата предлежение и за одимпийскита екипировка за Москва - почти при същите условия, както беме за Монреал, независиме от тева, че артикулите са иноге поскъпнали, а има и много нови подобрения в цялото производство на фирмата - както в облеклото, така и в обувките. Трябва да се отбележи. че анцузите, които ни бяха доставени за Монреал, въпреки че са използвани повече от 3 години и няко спортисти и троньори ги носят боз пауза, не са мръднали не са променили нито формата, нито цвета, което говоря за високо качествени материали.

Мисля, че икономическия ефект ще бъде отново многе голям — тези екин не се полуват и през следвания олимпийски

цикли, а най-важното е, че спортистите ни имат и пе-високо самочуствие. Тогава, когато са екипирани с последните новости, обувки и дрежи и това не е без значение в реализацията на пеставените ни задачи за Москва — 80.

Заслужава сериозно внимание и един много важен факт. Фирмата "Адидас" в последно време е атакувана от няком западни спортисти, заради добрите и контакти със социалистическите страни и условията (в синсъл екипировката) които предоствавя на спортистите от намия лагер. Това е повод. да се правят политически изводи и да се обвинява фирмата в пристрастие към социалистическите страни. Поради тази причина някои известни спортисти, като Джен Јокър бегач от Нова Зеландия е преминал на екипировка към друга фирма - "Брукс" - САЩ, кечнеца Роно, който следва в САЩ световен рекордьор от 3000 до 10,000 м е преминал също към аруга фирма от САЩ. Струвами се "Никая" и публични обвинения са стправили и някои запалногормански спортисти и най-вече поради факта, че най-добрите спортисти на ГДР вече от години се екипират от "Адидас", а освен това на тях им се предоставя възможности да пласират (изпробват) най-новите модели обувки (За сведение в фирмата има експе-(риментален отдел. вкойто работят над 60 дужи специалисти в разработване на нови модели спортни обувки). Поради тева на европейското първенство в Прага, хвърлячите на ГДР бяха обути с най-нов модел обувки за тласкане гиле и диск, с комто при ложите метеородогични условия и хлъзгав кръг те не почуствуваха неудобствата и това им даде сериозно предимство пред останалите конкуренти.

В тази връзка, успяхне да решине и за нашите лекеатлети този така важен въпрос — за в бъдеще, при тестиране на нови модели спортни обувки — за бъгане, за скачане и

и хвърляне щебъдат включени и 10-15 български лекоатлети.

Намето представяне във Виена беме високо оценено
не само от сециалистическите страни, не и ет западните.

Направи силно внечетление такъв факт, че не спечелихие златен медал, а ГФР — няма такъв, декато пак Франция остана
изобщо без медали.

"Огнянов"

BALLAEL :

Да продължи контактите си с Драгомир Драганов, като се опита да разборе за намеренията му в бъдеще, настроението му, становището, което заема относно политически те събития в страната ни.

REPORPHATHA:

Данните за подготовката за участие в предолимпийеката дединца не бъдат включени в справката за КГБ.

Нап. в 3 екз.

第 1 - PA 43937

2 - 瓜 4379

№ 3 - 07 отдел

Изп. Дамянов

Нап. Благоева -3003

16.03.1979 година

Капитан:

ЛАЛ. Данянов/

Natikalka Chillipia

22

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
СТРОГО СЕКРЕТНО!

МВР ШЕСТО ЯП АВЛЕНИЕ ДС Рег. № 3311 Ens. № Л 18 III. 1980 19 год.

> до началник отдел 02, 06 дс <u>тук</u>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от капитан Александър Дамянов отделение 02

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 17.03.1980 г. се срещнах с ДЛ "Хари", който сподели следното:

На 13.03.1980 г. в ЦС на БСФС е получен текст от президента на АГФИС (Генерална асамблея на международните спортни федерации) Томас Келер, до всички летни олимпийски федерации, с които информира, че на 19 март съветника на президента Картър — г-н Лоид Кътлър, ще бъде в Женева във връзка с предложението на САЩ за провеждане на паралелни игри и ще се срещне с него.

В тази връзка Келер моли националните федерации до вторник - 18.03.1980 г. да изпратят становището си по провеждането на паралелни игри.

159

Срещайки решителния отпор на лорд Киланин - президент на МОК за бойкот на олимпийските игри, или даване домакинството на друга страна, САЩ продължително време опирват почвата в капиталистическите страни за тяхна подкрепа и бойкот на Московската олимпиада.

С телекс от 4.02.1980 г. до всички национални летни олимпийски федерации Томас Келер съобщава, че във връзка с провеждането на олимпийските игри е възможно да се наложи провеждането на заседание на АГФИС преди предвидената дата през април, по спешност, ако някои политически власти биха желали да решат да организират международни състезания, за страните, които ще бойкотират игрите.

По този начин Томас Келер е отговорил вратичка и показал благоразполжението си по въпроса за бойкотирането на игрите.

Няколко дни след изпращането на телекса , Томас Келер е получил покана от Белия Дом в САЩ и заминал, където се срещал и разговарят лично с фезидента Картър и съветника му г-н Лоид Кътлър.

На 17.03.1980 г. след съгласуване със спортния комитет на Съветския съюз чрез секретаря на Световната федерация по волейбол Ангел Бързашки до президента на световната федерация по волейбол Пол Пибо, имащи единствени право да кореспондират с Томас Келер, като членове на АТФИС е изпратен отговор; в който се казва, че международната федерация по волейбол решително възразява срещу срещи и преговори с политически и държавни дейци, особено сега по въпроси, засягащи олимпийското движение и игрите.

3

МОК е единствения жомпетентен орган в олимпийското движение, който може да преговаря и решава въпроси, свързани пряко с Олимпийските игри и международната федерация по волейбол категорично врзразява против провеждането на паралелни игри.

ПРИЛОЖЕНИЕ: три превода от телексите.

Капитан

/Ал. Дамянов/

Нап. в 2 екз.

№ 1 - ЛД "Олимпиада - 80"

Изп. - Дамянов - II-II

№ 2 - отдел 08

Нап.- Костова - М.№ 3324

София, 18.03.1980 г.

рхивит

ರ

3

Z

Ja maryos

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

YMPARIENNE 06 LC SO THEIR Отлешение 02 Per. 105367 Exa. 102 София.

- 5. V. 1980

СЪОБЩАВА: аг. "Драго" ПРИЕЛ: кап. Дамянов на 31.3. 1980 г.

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Отношението на вицепрезидента на АИБА - Бернар Ресту към бойкота на 22 олимпийски игри.

По време на пребиваването на приятеля ми във Франция имало разговори с президента на Европейската боксова федерация и вицепрезидента на АИБА Бернар Ресту. Той изтъкнал:

1/ Предстоящото заседание на АИБА в Банког в края на м. април ше бъде много трудно и отговорно. Трябва да се очаква Хъл /CA⁰¹ да направи опит да наложи бойкота на олимпийските игри. За тэзи цел е нужно:

Да осигурим голям брой от членовете на ЦК на АИБА от Европа па присъствуват в Банког:

С тях да проведеме предварително разговори за отбиване на бойкота:

Бои се, че от Африка ще дойдат малко членове на ИК на АИЗА, поради финансови затруднения:

Счита, че ще има членове от ИК, които са убедени, че е

162

необходимо да се участвува в Олимпиада-80, но ще ги е страх да се изкажат или открито да гласуват. Именно по тази причина предлага, ако се наложи, да се гласува тайно.

Отново подчертал, че е готов да поеме изцяло оглавяване на одимпийския боксов турнир в Москва.

Изказал съжаление, че не може да се отзове на поканата на боксовата федерация в СССР да участие в международния турнир в Киев поради заетост.

"Aparo"

Справка:

Бернард Ресту - френски гражданин, известен на службата ни.

30 1999 :

На предстоящото му пътуване в Будапеща по повод провеждане изпити за международни съдии в разговори със западни кандидати за международни съдии да се поинтересува за становището им, относно бойкотирането на 22 одимпийски игри и как се коментира тези въпрос в тяхната страна.

Капитан

/Дамянов/

Нап.в.З.евз.

第 1−PД

№ 2-ЛД 848 43 879

№ 3-7 отдел

Нап. Дамянов-2 отдел

Нап. Тодорова-5556

4.5.1980 r.

U

3 Z

ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Per. № 4102 Eks. № 4

_____________________________год.

N: 368)

N: 368)

N: 368)

N: 3467

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ДС ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА НР БЪЛГАРИЯ В 22 ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В МОСКВА ПРЕЗ 1980 Г.

Скъпи другари,

Ние сме в навечерието на най-големия международен спортен форум - Олимпиада 1980 г. За първи път в историята на олимпийското движение летните игри ще бъдат проведени в социалистическа страна - родината на безсмъртния Ленин.

Решението на Международния олимпийски комитет 22 олимпийски игри да бъдат проведени в столицата на Съветския съюз беше възприето от целия български народ с голяма радост и удовлетворение.

Централният комитет на БКП и лично др. Живков още от първите дни след решението на Международния олимпийски комитет отделят огромно внимание на въпросите, свързани с пропагандата и участието ни в игрите.

През март 1977 г. Секретариата√на нашата партия прие специално решение, което определи подготовката за олимпийските игри в Москва като общонационална задача и препоръча на всички държавни и обществени организации в страната да дадат своя принос за нейното изпълнение. В края на 1978 г. бе изградена и временна комисия на ЦК на БКП и Министерския съвет, която решава всички въпроси, свързани с олимпиадата.

Във връзка с изострянето на международната обстановка и опитите на администрацията на САЩ да бойкотира

164

олимпиадата в Москва, Секретариатът на ЦК на БКП през февруари тази година взе допълнително решение, в което наред с
подготовката на спортистите и другите организационни и пропагандни мерки задължи Централния съвет на Българския съюз
за физкултура и спорт, Националния олимпийски комитет и
другите организации да засилят контактите си със съответните национални, регионални и международни спортни организации и асоциации, с влиятелни ръководители на Международния и националните олимпийски комитети, с цел оказване положително въздействие за подкрепа дейността на Организационния комитет на "Олимпиада-80" в Москва.

На всички обществени, профсъюзни и други организации бе препоръчано да използуват двустранните контакти и участието си в работата на международните неправителствени организации за разкриване и осъждане същността на антисъветската кампания, насочена против олимпийските игри. В тази връзка беше предложено в навечерието на олимпиадата да се използуват и предстоящите международни спортни състезания зад граница и вътре в страната за оказване на влияние върху отделни спортни дейци.

В изпълнение на партийната повеля, ЦС на БСФС, БОК, дружествата за физическа култура и спорт, политическите и обществени организации, средствата за масова информация и пропаганда, творческите съюзи, писатели, журналисти, учени и общественици, с чувство на осъзнат интернационален дълг реализират активна политическа и пропагандна работа в страната и зад граница за осуетяване разколническата дейност на противника. По телевизията, радиото и в печата, под специална рубрика, български и чуждестранни спортисти и деятели ежедневно излизат в подкрепа на олимпийските идеи.

3

Съюзът на българските писатели изпрати апел-възвание до всички творци в света. Тази инициатива бе подкрепена и от Съюза на българските журналисти. Двукратният олимпийски шампион Боян Радев в открито писмо до Касиус Клей /Мохамед Али/ разобличи провокационните му антиолимпийски действия.

БСФС и БОК осъществяват контакти на двустранна и многостранна основа с ръководители на международни и национални спортни организации, с авторитетни западни спортисти, треньори, съдии и спортни журналисти, за оказване положително въздействие и влияние.

Органите на МВР от момента на предоставяне домакинството за олимпиадата на съветската столица извършват
значителна организационна, агентурно-оперативна и профилактична дейност. Изградено е оперативно бюро за координиране и направляване дейността на поделенията на МВР за
анализ, оценка и реализация на придобиваната информация
във връзка с олимпийските игри. Централните и териториални
поделения успешно изпълняват задачите, произтичащи от специалното Окръжно на ръководството на МВР за олимпиадата.

Активизирана е агентурната работа по подривните задгранични центрове и организации, по дипломатическите представителства на САЩ, страните от НАТО, Китай и някои от развиващите се държави, подкрепящи политиката на Картър. Вербувани са нови агенти от средите на спортните журналисти и българските граждани, членове на международни спортни федерации. По време на световни и регионални първенства, двустранни срещи и турнири, заседания и съвещания резултатно са маршрутирани зад граница над 90 подходящи сътрудници и доверени лица. Получена е оперативно значима

информация, която своевременно е предоставена на КГБ.

Пеленасочени мероприятия се провеждат за установяване, наблюдение, неутрализиране и компрометиране на лидерите и функционерите на вражеските емигрантски организации, на активните изменици на родината, ангажирани от противника за извършване на провокационни и други подривни действия срещу наши състезатели и спортни групи.

Активизирана е работата по сигналите и делата на оперативен отчет, чийто обекти поддържат трайни контакти с лица от задгранични спортни, журналистически и младежки организации, уличени в услуга на противника. Особено внимание обръщаме и на враждебните елементи в страната, разработвани за терористични замисли и намерения, писане, разпространяване и изнасяне в чужбина на клеветнически антисъветски и антисоциалистически материали.

Другари,

От информациите на КГБ и братските органи за сигурност е видно, че подготовката на 22 летни олимпийски игри протича в сложна политическа и оперативна обстановка.

Създадени са "специални" комитети и организации като "Комитет Москва-80" в Белгия, "Международен комитет за защита правата на човека в социалистическите страни", "Ново еврейско съпротивление", "Олимпийски игри и правата на човека" в Холандия, "Комитет за спазване на Хелзинкските споразумения" - Франция и "Общество за правата на човека" във ФРГ. Активна подривна дейност провеждат Славянската религиозна мисия, "Подмолен евангелизъм" и някои други клерикални центрове.

На пълни обороти е задействувана западната пропагандна машина. В ход са пуснати дезинформацията, шантажите,

168

клеветите и заплахите за груба обработка на световното обществено мнение и оказване пряко въздействие върху правителства, видни общественици, спортисти и спортни деятели. Разпространяват се клеветнически материали и брошури, тенденциозни данни и твърдения за съветската действителност. Отправят се призиви за изграждане на повсеместни комитети в защита на Сахаров и други "дисиденти" в СССР и братските социалистически страни. Излъчват се филми на

ужасите от рода на "Финалът в Москва", изпълнени с анти-

съветски измислици в духа на "студената война".

През последните 2-3 години, на олимпийска основа, противникът целенасочено се стреми да използува и някои международни спортни федерации. Налице е трайна тенденция за компрометиране, изолиране и отстраняване представителите на Съветския съюз и социалистическите страни от техните ръководства. Понастоящем около 60 ръководители от тези организации поставят и ултимативни искания Организационният комитет на Олимпиада-80 да поеме разходите им по време на тяхното пребиваване в СССР.

Определена провокационно-подстрекателска роля във връзка с летните олимпийски игри играят и китайските хегемонисти. По наши данни не се изключвала крайната мярка – в дните непосредствено преди олимпиадата маоистите да инсценират локален военен конфликт на границата със Съветския съюз, което, по силата на олимпийските принципи, автоматично води до отнемање домакинството на Москва.

Паралелно с опитите за бойкотиране, омаловажаване и дискредитиране на московската олимпиада, империалистичес-ките държави осъществяват и целенасочена програма за завою-ване на високи спортни резултати и печелене на политически

6

престиж по време на игрите, с всички възможни средства, включително и чрез подкупване на треньори, спортисти, съдии и други спортни деятели от социалистическите страни. По тези въпроси през 1978 г. на специално съвещание министрите на спорта от САЩ и западноевропейските страни постигнаха пълна договореност и съгласуваност. Понастоящем под девиза: "За нацията" и "На олимпиадата само първи", подготовката на спортистите от Щатите, Канада, ФРГ и Франция се провежда системно, при пълно спазване на установения спортен режим.

От анализа на някои данни, получени напоследък, е видно, че противникът ще продължи да провежда провокационни, подривно-пропагандни действия и по време на игрите.

На европейското първенство по лека атлетика на закрито в Зинделфинген – ФРГ, /1-2.03.т.г./ прогресивно настроени граждани с тревога споделиха, че някои от западните журналисти се подготвят при пребиваването си на олимпиадата не да отразяват спортните състезания, а да търсят "негативни" факти, явления и процеси, фотоснимки и други материали за дискредитиране социалистическия обществен строй и политическата организация на съветската държава пред западната общественост.

Туристически групи от Италия, Швейцария, ФРГ и други капиталистически страни възнамерявали да пристигнат в Москва с различни антисоциалистически пропагандни материали /апели, възвания, фланелки и шапки с надписи "за защита правата на човека" и "съблюдаване споразуменията от Хелзинки", значки с лика на Сахаров и други/.

Могат да се очакват и някои организирани демонстрации. Председателят на федерацията по модерен петобой на

ФРГ Валтер Грай неотдавна заявил, че бойкот чрез спорта бил неудачно средство. Но, за да се покажело на Съветите какво трябва да се разбира под мир и отслабване на международното напрежение, било необходимо въздържане от участие в церемониите по откриването и закриването на олимпиадата и в други протоколни и официални прояви, организирани от съветското правителство.

Като отчитаме новите провокационни действия на противника, сега усилията на ръководния и оперативен състав са насочени за своевременно придобиване на нова информация относно подривните замисли и планове на САЩ, Китай и страните от НАТО, на техните специални служби и идеологически центрове, на вражеските емигрантски формирования, на клерикалните, ционистки и националистически организации. Набелязваме конкретни мероприятия за разкриване на кадрови разузнавачи, емисари, мисионери и агенти на противника, възнамеряващи да присъствуват на олимпиадата. За най-активните изменници на родината подготвяме списък-албум, който своевременно ще предоставим на съветските другари. Засилваме контрола на гранично-пропусквателните пунктове. От 1.07. до 10.08.т.г. на всички български и чуждестранни граждани, пътуващи за СССР през НРБ ще бъде извършвана щателна проверка, с цел недопускане в СССР на установени терористи и екстремисти, както и пренасяне на оръжие, взривоопасни, отровни и инкриминирани материали.

Оказваме ефективна помощ на външнополитическата ни пропаганда за издигане авторитета на СССР като домакин и организатор на 22 летни олимпийски игри. Съсредоточаваме нашите усилия и тези на обществените организации за разобличаване антисъветските и антиолимпийски пропагандни кампании, за локализация на натиска на американците и

техните партньори върху отделни африкански и азиатски страни. Използуваме подходящи агентурно-оперативни средства и възможности по канала на международния спортен обмен за ангажиране на видни спортни и обществени деятели от западните и развиващите се страни в подкрепа на Московската олимпиада. Такива са случаите с\Бернард Ресту, вицепрезидент на международната федерация по бокс, Пол Либо, президент на международната федерация по волейбол, Бора Станкович, генерален секретар на международната федерация по баскетбол, с Ахмед Аик от Турция, бивш олимпийски и световен шампион но борба, с треньорите по волейбол на САШ, канада, Бразилия и други. Аналогична дейност ще проведем и по време на предстоящите квалификационни предолимпийски турнири по баскетбол в гр. Варна и водна топка в София.

Осъществяваме мерки по специален план за обезпечаване сигурността на мероприятията свързани с пренасянето на олимпийския огън през територията на НРБ и превръщането на този символ в нова, ярка демонстрация на нарушимата българо-съветска дружба.

Провеждаме ефикасна агентурно-оперативна и профилактична работа и по българската група в състав 350 състезатели, треньори и ръководители, 58 журналисти и 9200 туристи. Под надежден агентурен контрол са поставени учебнотренировъчния и възстановителен процес, идейно-възпитателната дейност и медицинското обслужване на проекто-олимпийските състави. Засилено е наблюдението над лицата по линия на младежта и спорта, включени във вражеския контингент. Изучават се връзките на членовете на нашата делегация със спортисти и деятели от капиталистически и развиващи се страни, както и за оперативното им използване, така и за

недопускане ангажиране във враждебна и нелоялна дейност. Съвместно с ЦС на БСФС, ЦК на ДКМС, ЦС на БПС и Комитета по туризма извършваме задълбочена проверка и изучаване на всички лица, които ще пребивават в СССР по време на олимпиадата. За тяхното обезпечаване МВР на НР България ще изпрати група оперативни работници и подходяща агентура.

Другари,

Ръководството на МВР оценява агентурно-оперативната работа свързана с олимпиадата като своя първостепенна задача. Ето защо искам да уверя Вас, другарю

и във Ваше лице ръководството на КГБ на
СССР, че органите на ДС на НРБ не ще пожалят сили и средства за достойно изпълнение на своя чекистки дълг, за да
дадат своя скромен принос при обезпечаването на 22 летни
олимпийски игри, Москва-80 г.

Благодаря Ви за вниманието!

<u>Нап. в 3 екз.</u>
№ 1 - др.Стоянов
№ 2 - отдел 02
№ 3 - отдел 08
Изп. Ив.Дянков
Нап. Цветанска-4143
2.04.80 г.

49/

Naphaeha Chillin

u956

CTPOFO CERPETHO!

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 4611 Екз. № 1 — 16. № 19819 год.

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

180 Capper out

ин формация

ОТНОСНО: Подготвителната работа на Министерството на вътрешните работи във връзка с участието на НР България на олимпиадата в Москва през 1980 г.

От 19.7. до 3.8.1980 г. под девиза "Спорта за един мирен свят", в Москва, Талин, Киев, Минск и Ленинград ще бъдат
проведени 22 летни олимпийски игри. Очаква се в тях да вземат
участие 12 хиляди и петстотин спортисти, около 3,760 официални гости, 4 хиляди спортни съдии, над 7 хиляди и петстотин
чуждестранни журналисти и около 200 хиляди туристи от всички
краища на света. По време на игрите в съветската столица ще се
проведат и конгресите на 24 международни спортни федерации. На
"Олимпиада-80" ще участвува и българска делегация в състав от
350 състезатели и спортни деятели по 15 вида спорт и 9,200 туристи.

Огромното международно, обществено-политическо и спортно значение на предстоящата олимпиада се обуславя преди всичко от обстоятелството, че за първи път в историята на олимпийското движение домакин на игрите ще бъде социалистическа страна - СССР. Отчитайки този факт КПСС, съветското правителство и целият съветски народ осъществяват широка строителна, организаторска и идейно-пропагандна програма за превръщане на този най-голям спортен

2

форум в празник на дружбата и сътрудничеството между младежта, в ярка демонстрация на преимуществата на развитото социалистическо общество, в световен фактор за запазване на мира и мирното съвместно съществуване между народите. Благородните цели на Московската олимпиада се подкрепят от всички прогресивни сили в света, от Международния олимпийски комитет и болшинството от националните олимпийски комитети.

Вестта, че Москва е определена за домакин на 22 летни олимпийски игри, беше възприета от българския народ с голяма радост и удовлетворение. Централният комитет на БКП и лично др. Тодор Живков, още от първите дни след решението на Международния олимпийски комитет отделят огромно внимание на въпросите, свързани с пропагандата и участието на НРБ в игрите.

През март 1977 г. Секретариатът на ЦК на нашата партия прие специално решение, което определи подготовката за олимпийските игри като общонационална задача и препоръча на всички държавни и обществени органи и организации в страната да дадат своя принос за нейното изпълнение. В края на 1978 г. бе изградена и временна комисия на ЦК на БКП и Министерския съвет, която решава всички въпроси, свързани с олимпиадата. През февруари т.г. Секретариатът на ЩК на БКП взе допълнително решение за подготовката на спортистите и задължи Централния съвет на Българския съюз за физкултура и спорт, Националния олимпийски комитет и другите организации да засидят контактите си със съответните национални, регионални и международни спортни федерации, с влиятелни ръководители на Международния и националните олимпийски комитети за разкриване и осъждане същността на антисъветската кампания, насочена против олимпийските игри и оказване положително въздействие в подкрепа дейността на Организационния комитет на "Олимпиада-80" в Москва.

В изпълнение на партийните решения, ЦС на БСФС, БОК, дружествата за физическа култура и спорт, политическите и

обществени организации, средствата за масова информация и пропаганда, творческите съюзи, писатели, журналисти, учени и общественици реализират активна политическа и пропагандна работа в страната и зад граница за осуетяване разколническата дейност на противника.

От информацията на КГБ по време на съвещанието на братските органи за сигурност в началото на м. април т.г. е видно, че подготовката за 22 летни олимпийски игри протича в сложна политическа и оперативна обстановка.

В противовес на мирните стремежи на световната спортна общественост, САЩ и реакционните кръгове на империалистическите държави, техните специални служби, идеологическите подривни центрове, вражеските емигрантски, националистически, ционистки и клерикални организации и китайските хегемонисти разгърнаха активна подривно-пропагандна антисъветска и антисоциалистическа дейност за бойкотиране, дискредитиране и омаловажаване на олимпийските игри в Москва.

Под ръководството на специалните служби на противника бяха създадени всевъзможни "комитети" и "организации" за осъществяване на враждебни действия срещу СССР и братските социалистически страни.

В началото на 1979 г. в Белгия бе сформиран "Комитет Москва-80", включващ вражеската емигрантска организация "Чехослевакия-10 години", "Международния комитет за защита правата на човека в социалистическите страни", "Новото еврейско съпротивление" и други с програма: "Борба за спазване демократическите права в СССР и освобождаване на всички политически затворници", популяризиране на "Харта-77" и подкрепа на полския "Комитет за защита на работниците". Съвместно с "Международната амнистия", "Комитет Москва-80" разпространява клеветнически листовки, брошури и други враждебно-подстрекателски материали, призовава към изграждане на

Из архивите

176

повсеместни комитети за подръжка на "дисиденти". Аналогична дейнест развиват и холандският комитет "Олимпийските игри и правата на жовека", френският "Комитет за спазване на Хелзинските споразумения", з падногерманското "Общество за правата на човека", "Славянската религиозна мисия", "Подмолен евангелизъм", Организацията на украинските националисти и други задгранични антисъветски емигрантски организации. На пълни обороти е задействувана западната пропагандна машина. В ход са пуснати дезинформацията, шантажите, клеветите и заплахите за груба обработка на световното обществено мнение и оказване пряко въздействие върху правителства, видни общественици, спортисти и спортни деятели. Радио "Свобода", "Свободна Европа"и редица западни средства за масова информация и пропаганда непрекъснато разпространяват клеветнически твърдения, тенденциозни и неверни данни за съветската действителност. Отправят призиви в защита на Сахаров и други "дисиденти". Излъчват се филми на ужасите с антисъветски измислици в духа на "студената война". Издирват се срещу заплащане "негативни" факти, фотоснимки и други материали за "отрицателните" страни в социалистическия начин на живот. "Народният трудов съюз" пристъпи към създаване на "Свободна библиотека" за разпространяване трудовете на Солженицин, Пастернак, не библията, сберний на "Самиздат" и други по време на игрите.

След като не успя да шантажира (МОК) администрацията на Картър, целенасочено се стреми да използува и някои международни спортни федерации за бойкотиране и дискредитиране на олимпиадата. Налице е трайна тенденция за компрометиране, изолиране и отстраняване представителите на Съветския съюз и социалистическите страни от техните ръководства.

Специално внимание заслужават и действията на масистки Китай. Пред наш източник, полски гражданин, деятел по фехтовка, на работа в Мексико, споделил, че било възможно в навечерието на игрите китайците да инсценират локален военен конфликт на гранилата със ССОР поето по силата на олимпийските принципи автоматично водело до отнемане домакинството на Москва.

5

Паралелно с опитите за бойкотиране, омаловажаване и дискредитиране на Московската олимпиада, империалистическите държави
осъществяват и целенасочена програма за завоюване на високи спортни резултати и печелене на политически престиж по време на игрите, с всички възможни средства, включително и чрез подкупване на
треньори, спортисти, съдии и други спортни деятели от социалистическите страни. По тези въпроси още през 1978 г. на специално съвещание министрите на спорта от САЩ и някои западноевропейски
страни постигнаха договореност и съгласуваност. Понастоящем под
девиза "За нацията" и "На олимпиадата само първи", подготовката
на спортистите от Щатите, Канада, ФРГ и Франция се провежда системно, при пълно спазване на установения спортен режим.

От анализа на данните получени напоследък е видно, че противникът ще продължи да провежда провокационни, подривно-пропагандни действия и по време на игрите.

На европейското първенство по лека атлетика на закрито в Зинделфинген - ФРГ, в началото на м. март т.г., прогресивно настроени деятели с тревога споделили, че западни журналисти се подготвят при пребиваването си на олимпиадата, не да отразяват спортните състезания, а да търсят "факти", "явления" и "процеси", с цел дискредитиране политическата организация на съветската държава.

Туристически групи от Италия, Швейцария, ФРГ и други капиталистически страни възнамерявали да пристигнат в Москва с различни антисоциалистически пропагандни материали /апели, възвания, фланелки и шапки с надписи "за защита правата на човека" и "съблюдаване споразуменията от Хелзинки", значки с лика на Сахаров и други/.

Могат да се очакват и някои организирани демонстрации. Председателят на федерацията по модерен петобой на ФРГ Валтер Грай неотдавна заявил, че бойкот чрез спорта бил неудачно средство.

6

Но, за да се покажело на Съветите какво трябва да се разбира под мир и отслабване на международното напрежение, било необходимо въздаржане от "протоколно естество", като участие в церемониите по откриването и закриването на олимпиадата и в други официални прояви, организирани от съветското правителство.

По данни на съветските другари не са изключени и някои екстремистки и терористични прояви от страна на задграничните организации и групировки. Някои от тях започнали подготовка за проникване в СССР по време на олимпиадата.

В условията на тази сложна, противоречива и динамична оперативна обстановка органите на ДС в центъра и страната, отчитайки огромното обществено-политическо значение на 22 олимпийски игри, провеждат планомерни и целенасочени мероприятия за своевременно разкриване, предотвратяване и пресичане на подривно-пропатандната и разузнавателно-организационната дейност на противника.

Изградено е оперативно бюро включващо представители на ПГУ, ВГУ, Трето, Четвърто Шесто управление ДС и отдел "Задгранични паспорти" за координиране и направляване дейността на поделенията на МВР, за анализ, оценка и реализация на придобиваната информация във връзка с олимпийските игри. Изпратени са окръжни до всички централни поделения, Софийско градско и окръжните управления на МВР във връзка със задачите на органите на ДС и НМ по проектоолимпийските състави и туристите за "Олимпиада-80".

В изпълнение на утвърдените от ръководството на МВР планове /м. април 1977 и м. октомври 1979 г./ усилията на ръководния и оперативен състав са насочени главно в две основни направления оказване всестранна помощ и съдействие на КГБ на СССР за обезпечаване сигурността и успеха на олимпиадата и осъществяване на ефективна контраразузнавателна работа по българската делегация и туристическата група. Активизирана е агентурната работа срещу подривните задгранични центрове и организации, по дипломатическите представителства на САЩ, страните от НАТО, Китай и някои от развиващите се държави, подкрепящи политиката на Картър. Вербувани са нови агенти от средите на спортните журналисти и българските граждани, членове на международни спортни федерации. По време на световни и регионални първенства, двустранни срещи и турнири, заседания и съвещания, резултатно са използувани зад граница 28 агента и над 70 доверени лица. Получената информация своевременно е предоставена на КГБ.

Провеждат се мероприятия за установяване, наблюдение, неутрализиране и компрометиране на лидерите и функционерите на българските вражески емигрантски организации, на активните изменници на родината, ангажирани от противника за извършване на провокационни и други подривни действия срещу наши състезатели и спортни групи. Осъществяват се мерки за разкриване на кадрови разузнавачи, емисари, мисионери и агенти на противника, възнамеряващи да присъствуват на олимпиадата. Специални указания в това отношение са дадени на резидентурите зад граница. За най-активните изменници на родината е подготвен списък-албум, който е предоставен на съветските другари.

Разработени са допълнителни организационни и други мерки за обезпечаване на транспорта и усилен контрол на гранично-пропуск-вателните пунктове. От 1.06. до 10.08, т.г. на всички български и чуждестранни граждани, пътуващи за СССР през НРБ ще бъде извършвана щателна проверка, с цел недопускане в Съветския съюз установени терористи и екстремисти, както и пренасяне на оръжие, взривоопасни. Отровни вещества и инкриминирани материали.

Засилено е наблюдението на лицата, протичащи по сигналите и делата на оперативен отчет, поддържащи трийни контакти с представители от задгранични спортни, журналистически и младежки

организации, уличени в услуга на противника. Особено внимание се обръща и на враждебните елементи в страната, разработвани за терористични замисли и намерения, писане, разпространяване и изнасяне в чужбина на клеветнически антисъветски и антисоциалистически материали.

Използуват се подходящи агентурно-оперативни средства и възможно по канала на международния спортен обмен за ангажиране на видни спортни и обществени деятели от западните и развиващите се страни в подкрепа на Московската олимпиада. На предстоящите предолимпийски квалификационни състезания по водна топка /25.04 - 5.05. т.г./ и баскетбол /3-11.05 т.г./, в които ще вземат участие 35 страни, ще реализираме целенасочени мероприятия за тяхноте обезпечаване, придобиване на информация и оказване на положително влияние, особено върху деятели и спортисти от страни като САЩ, Великобритания, Австралия, Египет и Израел, обявили се в подкрепа на бойкота.

Аналогична дейност ще бъде проведена и сред туристите от капиталистическите страни в нашите курорти по време на настъпващия активен туристически сезон.

Изпълнява се специален план за обезпечаване сигурността на мероприятията, свързани с пренасянето на олимпийския огън през територията на НРБ и превръщането на този символ в нова, ярка демонстрация на нерушимата българо-съветска дружба.

Конкретна агентурно-оперативна и профилактична работа се реализира по българската спортна група и туристите. Под надежден агентурен контрол са поставени учебно-тренировъчния и възстановителен процес, идейно-възпитателната дейност и медицинското обслужване на проекто-олимпийските състави. Засилено е наблюдението на лицата по линия на младежта и сперта, включени във вражеския контингент. Изучават се връжките на членевето на нашата делегация със спертиети и деятели от капителистически и развиващи се страни.

както за оперативното им използувано, така и за недопускане ангажиране във вреждебна и нелоляна дейноот. Съвместно с Централния Съвет на БСФС, Централния комитет на ДКМС, Централния съвет на Българските професионални съюзи и Комитета по туризма се извършва задълбочена проверка и изучаване на всички кандидати за игрите, с цел недопускане на олимпиадата неподходящи в морално-политическо и криминално отношение лица. Чрез съответните партийни и административни ръководства се провеждат мероприятия и за повишаване политическата бдителност и морално-волевата устойчивост на българските състезатели.

Отчитайки резултатите от досега извършената работа и усложненията в международната политическа и оперативна обстановка
предизвикани от провокационните акции на САЩ, по отношение на Съветския съюз и Московската олимпиада считаме, че е необходима пълна
мобилизация на силите за изпълнение на задачите в утвърдения план
и реализиране на допълнителни мерки за:

- 1. Оказване максимално съдействие и конкретна помощ на КГБ и МВД на СССР за недопускане терористични и ектремистки акции преди и по време на олимпиадата в Москва. В това отношение следва да се засили агентурно-оперативната дейност за придобиване на информация относно замислите на българските вражески емигрантски организации, ционистки и националистически групировки.
- 2. Разкриване новите планове на разузнавателните и подривните идеологически центрове за бойкотиране на олимпиадата в Москва, като се използуват по-пълно възможностите на международния научен, културен, младежки и спортен обмен.
- 3. Придобиване и предоставяне на КГБ на СССР данни и информация за установени или уличени кадрови разузнавачи, емисари и агенти възнамеряващи да пребивават на олимпийските игри.
- 4. Своевременно долавяне, предотвратяване и пресичане опитите на противника да организира и провежда идеологически



подривни акции срещу СССР, НРБ и братските социалистически страни при подготовката и провеждането на олимпиадата.

- 5. Оказване ефективна помощ на външно-политическата ни пропаганда за издигане авторитета на СССР като домакин на 22 летни олимпийски игри и разобличаване на антисъветските пропагандни кампании на Запад. Максимално използуване на агентурните ни възможности за положително въздействие над чуждестранни журналисти, спортни и обществени деятели с цел правдиво отразяване на съветноста действителност и Московската олимпиада.
- 6. Подработка на система от мероприятия по пощенския канал за предотвратяване внос в Съветския съюз на инкриминирана антисъветска литература, взривни и отровни вещества, оръжие, боеприпаси и други материали от територията на НРБ.
- 7. Обезпечаване на българската колония в москва и недопус кане на временно пребиваващи наши граждани в СССР в съветската столица по време на игрите.
- 8. Подобряване организацията и координацията на агентурно-оперативната работа на поделенията за най-бързо реализиране на получаваната информация и недопускане вражеска и нелоялна дейност насочена срещу СССР, олимпийските игри и нашето участие в тях.

За агентурно-оперативните мероприятия и взаимодействието на ДС с КГБ и другите братски органи за сигурност по време на 22 детни олимпийски игри, просменя т.т. ще бъде разработен отделен

Предлагаме с настоящата информация и с указанията на ръководството на министерството да се запознаят началниците на централните и териториални поделения за изпълнение на посочените задачи.

НАЧАЛНИК ОБ УПРАВЛЕНИЕ ДС Ген. лейтенант /П. Стоянов/



МВР ШЕСТО УПРАВЛЕ :ИЕ ДС Рег. № 3650 Екз. № 1 1980 год.

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

докладна записка

За проведена среща с "Попов"

На 24 март 1980 г. проведох среща с "Попов", който предаде следното:

Олимпийското аташе на Франция в Москва и представител на " пребивава в НР България от 5 до 7 арт 1980 г. Същият е споделил, че излизането на Киланин като президент на МОК е окончателно решено. Както вече е известно той ще се застъпи за Самаранж от Испания да го замести. Наред с това Киланин е решил да предложи и избере в МОК /Международния олимпийски комитет/ и първите жени. За кандидат той смята да предложи американката Форстър — бивша спортистка. Доколкото е известно същата няма положително отношение към социалистическия лагер. Киланин е решил Форстър да бъде първата жена членка на МОК американка.

Лорд Киланин е изпратил писмо до 7-8 членове на МОК, включително и на ген. Вл.Стойчев от България да си подадат оставката поради преклонна възраст. Тенденцията било те доброволно да напуснат МОК, а не насила да ги вадят. По неизвестни причини писмото е изчезнало и не докладвано в БСФС за отношение. Причините се коментират от разлижен аспект, като едни смятат, че това е направено от хората на

ген. Владимир Стойчев, а други, че това е дело на зам. председателя на МОК Ангел Солаков. Първите да не ги уволнят, а вторият да може сам да решава всички въпроси.

ЗАБЕЛЕЖКА:

С материала да се информират съветските другари за отношение.

Информация за ЦК на БКП.

<u>Нап. в 2 екз.</u> № 1 - ЛД 22 олимп.игри № 2 - отдел 08 Изп. Дянков Нап. Цветанска-35-10 25.03.80 г.

Полковник Севове

1 +7

27

1

M.E.P.

III DEPTO I SENSO US

VILLAGE SENSO SENS

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Строго секретно!
МВР—УПРАВЛЕНИЕ VI-ДС

Per. No. 1 0 927 , ONS. No. 4

НАМАЛНИКА НА У-НИЕ VI

информационно съовщение

ОТНОСНО: Опити за осуетяване предаването на "ОЛИМПИАДА-80" по френската телевизия.

По наши данни, някои кръгове във Франция и по-специално представители на ЮДФ, десницата в РПР и социалистите не били се отказати от идеята за осуетяване пълното директно предаване на откриването, спержните вътезъния и закриването на игрите. Те продължавали да оказвет натиск върху правителството, телевизията и другите компетентни служой по този въпрос. В тази насока действували и представители на смесени фирми с участието на американски капитали. Предлагани те опити имали много малък шанс за успех, особено след като френското правителство възприело линия за участието на транция в "ОЛИМПИАДА. во". Обстоятелството, че основоположника на съвременните олимпийски игри Кубертен бил французин, също така щяло да изиграе положителна роля за предаването на игрите от френската телевизия.

Отп. в 2 екз.

№ 1 - др. Съветник

№ 2 - КД.

Изп. 04/1096/8080

Han. 04/8080

Доразм.в 1 екз.

№ 3 - У-ние VI-ЛС

зам. началник,

полковник:

/Tp: HETPOB/

рхивит

ರ

МЗ

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СПРАВКА

<u>ОТНОСНО</u>: Придобитите информации от ПГУ-ДС във връзка с летните олимпийски игри в Москва през 1980 г.

Във връзка с предприетата кампания от Картър и неговата администрация за бойкот на Летните олимпийски игри в Москва, ръководството на ПГУ-ДС даде указания на своите задгранични резидентури да започнат незабавно работа по установяване плановете и намеренията на съответните страни по отношение на Летните олимпийски игри в Москва.

Като използуваха всички свои възможности резидентурите насочваха своята работа главно в две направления:

- 1. Оказване на влияние за участие на съответните страни в Летните олимпийски игри в Москва и помощ за преодоляване на някои настроения за бойкот и
- 2. Своевременно долавяне намеренията на олимпийските комитети и правителства на съответните страни за

отношението им към олимпийските игри (за участие или бой-кот).

В същото време се работеше и за разкриване на намерения и действия на отделни страни и преди всичко на САЩ, да оказват влияние на други държави да бойкотират игрите. Работеше се и по разкриване на конкретни планове на специалните служби на противника по време на провеждане на самите олимпийски игри.

В изпълнение на поставените задачи резидентурите на ПГУ-ДС придобиха и изпратиха в Центъра общо 60 информации. Освен това по линия на "Чужденци" в Центъра са получени 4 киформации и от братски разведки 5 информации. Част от получените материали бяха използувани за изготвянето на обобщени информации – 7 броя, изпратени на др.др. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ДИМИТЪР СТАНИШЕВ, МИЛКО БАЛЕВ, бяха изцяло Сяха изцяло цетър на Управление 06-ДС. Всички придобивани информации по линия на "Олимпиада-80" са предавани своевременно на съветника.

Някои от резидентурите като тези в Италия, Турция и др., работиха активно по поставените въпроси. От Рим бяха изпратени 5 информации, в които се съобщаваще за извършената от нас работа по оказване влияние на италианската страна за участие в "Олимпиада-80" и за отношението на местните власти към този въпрос в различни периоди от неговото развитие.

В по-голямата част от информациите бяха отразявани становищата на съответните страни и отделни спортисти по "Олимпиада-80" и намеренията за участие или бойкот. След като американската администрация не успя да отклони от участие някои страни, в последно време те пристъпиха към убеждаване на отделни спортисти да се откажат от участие в "Олимпиада-80". В същото време под тяхно влияние десни и реакционни кръгове в някои страни започнаха да отправят натиск към своите правителства да забранят предаването на олимпийските игри по телевизията (случаят във Франция).

<u>М. 27.</u> 1980 София

188

N

Halikeling circulation

122

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА

ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06 ДС ОТДЕЛ 02,ОТДЕЛ.02 Per.№ 9435 Екз.№ // София,

1 2 VIII ISOU

Съовщава: аг. "Крум" ПРИЕЛ: ст.л-т Митев

На 22.07.80 г. устно

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Прояви на западни журналисти

От случайни разговори с някои западни журналисти става известно, че те са проявили недоволство от това, че олимпийското село е било затворено в деня, когато са го посетили др. Живков и др. Хусак. Не е изключено в западната преса да се появи критичен материал по този повод. Също така западни журналисти са проявили и недоволство от това, че не са им били раздадени олимпийски значки, суверирни чанти и др. подобни. Всичко това било прието и изпълнявано на предишните олимпиади.

На пресконференцията, дадена от зам.орг. секретар Попов от западен журналист /името и националността никой не е разбрал/ бил зададен въпросът: "За какво и какви са два-мата граждани, арестувани на "Червения площад". Било отго-ворено, че тяхната проява няма нищо общо със спорта, нито

дори с политиката. Това били хомосексуалисти, които се държали неприлично.

"Крум"

B E P H 0 !

мероприятия:

Ще се информира КГБ.

задачи:

На аг. "Крум" е поставена задача да следи проявите на чуждите журналисти, спортисти и спортни деятели и ни уведомява своевременно. Да следи и западната преса за критични материали по отношение Олимпиада-80.

Ст.лейтенант

/А.Митев/

<u>Нап. в 3 екз.</u>
№ 1 - ЛД Олимпиада-80
№ 2 - отдел 08
№ 3 - РД "Крум"
Изп. Митев
Нап. Цветанска-99 50
11.08.80 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

WECTO MUPATRETIME AC Per. No. 4/128 The Margon 10 Mar.

УТВЪРЖДАВАМ:

Зам. н-к отдел 02, у-ние 06 дс

София, 21. 11. 1981 г.

предложение

ОТНОСНО: Сваляне в архив литерно дело "Олимпийски игри-Москва 1980 г.".

Др. Началник,

В периода на подготовката и провеждането на 22 олимпийски игри се получиха много оперативни материали, които бяха анализирани, изпратени по предназначение и взето отношение.

Голяма част от оперативните материали са подредени в литерното дело.

Имайки предвид, че на този етап те не представляват оперативен интерес за нас

предлагам:

Литерно дело "Олимпийски игри Москва—80" да бъде свалено в архив за общо ползване.

<u>Нап.в 1 екз</u>. за ЛД 4379

Изп. Дамянов

Нап. Тодорова 3929

18.3.1981 r.

Капитан

Дамянов/

191

田

рхивит

ರ

МЗ

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СТРОГО СЕКРЕТНО!

47

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 7435 Екз. № 7 9.06 1945 год. СОФИЯ

СПРА ВКА

ОТНОСНО: Подготовката на българската емиграция в САЩ, Мексико и Канада за подривна дейност по време на Олимпиада — 84

Анализът на данните получени от предишните крупни спортни мероприятия дава основание да се счита, че противникът все по-активно ги използва за дискредитиране на социалистическите страни, за ограничаване влиянието им в международното спортно движение, за събиране на разузнавателна информация, антисоциалистическа пропаганда и провеждане на морално-разложителна дейност срещу нашите спортисти.

От наши източници в Мексико се получиха данни относно намеренията на българската емиграция в Лос Анжелос — САЩ и Мексико във връзка с Олимпийските игри 1984 година.

Източниците сочат, че є започнала организирана подготовка на емигрантските среди.

На 18 декември 1932 г. в Лос Анжелос — САЩ се е състояло общо събрание на всички емигранти — българи живеещи там. Поканени са били и някои българи — емигранти от Мексико и Канада.

Целта на събранието е — сформирането на ново, много по-дейно ръководство от млади хора, да се набе-лежат насоките за работа през 1983-84 г. и организирането на Български спортен клуб на емиграцията.

Българският спортен клуб има за задачи в него да бъдат привлечени на работа изтъкнати треньори – български емигранти, които организирано да действат срещу българската спортна делегация по време на Олимпийските игри в Лос Анжелос – 1984 г.

Предварителният анализ на данните получени от източниците показва, че противника мобилизира емигрантските среди с оглед създаване условия за подривна дейност срещу нашите представители в Олимпиадата изразяваща се в:

- обработване и скланяне към невъзвращенство;
- антисоциалистическа пропаганда устна и чре: инкриминирани материали;
- компрометиране социалистическия строй и неговите представители;
- придобиване на разузнавателна информация.
 Не са изключени провокации и по-остри действия.

Във връзка с горното 09 отдел е разработил задачи на източниците.

В ход е подготовката на плана с мероприятия по контраразузнавателното обезпечаване на българската олимпийска делегация. Ще се съгласуват общите мерки с

ПГУ, ВГУ и другите централни поделения и ОУ на МВР.

Считаме за целесъобразно да обменим информация със съветските другари и координираме задачите
по Олимпиада — 84.

Н-К ОТДЕЛ О5 Полковник /Козловски/

Нап. в 2 екз. 1 — р-то 2 — ЛД — 0-84 Изп.-В.Петков

Нап.-Атанасова Ч Э∓7 0.00 4003 -

9.06.1983 г.

& ybernal 102

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

АВЛЕНИЕ ДС En3. № 1 2 4. 09. 19 83 год.

ДО

Н-К УПРАВЛЕНИЕ ОБ ДС

ТУК

ПОМПАРИ В В ПОКЛАДНА ЗАПИСКА

Съобразова в поряменти Годор Нозлования — н-к ождел О9

Опита и 7 година поряменти срещам с първия зам. – председател

и можности поряменти по да в в поряменти по да в 20. 10 жа жа по подготовката и провеждането на XXI(I/—те летни олимпийски игри през 1984 г. Анжелос - САШ.

В олимпиадата се предвижда да вземат участиє около 200-250 състезатели по 12 вида спорт. Окончателният състав на участниците ще бъде готов около началото на месец ноември и ще ни бъдат подадени за съгласуване.

Пътуването на делегацията ще се извърши на два етапа – 20 и 26 юли 1984 г.

По време на олимпийските игри за първи път в тяхната история участниците ще бъдат настанени в четири олимпийски села намиращи се на големи разстояния едно от друго. Две в Лос Анжелос, едно в Санта Барбара на около 60-70 мили и едно в Лос Вегас на около 300-350 мили (500 км) от Лос Анжелос, където се предвижда да бъде построено пето олимпийско село за отборите по стрелба.

Връзката с отделните олимпийски села ще се осъществява с електронна съобщителна техника и телефони. Тъй като апаратурата ще бъде предоставена за денонощно ползуване е необходимо с делегацията да има и двама (по наше мнение трима) добре подготвени специалисти, които да работят с нея и да владеят много добре английски и руски език.

Пътуването от олимпийските села до обектите на състезанията ще се извършва с автобуси по определен график.

Като допълнителна свързочна техника и транстортни средства ръководството на ЦС на БСФС смята да наеме четири телефона, два микробуса и три леки автомобила. Др. Сотиров постави въпроса за евентуални наши нужди от телефони и коли (срока за заявки е края на септември).

Във връзка с охраната и пропусквателния режим освен картите за участниците се предвижда да бъдат поискани от Организационния комитет осем броя карти "С" за свободен достъп до всички олимпийски обекти.

Заявките за броя на телефоните, съобщителната техника, транспорта, картите за пропускателния режим и билети за състезанията трябва да бъдат направени до 30 септември 1983 г., след което цените ще бъдат завишени.

В разговора др. Сотиров сподели лични впечатления от пътуванията си до САЩ за подготовката и обстановката около Олимпиада '84.

Забелязва се активизиране на вражеската емиграция от САЩ, Канада, Аржентина, Мексико и Австралия, изразяващо се в масирани контакти с български спортисти участвуващи в различни предолимпийски турнири и други спортни състезания. Често наши състезатели и ръководители се канят в български ресторанти и частни домове лица от вражеската емиграция, където им поднасят различни подаръци и се провеждат увеселителни вечери. Особено впечатление му е направило точната информация, която имат емигрантските среди от Мексико за посещението на наши отбори по различни видове спорт било то в Мексико, САЩ или други страни.

В края на разговора др. Сотиров сподели, че е необходимо работниците от МВР, които ще вземат участие в игрите да посетят поне по един път САЩ, за да придобият лични впечатления от обстановката. Като най-подходящо прикритие за нашите работници по време на Олимпиадата, той посочи отборите по гребане, л.атлетика и стрелба.

За по-добрата организация на нашата работа по време на олимпийските игри 84 г., изхождайки от опита им от предидужите олимпиади и усложнената оперативна мобстановка,

УРЕДЛАГАМ:

1. За нуждите на оперативната група да бъдат дангая ихажи един лек автомобил и един тел.пост за ружоводителите на олимпийската оперативна група и поне две карти "С" за свободен достъп до всички олимпийски обекти.

Љългарската делегация да бъде обслужвана от оперативна група в Кутоперативни работници. от оперативна група в състав – ръководител и пет

3. С цел придобиване на оперативна информация предварително да се продължи набирането оперативна информация чрез подходящи лица и агентура пътуваща в състава на спортни групи в САЩ.

5

4. В ръководството да бъде обсъден план за агентурно-оперативното обезпечаване на българската олимпийска група по време на подготовката и провеждането на олимпийските игри в САЩ.

ПОЛКОВНИК Мирии
/Т.Козловски/

Нап. в 2 екз. 1 — р-вото 2 — 8 отдел Изп.-Козловски Нап.-Атанасова м. N. M. M. Y. a DXMBM

ИЗ

200

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА en a sampabler supororus our in en gen nix, BIX u n. Toxycrob. Form oner null to contractous a recognition undant vorannos je soudas mus

СОФИЯ

СОФИЯ

СОФИЯ

ОТНОСНО: Мридобитите оперативним данни за

подботовната и прозежданет од на 23

Удетим од импийем игрум

САЛ 182 CIPOTO CEMPETHO! 212 orus до 12.00 Моб4 г. в гре Пре Анжелос САЩ ще троведат 25-те члетни олимпий жи и кри да вземаручастие около 12 хийляри футор ти и спортим деятоми от над 150 страни, циални лица и придружного, о хиляди в ренач един милион туристи от цял свят. "Амализът на данните, с който разиоля дава освование да се счита, че за поступано на цели в условията на усложнената международна обстановка диотивника ше използува провеждането на Омиминада пропавандиране и демонстриране идерлогията м полити-а на Запада, "предимствата" намичастната свобрда "американский начин на живот" западните спортни методини до ехнологии, както иза е дискрединиране на социалистинеската система, пред омалозанаване постинения на насочиланисти вените сирани по авъеме на прединните опинителя и до пред общинителя в пред общин narwine me me man miner

W.

2

на подготовката за олимпийските игри специалните служби на САЦ мобилизират своите усилия за активизиране на подривната си дейност срещу СССР и социалистическите страни в следните основни направления:

- Подмолно овладяване ръководствата на основните международни спортни федерации и прокарване чрез тях на такива промени в уставите, правилниците и съдийския състав, които накърняват интересите на социалистическите страни и намаляват възможностите им за добро представяне по време на Олимпиада 84;
- Ограничаване влиянието и ролята на социалистическите страни в международното олимпийско движение, чрез обвързването му с монополистическия капитал, чрез насаждението на професионализацията и комерсиали-зацията в международния спорт;
- идеологическата обработка и провеждане на морално-разложителна дейност сред спортистите и спортните деятели от социалистическите страни, с оглед скланянето им към невъзвращенство, като за целта активно се използуват вражеските емигрантски организации;
- Противопоставяне и инспириране на дирижирани и провокирани антисъветски настроения сред състезателите и спортните деятели от социалистическите страни, като за целта се използуват някои различия в интересите им в международните спортни федерации и отделни олимпийски дисциплини;

- Създаване на затруднения на наши отбори по време на участието им в международни спортни прояви с цел осуетяване на успешното им представяне и омало-зажаване успехите на НРБ в областта на спорта.

За постигане на по-голям пропаганден ефект се спекулира с факта, че Рейгън ще е първият президент на САЩ, открил"най-масовите олимпийски игри в историята на олимпийското движение", чието провеждане се планира да бъде като "война, без изстрели" и "американско предизвикателство" спрямо СССР и социалистическите страни. С пропагандни цели, за насаждане на антисъветски и антисоциалистически настроения сред международната спортна общественост, се използуват политическите провокации, като инцидента с южнокорейския самолет и др., както и въздържането на социалистическите страни да дадат окончателен отговор за участието в Олимпиада 34.

Мобилизирани са огромни финансови средства за материалното подпомагане на американските спортисти и за използуване на най-новите постижения на науката, техниката и медицината, по време на подготовката им за Олимпиада 64. За повишаване на нейната ефективност се скланят към невъзвращенство и използуват като треньори – изтъкнати спортни деятели от социалистическите страни. Засекретяват се перспективни спортни методики

и технологии.

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Дата: 20.08.2014г.Секретар: [443]

4

САЩ и основнитє капиталистически страни координират и обединяват своите усилия за овладяване ръководствата на международните спортни федерации с цел ощетяване и накърняване интересите на социалистическите страни. Чрез подкупване и шантажиране, чрез обработка и ухажване на представители от необвързаните и развиващите се страни, чрез използуване на някои различия в интересите на отделните социалистически страни, чрез опити за дискредитиране на отделни техни представители, при изборите на нови ръководства се налагат слортни дейци от капиталистическите страни, които използуват предоставените им възможности за прокарване на целенасочени промени в уставите, правилниците и в съставите на съдийските колегии и технически комитети на отделните международни спортни федерации, с което съществено намаляват шансовете на социалистическите страни за спечелване на медали и точки по време на Олимпиада 54, и увеличават възможностите на спортистите от САЩ и другите капиталистически страни. Такива са случаите с международните федерации по бокс, свободна и класическа борба, плуване, лека атлетика, спортна гимнастика, акробатика и баскетбол. За подобна дейност са засечени Стив Иванов, гражданин на САЩ от български , обработвал съдии произход, от капиталистическите и развиващите се страни в антисоциалистически дух. В това отношение същият бил активно подпомаган от Дассе Тойвола, финландски гражданин.

За дейност насочена срещу интересите на социалистическите страни в международните спортни федерации са засечени Томас Келер, швейцарски гражданин, председател на МСФ, Алигарио Васкес, мексикански гражданин, президент на международната федерация по стрелба, Гюнтер Краузе — американски гражданин, международен съдия по свободна борба, уличен в услуга на специалните служби на САЩ и др.

По инициатива на МСФ се организират съвместни контролни срещи на най-изявените спортисти и се коор-динират възможностите на треньорите и съдии от основ-ните капиталистически страни.

Чрез Международния олимпийски комитет (МОК) се отделят огромни средства и се създават други улеснения на страни от третия свят, чийто спортисти биха могли да бъдат конкуренти на състезателите от социалистическите страни по време на Олимпиада 34. МОК финансира и дългосрочни изследвания в областта на допинговия контрол на спортни дисциплини, в които социалистическите страни имат традиционни успехи. Мотивирайни се с "икономии на средства" МОК е взел решение да намали броя на международните съдии по време на Олимпиада 34, от 300 на 700 по сравнение с олимпийските игри проведени в Москва. Необходимите допълнителни 200 души, ще бъдат осигурени от националния олимпийски комитет на САМ. В обкръжението на ръководството на МОК са внедрени лица, уличени в услуга на специални-

те служби на противника, какъвто е случая с Терез Шевалие – френска гражданка, секретарката на президента на МОК – Хуан Самаранч.

Подривните служби на САЩ и другите капиталистически страни мобилизират антисоциалистическите, антисъветските и антибългарските емигрантски и други организации за провеждане на активна идеологическа обработка на състезателите и спортните деятели от социалистическите страни, с оглед скланянето им към невъзвращенство и създаване пречки за успешното им представяне по време на олимпийските игри.

По наши данни на 18.12.1902 г. в сградата на българо америнансното културно-просветно дружество (БАКПД) в Лос Анжелос, където живеят около 5 хиляди емигранти от български произход, се е провело учредително събрание, на което са били поканени представители на цялата ни активна вражеска емиграция в САШ, наброяваща около 400 души и организирана в групировките на Български национален фронт, със седалище във Вашингтон, БЗНС "Д.Гичев" със седалище в Чикаго, както и на намиращите се в Лос Анжелос Българо-македонско просветно дружество и Съюз на българските писатели в изгнание. Специално за събранието са били поканени емигриралите в Мексико и Канада български спортисти и спортни деятели, на които са поети всички разноски по

транспорта и престоя в Лос Анжелос. Бил е организиран Български спортен клуб (БСК) с филиал в Мексико и сформирано ръководство, с основна цел — обединяване усилията, знанията и умението на всички български емигранти и поставянето им в услуга на САЦ, за провеждане на подривна дейност срещу делегацията на НРБ по време на Олимпиада 34, изразяваща се в:

- идейно обработване, скланяне към невъзвращенство и привличане на работа в БСК;
- провеждане на антисоциалистическа пропаганда – устна и чрез разпространение на инкриминирани материали;
- дискредитиране на български състезатели и спортни деятели, и създаване на затруднения на ръководството на нашата делегация по време на олимпийските игри;
- придобиване на разузнавателна и друга информация относно плановете и намеренията на ръководството на БСФС във връзка с подготовката на българските спортисти за олимпийските игри.

Служителите на клуба разполагат за целта със значителни финансови средства. Дейността на клуба се разглежда от някои негови ръководители като част от широкомащабна и дългосрочна акция, чиято крайна задача е промяната на социалистическия строй в НР България —

ď

основен прицел на империализма след Унгария, Чехословакия и Лолща.

В качеството си на ръководители на БСК са засечени Петър Бошнаков и Никола Гълъбов — неустановени. Ръководител на клона в мексико е Ставри Панайотов Бъчваров, 63-годишен, ст. треньор по бокс към Олимпийския комитет на Мексико. Активна дейност в работата на БСК въмат: Никола Георгиев Чамов, 67-годишен, засичан за скланяне на наши граждани към невъзврашенство, член на ръководството на БАКПС, лансиран от БСК пред МОК за олимпийски аташе на НРБ; Васил Антонов Людцканов Сб-годишен, член на ръководството на клона на БСК в Мексико, засичан за събиране на информация относно проявите и поведението на служители от посолството на НРБ.

За идеологическа обработка и провеждане на морално-разложителна дейност сред наши спортни деятели са се използували членовете на БСК: Тодор Георгиев Мадов, 51-годишен, Ямбомир Костадинов Наков, 43-годишен Димитър Георгиев Грънчаров, 60-годишен и Георги Ганчев, 45-годишен. За изучаване на членовете на българските спортни делегации се използуват Иван Кънчев Кавалерски, 45-годишен и Цанко Димитров Доневски, 34-годишен, които по непроверени данни били едни от найдобрите стрелци в дата Калифорния. Последният, по време на Световното първенство по свободна борба, проведено в Лос Анжелос през м. август т.г. е

Trucante interimos Kramel

подходил към ОР, включен в състава на българската делегация, на когото предложил да предаде по време на Олимпиада 84 схеми на последния модел американски изстребител Ф-18 и методики за обучение в армията на САЩ. (Може да се предполага, че това е опит за подстава по време на състезания по различни видове спорт в Лос Анжелос, с българско участие, се забелязва повишена активност от страна на емигранти за сближаване с представители на НРБ — спортни ръководители и деятели, треньори и спортисти, като редица от емигрантите изразяват желание да се поставят в услуга на спортната ни делегация повреме на олимпийските игри.

Специално внимание подривните служби на САЩ и ФРГ обръщат върху инспирирането на дирижирани антисъветски настроения, с оглед задълбочаване на някои съществуващи различия между отделните социалистически страни и главно между СССР и ГДР в международните спортни федерации и отделни олимпийски дисциплини. По време на международни спортни прояви на състезателите от ГДР тенденциозно се осигуряват по-добри условия за тренировка и почивка, както и пристрастно съдийство. Разполагаме с непроверени данни, че между някои спортни дейци на ФРГ и ГДР съществува негласно споразумение за съвместно представяне срещу СССР по време на Олимпиада 84, като за целта е уговорено извършваните от западногермански специалисти проби за допингов контрол да бъдат представяни с отрицателен резултат.

208

Z

10

Проектосъставът на делегацията на НРБ за олимпийските игри, наброява около 250 спортисти и придружаващи ги лица. Българските състезатели ще вземат участие в 16 вида спорт: лека атлетика, баскетбол — жени,
бокс, кану-каяк, гребане, волейбол — мъже, вдигане на
тежести, борба — свободен и класически стил, джудо,
стрелба, стрелба с лък, плуване, скокове във вода,
спортна гимнастика, художествена гимнастика и фехтовка.

С оглед успешното им представяне, Българският олимпийски комитет (БОК) съвместно с ЦС на БСФС е изготвил план-програма за тяхната спортна и идейно-политическа подготовка. Изграден е Изпълнителен комитет на БОК, който разглежда и решава текущите въпроси, свързани с нашето участие в Олимпиада – 34. Предвижда се заминаването на българската делегация да бъде осъществено на два етапа, съответно на 20 и 26 юли 1984 г. с оглед осигуряването на 10-14-дневен аклиматизационен период. В зависимост от различните видове спортни дисциплини нашата делегация ще бъде разсъсредоточена в пет отделни олимпийски села.

За правилното организиране на контраразузнавателното обезпечаване на българската делегация за Олизпиада 34, отдел 09 на управление 06 ДС е сформирал оперативна група и изготвил план за работа, съгласно който се провеждат агентурно-оперативни мероприятия и е маршрутирана агентура за придобиване на информация

относно замислите и намеренията на противника. Взимат се мерки за недопускане включването в състава на нашата делегация на лица, неподходящи в идейно-политическо отношение. С някои идейно неустойчиви спортисти ще се проведат профилактични беседи. Легендирано се осигурява участието в олимпийските игри на наши агенти и доверителни лица. С получените данни своевременно се запознават братските органи на КГБ, с оглед подпомагането им в съвместната ни дейност за оперативното обезпечаване на Олимпиада о4.

Нап. в 2 екз.

1 — р-вото на у-ние 06 ДС 2 — КЛД Изп.-Мл.Младенов Нап.-Атанасова*142СС* 12.10.1983 г. Natikatika tikalika i

129

РЕШЕНИЕ

на Временната работна комисия към Министерския съвет по подготовката на българските спортисти за участие в Олимпийските игри през 1984 година

ОТНОСНО: Някои организационно-технически и спортнополитически въпроси, свързани с участието на българските спортисти в Двадесет и третите летни олимпийски игри в Лос Анжелес

- 1. Предлага на Министерството на външните работи, на Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт и на Българския олимпийски комитет заедно с другите държавни и обществени органи и организации, имащи отношение към подготовката и участието на българските спортисти в Олимпийските игри, да приемат бързи действия от организа— ционно-пропаганден характер във връзка с проявите на антисъветската и антисоциалистическата кампания в САЩ, с грубите нарушения на Олимпийската харта и съзнателния отказ да се вземат мерки и да се предоставят твърди гаранции от американска страна за безопасността на спортистите от социалистическите страни.
- 2. Предлага на Министерството на външните работи да разработи специални мерки за активно подпомагане на задграничната дейност, свързана с участието на българските спортисти в Олимпийските игри през 1984 г.
- 3. Централният съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт и Централният комитет на Димитровский комунистически младежки съюз да насочат идейно-възпитателната работа със спортистите за изпълнение на указанията на др. Тодор Живков, дадени в неговото слово, произнесено на срещата му с изтъкнати наши спортисти и треньори на 16 март т.г. Особено внимание да отделят за повишаване на националната

и класовата устойчивост на спортистите, на конкретната обстановка и на проблемите, с които ще се сблъскат те в Лос Анжелес, на по-голямата самостоятелност и възможността им да реагират при евентуални предумишлени затруднения.

Ръководството на Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт до 30 април 1984 г. да прове- де срещи с националните проектоолимпийски отбори за разясняване становището на Българския олимпийски комитет за участието на българските спортисти в Олимпийските игри в Лос Анжелес и за пълна мобилизация на силите за образцово протичане на заключителния етап на учебно-тренировъчния процес и достойно представяне в Олимпийските игри.

- 4. Министерството на транспорта да предприеме спешни мерки за своевременно изясняване и уточняване на всички въпроси по превоза на българската спортна делегация до Лос Анжелес, като се направи необходимото за най-удобното пътуване на състезателите и материалната част до Лос Анжелес и обратно при приемливи финансови условия.
- 5. Предлага на Министерството на народното здраве и на Медицинската академия да предприемат незабавни мерки и да окажат бързо помощ на Републиканския център по спортна медицина в следващите месеци до Олимпийските игри за осигуряване най-добрите наши специалисти по травматология, сърдечно-съдови заболявания, неврология и др. за консултации и ефективно лечение на заболелите и травмирани спортисти.
- 6. Предлага на Министерството на вътрешните работи да предприеме специални мерки за решаване на възникналите въпроси, свързани с безопасността и сигурността на българската делегация преди и по време на Олимпийските игри.
- 7. Предлага на Централния съвет на Българските професионални съюзи, заедно с Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз и Българския олимпийски комитет, с най-активното участие на идеологическите и културните инсти-

3

.

тути, творческите съюзи и средствата за масова информация да разгърнат широка пропагандна кампания за запознаване на състезатели, треньори, деятели, на цялата наша общественост с истината по подготовката на Олимпийските игри в Лос Апжелес. Широко да се отразяват нарушенията на Олимпийската харта и правилниците на МСФ, както и позицията на Българския олимпийски комитет и Българския съюз за физическа култура и спорт по участието в Олимпийските игри и единството на световното олимпийско движение.

- 8. Не възразява работна група от Българския олимпийски комитет и Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт в състав до 3 души да замине за Лос Анжелес и да преговаря по всички въпроси от организационно-технически и политически характер, свързани с участието на българската делегация в Олимпийските игри.
- 9. Предлага на Централния съвет на Българския съюз за физическа култура и спорт:
- до 10 май т.г. да утвърди комплексна пускова програма за всички олимпийски обекти, включени в плана за капитално строителство за 1984 г., и да създаде необходимата
 организация за преизпълнение на предвидените лимити и средства за годината;
- да прегледа всички проектосметни документации за олимпийските обекти в светлината на изискванията на световните и европейските спортни федерации и до 30 май 1984 г. да внесе налагащите се изменения за разглеждане и утвърждадаване в Държавния комитет за планиране.
- 10. Другарят Йордан Акабалиев зам.-председател на ЦС на БСФС, съгласувано с др. Златко Стоянов зам.-председател на ДКП, до 30 май 1984 г. да извърши необходимото за регистрирк

нето на стопанското дружество "Спорткомплект" и поделенията му като редовна стопанска организация.

София, 18 април 1984 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА РАБОТНА КОМИСИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

/Г. Йорданов/

ЦМ/СД

133

СТРОГО СЕКРЕТНО!



ОТНОСНО: Допълнителни мероприятия за полу**ч**аване на информация след приетата от Вългарския олимпийски комитет декларация за неучастие на състезателите от НРБ в Олимпиада '84

На 9 май 1984 г. Българският олимпийски комитет на свой пленум взе решение НРБългария да неучаства на летните олимпийски игри в САЩ. Това решение е продиктувано от политиката на САЩ, която е несъвместима с изискването на олимпийската харта, с духа на взаимното уважение и нормите на взаимно разбирателство между народите.

В светлината на подобни решения на националните олимпийски комитети на СССР и другите социалистически страни, то ще предизвика отзвук сред спортната и широка общественост у нас и в чужбина.

С цел своевременно получаване на оперативно интересна информация за плановете и намеренията на противника във връзка с решението на олимпийските комитети на социалистическите страни, за подпомагане политиката на БКП, с оглед получаване на широка международна подкрепа, както и за долавяне на коментари сред нашата спортна общественост, предлагаме да бъдат проведени следните агентурно-оперативни,

мероприятия:

1. Чрез ПГУ — ДС да бъдат долавяни стано— вищата и позициите на правителствените среди в ка-питалистическите страни във връзка с взетото решение, за РАЗЯСНЯВАИЕ НАШИТЕ ПОЭИЩИИ И както и при възможностубказване на положително влияние в тази насока на съответните национални олимпийски комитети и техните членове.

Срок: постоянен Отг.: Н-к ПГУ

2. ВГУ — ДС, Об ДС, ОЗ ДС, СГУ да провеждат целенасочени мероприятия за получаване на информация

3

относно отражението на взетото решение сред нашата об щес**ител**ост и пребиваващите в страната граждани на капиталистическите страни, като специално внимание се обръща върху своевременното долавяне и пресичане евентуалните опити на противника да използува решението за подривна дейност срещу НРБългария.

Срок: постоянен

Отг.: н-ци на поделенията

3. Управление 06 ДС и 03 у-ние ДС да вземат мерки за своевременно получаване на информация във връзка с взетото решение сред нашата спортна общественост, като специално внимание се обръща върху оказванеукрепващо идеологическо влияние с оглед недопускане евентуалното въвличане в антисоциалистическа дейност на наши ведущи спортисти и спортни деятели.

Срок: постоянен

Отг.: н-ци поделения

4. Управление 06 ДС, у-ние 03 ДС съвместно с 03П да вземат допълнителни мерки за контраразуз-навателното обезпечаване на нашите отбори, които ще вземат участие в международни спортни мероприятия с оглед недопускане и пресичане опитите на противника да провеждат подривна дейност сред нашите спортисти

и спортни деятели като специално внимание да се обръща в това отношение върху представителите на НРБ в ръководните органи на международните спортни федерации, чийто конгреси ще се състоят по време на Олимпиада '84 в Лос Анжелос.

Срок: постоянен

Отг.: н-ци на поделенията

5. Съвместно с ПГУ — ДС да бъдет проведени допълнителни мероприятия за контраразузнавателното обезпечаване на наши спортни специалисти намиращи се на работа или временно пребиваващи по различни поводи в капиталистически страни.

Срок: постоянен

Отг.: н-ци на поделенията

6. Съвместно с ПГУ — ДС чрез ЦС на БСФС да се използува възможностите на намиращите се зад граница наши специалисти и спортни деятели за разясняване и оказване на положително влияние в духа на взетите решения на олимпийските комитети на социалистическите страни.

Срок: постоянен

Отг.: н-ци поделения

7. Да бъдат проведени мероприятия за

218

5

обезпечаване в агентурно-оперативно отношение на предприеманите от ЦС на БСФС и средствата за масова информация мерки за разясняване и оказване на широка обществена подкрепа на решението на Българския олимпийски комитет и другите социалистически страни.

Срок: постоянен

Отг.: н-к отделение Об ДС

ПРЕДЛАГА: Н-К УПРАВЛЕНИЕ ОБ ДС Ген.-лейтенант /П.Стоянов/

Нап. в 2 екз. 1 — р-вото 2 — 0.-84 Изп.-В.Петков Нап.-Атанасова 485 14.05.1984 г. рхивит

T

3

Z



ЭТНОСНО: Обстановката в проектоелимпийските отбори след решението на БОК за неучастие на НРБ в летните олимпийски игри в Лос Анжелос.

Данияте, с които разполагаме дават основание да се счита, че:

Преобладаващата част от нашите спортисти и спортни деятели са възприели с разбиране мотивите на БОК за неучастие на НРБ в летните олимпийски игри.

Трябва да се подчертае, че в резултат от проведените в тази насока агентурно-оперативни мероприятия не са постъпили данни за прояви с антисоциалистическа насоченост. Същевременно липсата на информация относно материалното и духовното им стимулиране е предизвикало сред значителна чест от тях мнения, че те са несправедни о обратени. Особено това е преличало сред състезателите и спортните деятели по художествена гимнастика, вдигане тежести, бокс, борба и изком дисциплини от леката атлетика, ноито бяха с реални запове за олимпийски отличия.

220

2.

Показателни в това отношение са реакциите на Мария Гигова — заместник председател на БФ "Художествена гимнастика" и Пепа Батова — съюзен треньор във федерацията, според които това решение е осуетило единствената възможност първата олимпийска шампионка по художест—
вена гимнастика да бъде българка. Състезателят от отбора по вдигане
на тежески Благой Благоев изразил становище, че това решение обез—
смисля многогодишните усилия на ведущите ни спортисти. Същото е
споделил и Симеон Шерев — състезател по борба.

Мария Вергова — състезателка по лека атлетика е изказала съжаление за пропуснатите шансове да получи големите материални стимули.

Подобни мнения спонтанно са били изразени от състезателите по кану-каяк Севдалин Илков и Цветан Георгиев, и други спортисти от проектоолимпийските ни отбори. Най-сериозно е било разочарованието сред състезатели от по-старото и средно поколение спортисти, които с оглед очакваното неучастие на НРБ и в олимпиадата в Сеул през 1988 година губят последните си шансове за участие в олимпийски игри. Горното е съпроводено и със сериозен спад на учебно-тренировъчния процес.

Известно успокоение и нормализиране на обстановката е настъпило след разяснителните мероприятия, проведени от ЦС на БСФС в отделните спортни федерации.

Положителна роля в това отношение е изиграло и решението да се проведат състезания, на които те да бъдет по съответния начин компенсирани с материалните и морални стимули, предвидени за олимпийските отличия, което благоприятно се е отразило и върху тренировъчната работа.

Същевременно сред някои спортни ръководители в ЦС на БСФС и част от ОС на БСФС, решението на БОК се възприема като удобен повод за оправдаване и омаловажаване на допусканите в тяхната работа сериозни слабости по отношение на проекто—олимпийските отбори от спортно—технически и идеологически характер, което би им осигурило запазване на ръководните функции още един олимпийски цикъл. Показателно в тази насока е отношението на Спас Спасов — заместник председател на БФ "Лека атлетика", който спонтанно реагирал "Още четири години сме на власт".

широк отглас сред нашата спортна общественост получи опита за терористичен акт по време на европейското първенство по борба в Швеция, който нагледно илюстрира основанията и загрижеността на БОК за сигурността на българските спортисти по време на олимпийските игри. По този повод някои отговорни спортни деятели, като Васил Станкович — съюзен треньор по плуване и Вичо Колев — съюзен треньор по акробатика, изразиха мнение, че при тази международна обстановка участието на НРБ в Олимпиада—84 би било трудно обяснимо за нашата общественост в случай на евентуални тежки инциденти с българските спортисти.

По данни на наши изтечници, във връзка с участието на НРБ в предстоящи отговорни международни прояви, сериозно значение придобива необходимостта от аргументирано разясняване на принципната позиция на 50% сред нашите спортисти и спортни деятели, с оглед обоснованото й отстояване пред техни колеги от капиталистическите и развиващите се страни, и представители на буржоазните средства за масова информация.

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ ОБ ДС ГЕН.ЛЕЙТЕНАНТ: Halikakin tihilita i

141

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МВР ШЕСТС 3 ЛУЛЬЛЕ СТЕ ДС Рег: 1.2 869 / Екз. 19 / 29 V 1984 19 год.

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

RNUAMOOHN

ОТНОСНО: Коментари по повод отказа на повечето соц.страни да участвуват в Олимпиадата в Лос Анжелос

От допълнително проведените разговори със спортисти и спортни деятели относно неучастието на болшинството социалистически страни в олимпийските игро в Лос Анжелос — САЩ е видно, че решенията на НОК са все още в центъра на вниманието в спортните среди в столицата.

Коментира се, че решението на НОК на СССР е взето неочаквано за страничните наблюдатели, но целенасочено за да изпревари поне с няколко часа публикуването на декларацията на Рейгън (връчена на председателя на МОК), че правителството на САЩ е взело мерки за обезпечаване на "тотална сигурност" на всички участници в Олимпиадата. Изпреварването е било необходимо, за да се стовари вината изцяло върху Рейгън и се спомогне за неговия провал в

142

изборите". Някои спортни ръководители коментират, че това избързване едва ли е било най-обмислено, защото сега западната пропаганда използувало писмото на Рейгън и декларацията на МОК, че САЩ са взели всички мерки за спазване на олимпийската харта и дори е изказал благодарност на организаторите. По този начин нашите декларации се изкарвали голословни, лишени от почва и на преден план се изваждали други наши евентуални съображения. Някои деятели считат, че ако е трукбвало да се нанесе удар по Рейгън, то е трябвало да стане там, след като Олимпиадата е започнала, което вече би означавало провал. Коментирало се със съжаление от някои спортисти, че съветските олимпийци не са били готови и имало опасностОлимпийският отбор на СССР да не се представи добре. Това твърдение се основавало от класирането на съв.спортисти в борбата, щангите, леката атлетика, плуването и др. в предолимпийските състезания.

Говори се, че с големи колебания към отказ отишли и други соц.страни. Полските ръководители считали, че отказът ще увреди значително на резулта-тите на предстоящите избори. Унгарците споделили, че спорта е традиция в Унгария и че те дори след събитията там (1956 г.) не се отказали от участие, въпреки че са знаели, че поне 30 състезатели ще избягат, което и станало. Германците били недоволни защото

3

пръснали големи материални и морални сили, за да докажат надмощие над ФРГ и имали голям шанс за първо място в неофициалното класиране. Сред българските спортисти, особено сред някои спортове (гимнастика, борба, щанги и др.) също имало известно неодобрение. Имало изказвания, с които се упреквал БОК и БСФС, че "до вчера медалите бяха най-важните политически цели, а сега изведнаж се оказва, че четири години са пропиляни напразно"... Особено недоволни са състезателите, които почти сигурно бих 🗗 взели медали. Волейболистите, които научили новината в Югославия, където участвували в турнир загубили борбеността си и били победени и от младежкия отбор на Любляна. Такава била реакцията и сред баскетболистите в Куба. Резултатите на щангистите рязко спаднали. Борците предявили искане да ги освободят и им разрешат да летуват със семействато си на море. Накои спортисти поставяли в неудобно положение ръководители и съдии от БСФС и БОК, които ще заминат за Лос Анжелос,като иронично изтъквали, че "за шефовете има сигурност, а за тях няма...".

Сред ръководителите на федерациите се коментира, че на предстоящите конгреси в Лос Анжелос ще се ликвидира всичко, което е градено в международното спортно движение. Става дума за това, че е твърде

вероятно от ръководствата да бъдат изхвърлени всички представители на соц.страни, чието вклиняване е постигнато с цената на много усилия.

Особено остри са изказванията по отношение на Румъния, която между "двама, които се карат" има възможност да вземе нещо, което съвер не й се пола-га — над 30 медала. Счита се, че е крайно време Амер да получите някакъв поучителен урок.

Уточнено е всички олимпийци, които имат достижения, които биха им донесли медали на Олимпийски те игри да бъдат съответно стимулирани. В този дух с останалите соц.страни се уточнява календара на предстоящите турнири, Те ще се проведат по различните спортове в различни соц.страни със стремеж това да стане по време близко до състезанията на самите игри.

Полковник: Литур /Т.Козловски/

Нап. в 2 екз. 1 — отдел 09 2 — отдел 08 Изп.-Козловски Нап.-Атанасова 8635 28.05.1984 г.

226

THE REAL PROPERTY.

38

ации.

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА


CTPOFO CEKPETHO! . 7

КОПИЕ 7-06-80

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Второ главно управление - Държавна сигурност

Рег.№..15298. екз.№.. 4...



На състояпата се на 16 т.м. среща между гръщкия военен

ОТНОСНО: Коментари на чужди дипломати за петните опимпийски игри

аташе Георгиос Зволис и китайския му колега Тан Шубин бил коментиран отказът на СССР от участие в летните опимпийски игри. Двамата диппомати изразили мнението, че политиката навлизала в спорта и пречела на развитието му, което се потвърждавало от декларацията на Съветския опимпийски комитет. Според Зволис социалистическите страти, поспедвали примера на СССР, защото се опасявали от реакцията му. Засега само за Румъния се знаело със сигурност, че ще участвува в

игрите. Гръцкият дипломат считал, чете трябвало да се провеждат

единствено в Гърция, с което щели да се избегнат конфликтылте ситу-

Китайският военен аташе научил, че държавите-членки на Вар-

227

шавския договор възнамерявали да организират своя мини-опимпиада в София.

Отп. в 2 екз.

№ 1 - др. Стоянов № 2 - 14 отдел Изп.: О_тдел 14/ка Нап.: Павлова-13122 21.05.1984 г.

<u>Размн. в 5 екз.</u> № 3 — др. Лаповенко № 4 — ЦИОУ

№ 5 — Шесто у—ние ДС № 6 — О5 отдел № 7 — О6 отдел

ЗАМ. МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАЧАЛНИК НА ВГУ-ДС

Ген.-пейтенант

Г. Аначков/





УПРАВЛЕНИЕ ОБ ЛС ОТДЕЛ 02 Рет. №12752 София, _{2.8. VIII. 1984}

СЪОБШАВА: аг. "Бобров" ПРИЕЛ: маиор Ас. Дамянов на 27.8.1984 г. в я/к "Гората"

СВЕДЕНИЕ

Екз.№ /

•ОТНОСНО: Кандидатурата на Южна Корея за домакин на следващите олимпииски игри.

Южна Корея бе една от наи-ухажваните страни на олимпийските игри. На самото закриване домакините направиха така програмата, че всичко бе свързано с бъдещата столица Сеул. Показаха на големия екран фотоси от новите олимпийски обекти, които се откриват в края на септември. На тази церемония не присъствува лично Самаранч.

- Сеулски ансамбъл игра и танцува на закриването. Кметът на града получи знамето. Самаранч заканително отбеляза, че никъде другаде не може да има олимпиада.
 - Кореиците направиха два грандиозни приема,

за които по неофициални източници са били изразходвани около 500 000 долара.

- На игрите присъствуваха много функционери от тази страна, които много внимателно следяха цялата организация.
- Самите спортни обекти в Сеул са на площ от 3000 и в един общ парк. Там е и олимпииското село и селото на журналистите и пресцентъра.
- По проспектите, които бяха раздадени подготовката на Сеул била много сериозна и е вече към своя край.
- В спортно-техническо отношение корейците показват изключителен напредък в борбите, бокса, вдигането на тежести, стрелбата и др.
- Проявен бе специален интерес към журналистите на социалистическите страни. Те открито се интересуваха дали нашите спортисти ще отидат там. Дори на приема дойде лично кметът и посланика на страната да се запознае с нас. В разговора ние шеговито отбелязахме, че нашата страна няма дипломатически контакти и ще ни бъде трудно с визите. На това последва отговор, че още утре ще могат да ни поставят непрекъсната, многократна четиригодишна виза, която да ползуваме и за олимпийските игри.

<u>Задачи</u>:

Отразени са в друго сведение.

3

Мероприятия:

Екземпляр от сведението да се изпрати на отдел 09 за ползуване.

Майор

/Дамянов /

Нап.в 3 екз.

№ 1-отдел 09

№ 2-отдел 08

№ 3-РД Бобров

Изп. Ас.Дамянов

нап.Тодорова 12633

28.8.1984 г.

Halkalka tillillari 41

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

CTPOPO CEKPETHO!

МВР ШЕСТО УПРАРЛЕНИЕ ДС Рег. № 11528 год. 2 2 VI 1987 год.

и и ф о р м а ц и я

ОТНОСНО: Летните олимпийски игри в Сеул - 1988 г.

На редовната си сесия през 1981 г. в Баден-Баден /ФРГ/
Международният олимпийски комитет /МОК/ реши XXIV летни олимпийски игри да се проведат в столицата на Южна Корея - гр. Сеул.

Това решение породи определени трудности в международното олимпийско движение. Някои среди на запад и властите на Южна Корея разгърнаха мащабна идеологическа и пропагандна дейност за решаване чрез Олимпийските игри на политически проблеми, и преди всичко излизане на диктаторския южнокорейски режим от състояние на международна изолация.

В противовес на действията на Южна Корея КНДР направи предложение за съвместно организиране на Олимпийските игри през 1988 година от Северна и Южна Корея и за участие в състезанията с единен отбор на Севера и Юга.

МОК и лично Хуан Антонио Самараны търсят компромисно решение за провеждането на Олимпийските игри в Сеул, тъй като едно ново бойкотиране на игрите би било сериозен удар срещу международното олимпийско движение.

В тази връзка от 1985 г. досега няколкократно са прове \mathbf{x} - дани консултативни срещи ме \mathbf{x} ду МОК, НОК и КНДР и НОК на \mathbf{E} . Корея.

КНДР настоятелно поставя въпроса за изменение названието на игритете да се наричат Пхенянско-Сеулски олимпийски игри и състезанията на отделните видове спорт да се проведат по равно /50%/ в Северна и Южна Корея. До момента няма окончателно решение на МОК.

Същевременно КНДР активно използува дипломатическия и спортен обмен, особено със социалистическите страни, за да си оси-гури подкрепа пред МОК в тези си искания.

Временно управляващият посолството на КНДР в София Тян Се Бок неколкократно е провеждал срещи в ръководството на БСФС, на които е разяснявал позицията на МОК на КНДР и е показал, че нетовата страна приема болезнено участието на спортисти от социалистическите страни в някои от организираните от Сеул "предолимпийски" състезания по отделни спортове.

В началото на месец май/8-12 V.1987 г./в Пхенян - КНДР е проведено съвещание на представители на министерствата на външните работи на социалистическите страни, във връзка с ХХІУ Олимпийски игри. Състояла се е и пресконференция със секретари на Посолствата в Пхенян, на която Ким Дък Чун - зам. председател на Спортния комитет в КНДР е изложил последните становища на своята страна относно Олимпийските игри, а именно: КНДР да учреди отделен Организационен олимпийски комитет и в Пхенян също да се проведе официално откриване и закриване на Игрите, както и състезания по 8 вида спорт.

Независимо от горепосочените проблеми в ЦС на БСФС са утвърдени програми и се води целенасочена подготовка на българските национални отбори с оглед успешно участие на Олимпийските игри - 88 г.

Становището на НОК на социалистическите страни и на насто-

Oj

3

ящия етап е, че едно неучастие в игрите може да доведе до окончателно разцепление в олимпийското движение. От друга страна и

значение е
от поставената кандидатура на София за домакин на Зимните олимпийски игри през 1994 г., тъй като МОК ще вземе решение за даване на домакинството по време на сесията, която ще се проведе
в Сеул по време на Олимпиадата, и едно наше евентуално неучастие
може да има негативен резултат.

Относно начина на провеждането на летните олимпийски игри в Сеул се счита, че ще има повече светлина след предвидената за 14 и 15 юли т.г. тристранна среща между МОК, НОК на КНДР и Южна Корея, която ще се проведе в Лозана.

началник отдел 02, 06 дс полковник:

/Ив. Дянков/

Нап. в 2 екз.

№ 1 - Ръководството на у-ние Об ДС

№ 2 - ЛД Олимпиада - 88

Изп. Спиров

Нап. Симеонова 9955

София, 19.06.1987 год.

DXMBMT

3

Z

Per. J. Will 1987 19 FOR

CTPOTO CEKPETHO!

11

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДОКЛАЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Проведена среща с аг. "Андонов"

на 1.07. 1987 година проведох среща с "Андонов", който предаде следното:

Представителите на КНДР в лицето на посланика си Ким Ю Сун упражнявал отново натиск да се бойкотират олимпийските игри в Сеул , ако МОК /Международния олимпийски комитет/ не даде половината на игрите да се проведат в Мхенян. Освен това посланика Ким Ю Сун информирал, че ще поискат освен 8 вида спорт състезанията да са в Мхенян, да стане също откриването и закриването на игрите , освен в Суел и в Мхенян. Поставя се въпроса категорично, ако МОК не се съгласи на сесията, която ще се състои на 14-15.07- 1987 година в Лозана да се бойкотират игрите в Суел от всички социалистически страни и то още от сега да се обяви чрез средствата за Масова информация.

Отговорено е на корейския посланик, че българската страна се готви за олимпийските игри и ще се подчини на решенията на МОК. Приветстваме дадените подборните състезания от 4 вида спорт, които ще се проведат в Мхенян. У ги подкрепим, ако има възможност 50% от олимпийските огри да се проведат в Мхенян.

236

2

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г.Секретар : 1438/

Посланика Ким Ю Сун информирал, че с Лозана слу 14.— 15. т.м. в страната ще пристигне члена на МОК — Ха Дон Юн. Ако не се даде половината олимпийски игри на Северна Корея, то той не оъде категоричен за бойкотиране на игрите и корея, разпърт в ток от розгран.

Сред спортната общественост оживено се коментира баскетболния мач в чест на известния български баскетболист Атанас Голомеев на 20. VI. 1987 година с отбор на Европа. Повода е за включването на 2 състезатели от Израел и един съдия. То е в нарушение на общата договореност на страните от Варшжвския договор за бойкот към тази държава. Освен това Израел е азиатска, а не ввропейска страна, макар и ционистките кръгове в Европа да я подкрепят. Смята се ,че е проявено политическо късо - гледство за което най-много се обвинява Сашо Божков- секретаря на баскетболната федерация.

По време на пребиваването в ГФР на борците на "Академик" от 15.VI. до 23.VI. 1987 година до 48 килограма "класически стил е заловен в кражба. Откраднатите стоки са бански гащета, панталони, фанелки и други артикули на стойност 270 марки. След глоба от 300 марки е бил освободен от полицията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Материала да се помести в информацията за ЦК на

BKII.

По искането на корейците да се информират съветските другари. От тях Григоров да се изучи за оперативно отношение.

Полковник:

/Дянков/



МЗ

238

A Marika Per

окръжно управлени:

Рег. № 39/6 Екз. № 1

12.8 198 год.

MBP *** VI-AC 25

*** MITO 14 VIII 1987 .

CTPOTO CERPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДО
НАЧАЛНИКА НА
УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС
С О Ф И Я

Ha № 11672/24.06.1987 r.

Уведомяваме Ви, че от приложения списък на състезатели включени в съставите на националните проектоолимпийски отбори, които се подготвят за участие в Олимпийските
игри през 1988 г. не се установих Длица водени на отчет
по линия на ДС и НМ. Няма лица с възстановени имена, както
и няма данни поставящи под въпрос пътуването им зад граница.

<u>Отп.в.2_екз.</u>

№ 1 - на адресата

№ 2 - КД

Изп.: Й.Георгиев


Нап.: Бенева-1991

12.08.1987 г.

I ЗАМ. НАЧАЛНИК ОУ-ДС Подполковник:

/Б.Тодоров/

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА



La Jen Jen

ДО НАЧАЛНИКА НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ-ДС

На_рег.№ 14634/10.08.1987 година

По изпратения ни списък на състезатели и треньори, включени в разширените състави на Националните проекто-олимпийски отбори, които се подготвят за Олимпийските игри през 1988 год. в Сеул имаме следните съображения:

1. От състава на ЦСКА "Септемврийско знаме" не е целесъобразно включването на шест (6) лица с възстановени имена:

- свободна борба Асен Асенов Нетов
- свободна борба Ангел Сираков Ясенов
- свободна борба Камен Минков Томов
- свободна борба Валентин Емилов Иванов
- свободна борба Румен Йорданов Хаджиев
- бокс Свилен Алдинов Русинов

Не можем да дадем мнение за шест /6/ лица напуснали състава на ЦСКА "Септемврийско знаме":

- ак.гребане Виолета Николаева Нинова
- водна топка Дарий Георгиев Дановски
- кану-каяк Валентин Ангелов Маринов
- хандбал Димитър Николов Николов
- борба кл.стил Стоян Димитров Балов
- баскетбол Венцислав Радев Славов
- 2. Състезателите от "Летец" Божурище по всестранна езда не се обслужват от поделенията на управлението.

239

0

2 Mary 50

2.

- 3. Не са подходящи за участие в Олимпийските игри следните три /3/ състезатели от АФД "Славия".
 - мл.лейтенант Албен Събинов Кумбаров
 - старшина Георги Първанов Таушански
 - старшина Катя Илиева Петрова

По решение на ръководството на дружеството

Таушански и Петрова ще бъдат освободени за незадоволителна тренировъчна дейност и ниски спортни резултати и оперативни събражения.

- 4. От състава на ФСФД "Черно море" не можем да дадем мнение за:
- Андриян Здравков Ангелов от 2 години е треньор по вдигане на тежести в гр.Преслав.
- С телеграма Ваш рег.№ 11672/24.06.1987 година е искано мнение от ОУ-МВР-Варна за още 14 състезатели на ФСФД "Черно море". С писмо рег.№ 4558/27.08.1987 година поделение 72732 не Ви е дало мнение за шест /6/ състезатели напуснали дружеството.
- 5. По състава на АФД "Тракия" нямаме възражения. Уведомяваме Ви, че е включен обекта на ДОП "Търговец", който е обезпечен агентурно.
- В АФД е извършена оценка на цялостната агентурно-оперативна работа и са набелязани мерки за нейното подобряване. За получената оперативно-значима информация своевременно ще Ви информираме.

<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>: 2 бр. справки и 1 бр.обяснение:peг.№5469/15.9. 1987 г. на под.72735 и вх.№ 7574/16.09.87 г. на поделение 72700.

Отп. в 2 eks.

№ 1 - Шесто у-ние-ДС

№ 2 - K.Д.

Изп.: Цолов

Нап.: Стефанова

16.09.1987 година

ЗАМ.НАЧАЛНИК ТРЕТО УПРАВЛЕНИЕ-ДС И НАЧАЛНИК НА ЭПЕРАТИВНИЯ ШАБ

полковник: Моха

/Д.Динев/

CTPOPO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

ОТДЕЛ 02

ОТДЕЛЕНИЕ ОЗ

Per.N. 4188 Ex3.N. 1

София,

2 8. IV. 1988

СЪОБЩАВА: аг. "Светлозар"

ПРИЕЛ: м-р В. Петков

на 21.04.88 г.

в я/к

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Някои съображения за ХХІУ

Олимпийски игри в Сеул

Със заявки от 161 НОК се създават предпоставки игрите в Сеул да бъдат най-представителни и многочислени /17.09/02.10.88г./ Преди тях ще се състои важна сесия на МОК /94-та/ от 12 до 15 септември. На нея ще бъде взето решение за града-организатор на XVII Олимпийски зимни игри 1994 г., решение което ще се вземе на 15 септември след обяд и ще бъде обявено около 18.50 часаместно време. Преди това от всеки град-кандидат ще се предава 5-минутна културна и фолклорна програма "на живо" чрез сателит за целия свят.

N

242

139

Преди игрите ще се състои и научен конгрес. Щебъде организиран международен младежки лагер.

От досегашните посещения в Сеул и официални доклади става очевидно, че в техническо отношение се предлагат спортни съоръжения от най-съвременен тип. Организационният комитет /СЛООК/ работи мащабно и с амбиции да постигне впечатляващи резултати и авторитет. Политически игрите се подкрепят от всички политически сили и течения. Прави впечатление, че Южна Корея чрез игрите излиза от политико-дипломатичната изолация.

За българското участие съществуват общо взето добри предпоставки:

- очаква се силно представяне;
- широко се отразява кандидатурата на гр. София, към която се проявява подчертан интерес от южнокорейска страна;
- твърде зачестили контакти във връзка със състезания и конгреси преди игрите.

Трудностите и усложненията ще дойдат от няколко места:

- 1. Недостатъчно кора в Сеул говорят чужди езици.
- 2. Твърде скована йерархия при оперативно решаване на въпросите.
- 3. Изключителни мерки за сигурност поради очаквана намеса от КНДР за дестабилизация на игрите и коммпроментиране на режима
- 4. Силно американско присъствие, което може да има определено отражение.

3

Твърде бавно и мудно решаване на въпросите от наша страна, от чието оперативно решаване сме заинтересовани.

- неакуратност при водене на контактите;
- все още нямаме олимп. аташе. На 19 април в Сеул е проведено първо съвещание с аташетата. Аташето н а УНР е вече там.

Отделни социалистически страни разкриват търговски представителства - било пряко или чрез определени фирми.

Липсата на такива органи ни поставя в по-трудно положение спрямо ведущи западни страни.

Необходимо е да се изучат в сички въпроси от делегацията на ЦС на БСФС която ще бъде в Сеул /от 9 до 17 май/ т.г. както и от ИК — София'94 /1-2 души/ през м. юни-юли като се определи конкрет но къде кажви обекти ще се използуват, от кого и при какво обезпечаване.

"Светлозар"

: ИРАДАЕ

Да продължи да ни информира за новополучена информация за предстоящите Олимпийски игри.

По този повод да използува идването на члена на МОК на Ю. «Корея за разширяване на информацията.

мероприятия:

Информацията да се използува за подготовка на справка за ръководството.

Mamop:

/В. Петков/

рхиви

ಹ

3

5


244

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

от мето секретно! Копне

министерство на вътрешните работи

ВТОРО () ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ — ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ



информация №

относно:

О ношение на дипломати от КНДР

към провендането на Олимпиада-88

Според посланика на КНДР в София, резултатите от изборите в импа Корея и обстановката в страната след тях щели да бъдат от съществено значение за постигане на евентуално споразумение между двете корейски държави относно провеждането на Олимпиада-ЕЕ, която през януари т.г. правителството на Ким Ирсен обяви, че ще бойкотира.

Дипломати от КНДР направили изявления, че очаквали социалистическите и развиващите се държави да подкрепят застъпваната от тяхната страна позиция спрямо Олимпиадата. Особено били обнадеждени от направеното неотдавна изявление на генералния секретар на Африканския висш съвет по спорта Ламин Ба, че ако Англия привлече за участие белия южноафрикански атлет Джордж Бад страните от Южна Африка било възможно да бойкотират игрите.

В последно време някои от дипломатите в посолството на КШДР

според тях, създават САЩ и Южна Корея – струпване на войски, военни учения и др. Твърдели, че обстановката непрекъснато се изостряла и по време на летните игри в Сеул можело да бъдат извършени терористични актове с цел привличане вниманието на световната общественост към проблемите на Корейския полуостров.

Служител на същото посолство изразил възмущение от факта, че в HP5 са допуснати южнокорейски журналисти, които взели интервюта от наши спортисти.

Предлагаме да бъдат информирани П.Младенов, член на Политбюро на ЦК на БКП и министър на външните работи и Д.Станишев, секретар на ЦК на БКП.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАЧАЛНИК НА ВГУ – ДС Генерал – лейтенант:

Отп. в 2 екз.

1 – др. Стоянов

№ 2 - 14 отдел

Изп.: 14 отдел/КШ

Размножено в 5 екз.

29.04.1988 г.

№ 3 — др. Шопов

3 — др. шопов 11 4 — др. Дзюба

19 5 - IMOY

№ 6 – Шесто управление-ДС

№ 7 - 06 отдел

Размнож, чо в 3 екз.



./Аначков)

THE PART

DXMB

ರ

3

N

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

за проведена среща със Славчо Тепавичаров

На 28.04.1988 година проведох среща със Славчо Тепавичаров който предаде следното във връзка с подготовката и провеждането на XXIV олимпийски игри в Сеул — Южна Корея.

Олимпийските игри ще се проведат от 17.09. до 02.10.1988г. в Сеул, Южна Корея.

НР България ще участва в 22 вида спортове, от общо 26 олимпийски с около 260 състезатели и 80 треньори и спортни деятели.
Проблематично е все още: колоезденето, модерния петобой, баскетбол
жени, стрелба с лък, ветроходство и водна топка. Участието ни в тези спортове ще зависи от квалификациите или от покриването на олимпийските нормативи в резултат на което българската спортна делегация за Сеул ще бъде значително по-малка.

Журналистите, които ще бъдат акредитирани за XXIV Олимпийски игри от НР България понастоящем са около 20 заедно с телевизионните коментатори. Предвижда се в заседанията на международните спортни федерации да участват и 15 спортни деятели.

В Олимпийското село ще бъдат настанени спортистите, треньорите и спортните деятели. Журналистите, телевизионните коментатори и участниците в заседанията на световните спортни федерации ще бъдат настанени в хотели недалеч от Олимпийското село.

246

Олимпийските обекти, където ще се провеждат състезанията и на първо място олимпийския стадион се намират на около 10 минути от олимпийското село с рейс. Само спортните съоръжения за гребането, стрелбата, борбата и конния спорт са отдалечени, докоито се пътува по 30/40 минути, а до някои и повече. Непосредствено до Олимпийското село е пресцентъра и голям супермаркет, специално построен за участниците в XXIV олимпийски игри.

За Южна Корея е характерно: 1. Интересна страна със своята екзотика и пищна природа. 2. Евтини стоки, особено от леката промишленост /На основата на евтината работна ръка/. От там голямата посещаемост на туристи, главно от САЩ. Те я считат задния двор на щатите. 3. Разликата във времето е 7 часа, което ще затрудни адаптацията /по тази причина ще се пътува няколко дни по-рано/.

От българските спортисти малко са участвали на Олимпиади, едва 25/28%, което ще създаде допълнителни трудности от гледна точ-ка на непознаване на обстановката, която поради голямата охрана ще бъде трудна и много нервна. До Южна Корея ще се пътува с чартъри по маршрута София-Москва-Иркутск-Сеул. Същото ще продължи по 13-14ч. със самолети от "Балкан". Само отделни състезатели ще използват други авиокомпании.

Езиковата бариера е много голяма. В Южна Корея освен малко английски друг език не се говори. Езиковия проблем и многобройните битаци съчетани с бърдаците ще създават много трудности. Посещението в града при всички случаи трябва да се осъществява групово, за да се избягнат скандали и всякакви други неприятни истории, които биха ни дискредитирали или създали обстановка за провокации.

Очаква се по време на XXIV Олимпийски игри да се разиграват големи суми в долари, злато и пр.за подкупване на съдийството.

Това се готвят да осъществяват азиатците и особено домакините, търсейки да решават някои свои вътрешни проблеми и външната си изолация.

Охраната на XXIV Олимпийски игри ще бъде голяма, в която ще вземат участие няколко десетки хиляди полицаи и карабинери. В резултат на това олимпийците по същество ще се движат в "тунели". Ръководството на охраната ще бъде американско, които ще се стремят да използват олимпийските игри за свои цели, от тях се очакват остри действия по отношение на социалистическите страни.

На основата на строгата охрана по време на XXIV Олимпийски игри регистрационните карти няма да дават възможност дасе посещават различни състезания или да се гостува на журналистити и международвиците. Изключение ще правят притежаващите карти със "С", които ще се предоставят на ръководството. Българската спортна делегация
ще разполага само с 12. По тези причини треньорите ще имат огромно
значение за спазване порядъка и недопускане на негативни прояви,
особено след излизане на спортистите от състезанията, когато същите
са неуправляеми.

Налага се да се вземат допълнителни мерки за недопускане кражби, което ще дискредитира българската делегация. По особено внимание трябва да се обърне на боксьорите, борците и пр. при посещение на битаците.

От чуждестранните деллегации най-много ще ни бъде упражняван натиск от турската спортна група. Тенденцията ии ще бъде да обработват преименувани за измяна на родината. Натиск се очаква да упражняват към: Серафим Тодоров от бокса, Ангел Сираков и Валентин Йорданов от борбата, Теню Киряков от стрелбата и Севдалин Маринов от вдигане тежести.

4

Заключителната част от Олимпийските игри като правило е най-тежката част от пребиваването. Това е времето, когато състеза-телите отпадат или приключват. Тогава започват да пият, да се занимават с покупко-продажби и "ченч", да търсят жени и т.н. Тенденцията е изключение на златните медалисти останалите своевременно да се завръщат с чартарите в България.

За сега НР България има голям спортен авторитет, сред домакините на XXIV Олимпийски игри, според изчисленията на компютрите ни класират на четвърто място. Очаква се населението да използува случая за бизнес, но същите са големи националисти и тенденциозно ще подкрепят своите състезатели. Има случаи, когато големи търговци спонсори вече говорят, че са купили своите олимпийски шампиони.

Очакват се много контакти със студенти изучаващи руска филология. Същите са дезинформирани за нашата действителност. Ще спорят и убеждават, че живота е по-добър при тях и демокрацията е на по-високо ниво. Всякакви убеждения са безполезни, тъй като същите са свързани с полицията и да разферат, че не са прави няма да признаят.

СССР се разглеждат на едно ниво с американците, като голями нации без да се разграничават политически.

ЗАБЕЛЕЖКА: Договорено е Тепавичаров да изясни какви други трудности може да има българската спортна делегация по време на XXIV Олимпийски игри в Сеул.

Нап. в 2 екз.

№1 - лд "ХХІУ" ОИ

№2 - отдел 08

Изп. Дянков

Нап. Л.Колева М.№*6905*

София, 03.05. 1988г.

полковник:

/Ив.Дянков/

CTPOFO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

ОТДЕЛ О2

отделение оз

Per. N 8487 Ex3. N 1

София, №6. V. 1988

СЪОБЩАВА: аг."Преслав"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 09.05.88 г.

в я/к "Бигла"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Нерешени въпроси във връзка с олимпийските игри в Сеул

От мой приятел, който работи във връзка с подготовката за Олимпиадата в Сеул разбрах, че има много в ъпроси, които не са разрешени и могат да повлияят отрицателни на представянето ни в Сеул

1. Има голямо брожение и недоволство всред лекарите на националните отбори относно съществуващите лимити от 4000 лв. годишно за материално стимулиране на лекарите. По правилник лекаря трябва да получава 50% от старши треньора /с лимит 18,000 лв/, а сега действуващия лимит е по-малко от 25%. По този начин някои лекари на ведущи отбори /Вдигане тежести, борба, лека атлетика, бокс

2

гребане, кану-каяк/ които имат и европейски първенства ще изчерпят лимита си на тях и за Олимпиадата няма да получат нищо. Това не може да не повлияе отрицателно върху работата на лекарите.

2. Друго, което прави впечатление, и все още ръководството на СВСМ, не е осигурило достоверна информация за начина на проверките на допинг и анибол контрола в Сеул. Не се знае дали ще се прави порверка още с влизането в Олимпийското село /както беше в Монреал/, или след първия старт на състезателите. По този начин могат да се провалят четиригодишния труд, и усилия на цели отбори.

Бил е поставен въпроса за организиране на лагери за аклиматизация в Япония и да се влезе в последния момент в Олимп. село, но СВСМ нищо не е направилопо. този въпрос.

- 3. Все още не е изяснен въпроса за материалните стимули на състезателите за Олимпиядата.
- 4. Все още не са осигурени всички необходими медикаменти, лечебни препарати и масажни средства.

"Преслав"

:NPALAE

- 1. Да информира своевременно за всички възникващи проблеми по подготовката за Сеул.
- 2. Да информира за състоянието, поведението и настроението в отбо**ра** по кану-каяк.

мероприятия:

Да се информира ръководството на ЦС на БСФС за слабостите и нерешените въпроси по стимулирането на лекарите и вероятността за пропуски при допинг-контрола с цел недопускане компроментиране на българските спортисти.

Нап. в 3 екз.

№ 1 - Сеул-88

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - PД 46297

Изп.: Спиров


Нап.: Боянова - м.№ 7641

София, 12, 05, 1988 год.

Ст. лейтенант:

/А. Спиров/





4: 160.

СТРОГО СЕКРЕТНО

КРДОПБГДСРСБНА **ДЕКЛАСИФИЦИРАН** от ЗДРДОПБГДСРСБНА

MUD VIDA Bx. No. 8251 or 16. V. 1994

ΠO

НАЧАЛНИКА НА
УПРАВЛЕНИЕ VI — ДС

КРДОПБГДСРСБНА

Чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Дата:2008.2014. Секретар:

По нами данни, Турция ще участвува на Олимпиадата в

феул с голяма спортна група. Турското правителство отдавало голя—

мо запривние на евентуалното успешно участие на НАУМ ШАЛАМАНОВ,

форците в свободен стил, чийто треньор е изселник от НРБ МУУА РЕЭЛ

АТИК в отделни спортности в гарска кампания след евентуалните им победи щяла да бъде ръководена от ДЖАН ПУЛАК - съветник по пропагандата на ЙОЗАЛ, който ръководеше досегашните кампании за ШАЛАМАНОВ и АЙСЕЛ.

> Известно било. че за Н. ШАЛАМАНОВ се вземали специални мерки за сигурност. Турските специални органи щели да влязат в контакт със съответните служби в приемащата страна, както това станало по време на европейското първество в Шотландия. В тази връзка може да се очаква, че членовете на нашата спортна делегашия в Сеул ще бъдат поставени под специално наблюдение.

От друга страна турските специални служби и спортни деятели проявявали повишен интерес към български спортисти мюсюлмани, имали добра информация за изявите им и използували всеки удобен случай за влизане в контакт с тях.

Един от главните специалисти в тази област бил журналистът от в. "Терджуман" -) - известен с антибългарските си публикации. Той познавал добре отборите ни по тежка атлетика, борба, бокс и преименованите състезатели в тях. Очаква се той, заедно с група турски журналисти, да присъствува на Олимпиадата.

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6

ОТЛЕЛ 02

отделение оз

PET. № 16909 EK3.№ 1

София, 29. IX. 1988

СЪОБЩАВА: "Маринова"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 15.09.1988 г.

устно

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Обстановката в отбора по художествена гимнастика преди заминаването за Сеул.

Моята приятелка ми сподели, че независимо от усилията които били положени от ръководството на Б Φ "Художествена гимнастика" отношенията между Нешка Робева и Бианка Панова не са оправени Приятелката ми счита, че Нешка е решила да вземе Бианка в Сеул за да респектира съветските състезателки, а ще се стреми да направи всичко възможно олимпийска шампионка да стане Адриана Дунавска. Приятелката ми счита, че Нешка се е самозабравила и въобще не се съобразява с никой.

СПРАВКА ПО ЗА СЕЧЕНИТЕ ЛИЦА

- 1. Нешка Робева треньор на националния отбор по художествена гимнастика.
 - 2. Бианка Панова национален състезател по худ.гимнастика

3. Адриана Дунавска - национален състезател по художествена гимнастика.

ЗАДАЧИ

1. Да информира за състоянието на отбора след завръщането му от Сеул

мероприятия

1. Данните ще се ползуват по изготвяне на обобщена справка за ЛОИ - Сеул'88.

ст. лейтенант: Нолу

Нап. в 3 екз.

№ 1 - ЛД "Сеул"

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - РД - 77444

Изп. Спиров

Нап. Симеонова 14726

София, 29.09.1988 г.

E

15

m

DX区

U

3

N

288

CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СПРАВКА

ОТНОСНО: Агентурно-оперативното обезпечаване на българската спортна делегация, взела участие в XXIV летни Олимпийски игри в Сеул - Южна Корея

От 17 септември до 2 октомври 1988 година в столицата на Южна Корея — гр. Сеул се проведоха XXIV летни Олимпийски игри. В тях взеха участие 160 държави със 14 500 участници. НР България бе представена на игрите в 20 вида спорт, с делегация от 272 души, 30 спортни съдии, 25 членове на международни спортни федерации и 18 журналисти.

Преди официалното откриване на Олимпийските игри в Сеул, се проведе сесия на МОК за определяне домакин на Зимните олимпийски игри през 1994 година. Нашата столица, която беше сред кандидатите не успя да спечели мнозинство и загуби кандидатурата. В своите коментари деятели на МОК и Международните спортни федерации, изразиха мнение, че НР България не е готова да проведе игрите, поради липсата на спортни съоръжения. Влияние върху членовете на МОК е оказало и слабото развитие на ски-спорта у нас.

Същевременно се проведоха 13 конгреси на Международните спортни федерации, от които 9 бяха изборни. Отново бяха запазени и разширени позициите ни в международното спортно движение, което се дължи на големият авторитет на НР България сред спортния свят. Но-

2

ви постове ваеха Мария Гигова — вицепрезидент на Международната федерация по художествена гимнастика, д-р Еленко Еленков бе избран за председател на международната медицинска комисия по волейбол и др.

Контраразузнавателната работа по подготовката и участието в Олимпиадата започна след като НР България потвърди участието си на игрите в Сеул. Тя се провеждаще по предварително утвърден от др. Министър план и се координираще от специално изграден за случая Оперативен щаб. При разработване на конкретните мероприятия се изхождаще от сложната политическа и оперативна обстановка в Вжна Корея и особено в нейната столица, която предостави допълнителни възможности на САЩ и други капиталистически страни за враждебни и нелоялни действия срещу социалистическите страни.

В хода на подготовката и по време на олимпийските игри бе извършена целенасочена агентурно-оперативна работа от органите на ДС:

По оперативен път бяха изучени всички членова на спортната група и по наше указание, главно под благовидни предлози ръководството на ЦС на БСФС отстрани 15 спортисти, за които разполагахме с негативни данни. В този период се получиха и 8 сигнала, които своевременно бяха изяснени. Затруднения създадоха състезатели и деятели с възстановени имена, включени в предварителния състав на делегацията. Същите бяха наблюдавани и проверени с агентура, ДЛ и ОТМ, след което бе решено окончателното им заминаване за Сеул. В навечерието на заминаването се проведоха профилактични беседи с всички отбори и ръководния състав на делегацията, а така също с отделни състезатели, треньори и деятели.

В хода на подготовката бяха разработени конкретни задачи на 49 агенти и 120 ДЛ, а по време на игрите работиха 22 агенти и 76 доверени лица.

Проведени бяха и мероприятия за координиране ж взаимно информиране с братските органи и най-вече с КГБ.

Българската спортна делегация пребивава в Сеул от 06.09. до 02.10.1988 година. Цялата група беще настанена в Олимпийското село с изключение на журналистите и представителите на БОК.

Политическата и оперативна обстановка в Dжна Корея бе сложна. Военният им контингент и тоя на САЦ бяха в пълна бойна готовност, тъй като очакваха нападение от Северна Корея. Както се и предполагаме американците цялостно използуваха XXIV Олимпийски игри за решаване на своите политически, пропагандни и други цели.

В съставите на 17 одимпийски делегации от капиталистически в развиващи се страни по различни видове спорт бяха включени като старми треньори български специалисти. С тях поддържахме контакти, в резултат на което се получи оперативно-интересна информация, която своевременно беме използувана.

Потвърди се предварителна информация относно изключителните мерки за сигурност. За българската делегация "отговаряще" екип от 25 цивилни полицаи, ръководени от г-н Мин Юн Чан. При всички излизания извън Олимпийското село, нашите спортисти и спортни деятели непосредствено бяха съпровождани и наблюдавани от силите на сигурността.

Българската делегация бе обект на особен контрол от страна на специалните служби на противника. Два етажа се използуваха за подслушване на делегацията. Констатираха се случаи на негласни проверки на личния багаж в стаите на членовете от групата. Преводачите работеми с българската делегация проявяваха определен интерес към функциите и задълженията на отделните ръководители, което дава основание да се предполага, че са изпълнявали задачи на специалните

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: 1439/

служби на домакините. Проявяваха интерес към начина на живот в страната ни, заплатите, семейното положение и фотографираха почти всички членове на делегацията. Активност в това отношение прояви

- представил се за комендант на българските общежития, говорещ руски език. По наши данни, същият е офицер от специалните служби на противника.

Изясни се, че в Южна Корея нямат реална представа за нашата действителност. На основата на пропагандата всичко негативно са свързвали с комунизма и социалистическите страни, в резултат на което персонала не е искал да ни обслужва.

В Олимпийското село имаше интерклуб за танци, търговски център, място за молитви на вярващите. Редица секти имаха достъп до него, където разпространяваха добре илострирана религиозна литература на различни езици.

Потвърдиха се и предварителните данни, че турската разведка ще работи активно по членовете на делегацията с възстановени имена за скланяне към невъзвращенства. Така например Канер Доганели ръководител на турския отбор по бокс осъществи контакт със Серафии
Тодоров, състезател от отбора по бокс. Предложил му да измени на
родината и замине за Турция. Подобни контакти бяха търсени и с Валентин Иванов и Ангел Сираков, състезатели от отбора по борба свободен стил, които бяха под непрекъснато наблюдение от страна на
турските специални служби. С цел пресичане на тези опити по наше
предложение бе проведена среща между ръководителите на българската
и турска олимпийски делегации.

Със специални задачи бяха включени в олимпийската делегация на Турция изменниците на родината - Юксел Динчер и Илия Митев. Последният почти неотлъчно се движене с Наум Шадаманов и се стремяха
да контактуват с отборите по вдигане на тежести и борба свободен

стил. За да улесни и прикрие контактите си, Митев се движеше с българска национална екипировка.

Наум Шаламанов бе придружаван от две цивилни лица, които го охраняваха непрекъснато. Същият използува пресконференцията след победата си, за да изрази несъгласието си от възродителния процес, както и от факта, че родителите му са все още в България. Същевременно местната преса, шумно обяви какви награди ще получи Шаламанов за олимпийската си титла.

Контактите на нашите източници с Илия Митев бяха използувани за изясняване мотивите и начина, по който е осъществил невъзвращенството си. Чрез ДЛ "Георги" бе установено, че предварителна
подготовка Митев не е правил, но след неуспешното му представяне на
Световното първенство по борба в Канада и под въздействие на негов
познат - ИР от турски произход е осъществил невъзвращенство. Със съдействието на турското посолство незабавно е бил изпратен в Турция
и в момента живеел в дома на Шаламанов.

Очакванията, че в Сеул ще пребивават българи — ИР, живущи в капиталистически страни се потвърдиха. Като турист на игрите пребивава Николай Николов — от с. Бистрица, София, живущ в Австрия. По данни на б. аг. "Огнян", същият е съдържател на фирма за кожи във Виена. Николов осъществил контакти с Атанас Търев и други членове на отбора по лека атлетика. Известно е, че Търев неколкократно е гостувал на Николов във Виена.

Аналогичен бе случаят с Мишел Д. Янев — ИР, живущ в Сан Франциско, СА 94123, ул. "Норд поинд" 1616, тел. /416/ 563-7923, който заедно със съпругата си посети Олимпийските игри като турист. Направи впечатление, че бе настанен в комплекса за олимпийските деятели и съдии "Фемели Таун". Същият осъществи контакти с български

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [1438] 293

6

журналисти и деятели. Прояви интерес за състава на делегацията, живота в страната ни и др.

Като журналисти — представители на Радио "Свободна Европа" в Сеул пребиваваха Гаро — Георги Марков и Тодор Пипев. Последния осъществи контакти с почти всички български журналисти. Аплодирал успехите на българските спортисти, държал се лоялно, но същевременно разпространявал пропагандни материали, най-вече значки на радио "Свободна Европа".

В следствие на , за което бе предупреждава, от. треньора по спортна гимнастика Стоян Делчев и личните амбиции на помощника му Николай Карамфилов за неговото място създадоха условия за конфронтация. Някои състезатели, подстрекавани от Карамфилоф недоволстваха, което на 26.10.1988 година прерастна в сбиване и Делчев нанесе побой на Любомир Герасков. Въпроса неправилно бе отнесен от Карамфилов към корейската страна и за малко случая не прерасна в скандал, дискредитиращ НР България.

Постигнатите високи спортни резултати от българските спортисти и завозваните от тях медали в Сеул, допринесоха за поредното утварждаване на НР България като водеща страна в областта на спорта. Следва обаче да се отбележи негативният резонанс след цялата спортна общественост от дисквалифицирането и отнемане златните медали на щангистите Митко Гръблев и Ангел Генчев — показали положителни проби при допинг-контрола. Последвалото решение за неучастие в игрите на останалите щангисти предизвика основателни съмнения за употребата на непозволени средства, свързани с постигането на високи спортни резултати от български спортисти.

Не се потвърдиха очакванията за отлично представяне на българската художествена гимнастика, което е отражение на лошия микроклимат в отбора и острите противоречия особено между треньорката Нешка Робева и състезателката Бианка Панова.

Въз основа на горното могат да се направят следните изводи:

- XXIV Летни олимпийски игри преминаха при добър ред и организация, в дух на приятелство и разбирателство, което е отражение на политиката, провеждана от социалистическите страни и найвече от Съветския съюз;
- постигнатите спортни резултати от българските състезатели на XXIV Олимпийски игри в Сеул, идейно-политическа подготовка и
 добрата дисциплина, допринесоха за достойното представяне на намата делегация, значително нарастване на престижа и популярността на
 социалистическа България в Южна Корея и сред спортната общественост
 в другите страни, взели участие на Олимпиадата;
- проведената предварителна, и по време на Олимпиадата, целенасочена агентурно-оперативна, профилактична и идейно-политичес- ка работа със спортистите и спортните деятели, съдействува за успешното им участие в игрите и превичане дейността на противника;
- ** за получаването на по-пълна и своевременна оперативна и спортно-техническа информация е целесъобразно още по-активно използуване на българите, работещи зад граница като треньори и специалисти, както и спортисти и спортни деятели уздестранни граждани, имащи положително отношение към социализма и нашата страна;
- включването на спортисти с възстановени имена активно по выстановени имена активно съдействува за утвърждаването им за каузата на НР България но те трябва да бъдат ангажирани и добре обвържани предварително;
- използуването на стимужиращите средства е необходимо да стане национална политика, под непосредствения контрол на медицинските органи за опазване здравето на спортистите и недопускане дискредитирането на нашата страна.

Оперативният състав, който взе участие в подготовката и провеждането на ХХІУ Олимпийски игри показа необходимото чувство за отговорност, правилно и своевременно реагира на създадената оперативна обстановка и изпълни поставените му задачи.

НАЧАЛНИК УПРАВЛЕНИЕ ОС-ДС Генерал-майор:

/A. Mycakob/

Написано в 3 екз.

№ 1 - Ръководство

№ 2 - отдел 08

N 3 - ЛД "Сеул"88

Изп.: Ив. Дянков

Нап.: Цветкова - м. № 15285

София, 10.10.1988 г.

Доразмножено в 4 екз.

№ 4 - ПГУ

№ 5 - Bry

№ 6 - III у-ние-ДС

N = 7 - IY у-ние-ДС

рхиви

M3

Стр. секретно! Екз. Жучке

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УТВЪРЖДАВАМ:

н-к отдел 1+ У-ние VI дс

Полковник

София, 2 41х 1975 год.

Oraca III : 20

% 3903 % 7903 26 - 1x - 1945 r. Perser

предложение

<u>ОТНОСНО</u>: Откриване на литерно дело "Олимпийски игри - 1976 г."

За съхранение на постъпващите материали по подготовката и участието на българския олимпийски отбор в зимните и летни олимпийски игри, които ще се проведат от 4 до 15.II.1976 година в гр. Инсбрук — Австрия и от 17.VII до 1.VIII.1976 г. в Монреал — Канада,

предлагам:

Да се открие литерно дело по линия на спорта "Олимпийски игри 1976 г.".

Делото да се заведе в отдел III ДС на ОР Александър Дамянов, отдел II, отделение II, управление VI ДС.

Ст. лейтенант


О<u>тпеч.в 1 екз</u>. 19. IX.1975 г./ВТ



Stony Serving of the serving of the

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Стр.секретно! Екз. № 2



ОТНОСНО: Агентурно-оперативното обезпечаване на подготовката и участието на българските отбори в XII зимни олимпийски игри - гр. Инсбрук-Австрия - 1976 г.

От 4 до 15 II.1976 г. в гр. Инсбрук-Австрия се проведоха XII зимни олимпийски игри, в които по решение на МС на НРБ и бюрото на ЦС на БСФС взеха участие и български отбори по съответните видове спорт, както следва:

- хокей на лед 22 състезатели, треньори и специалисти
 - ски алийски дисциплини 5 състезатели и треньор
 - ски-бягания 4 състезателм и треньор
 - биатлон 2 състезатели и треньор.

Освен тях на игрите присъствува и група от около 30 души включваща спортни деятели и специалисти от БСФС, журналисти и туристи.

Агентурно-оперативното обезпечаване на групата по време на подготовката и участието й в зимната олимпиада бе осъществено от оперативен работник на отделение II, отдел II, управление VI ДС и началник отделение II — майор Иван Иванов. В резултат на редица успешно проведени мероприятия /профилактични беседи, регулярни срещи и подготовка на наличната агентура, недопускане пътуване на неподходящи лица в Австрия, установяване доверителни отношения със състезатели и

T

M3

специалисти жа по-широка основа, ежедневни контакти и взаимна информираност с ръководството на групата и др./ през подготвителния период и по време на игрите не бяха допуснати вражески, криминални и антиобществени прояви от страна на участниците в българската олимпийска делегация. Дисциплината на всеки член от групата беше съобразена както с указанията и разпорежданията на водача на същата, така и със съществуващия ред, режим и пропусквателно-охранителната система в олимпийското село. Именно заради това българската делегация беше сочена от домакините за една от групите с най-добра дисциплина, бит и порядък.

Все в тази връзка, следва да посочим обаче, че идейновъзпитателната и културно-масовата работа с отборите, както по време на лагерния подготвителен период, така и по време на олимпиадата беже незадоволителна. Липсваже цялостно изготвена и целенасочена програма за укрепване и развиване на морално-волевата устойчивост на състезателите, за осигуряване на смислен отдих, за ежедневна политическа информация, за срещи и контакти със спортни групи и състезатели, с цел пропаганда и оказване на наше влияние и пр. В резултат на това и на някои други основни слабости допускани в цалостния възпитателен процес, в някои от отборите съществуват явления, които са несъвместими не само по отномение на спортната етика и колегиалност, взаимопомощ и другарство, но противоречат на общоприетите и утвърдени норми на социалистическия морал. За това говорят едва ли не враждебните отномения между зис Петър Панков и мс Любомир Тосков - даващи лош пример на младите Лебанов и Бързанов; противоречията, дразгите и настроенията в отбора по хокей на лед и др.

Тези явления и редица други слабости от спортно-методически, базов, кадрови и друг характер определиха по време на олимпиадата, а ако не бъдат отстранени ще предопределят и за в бъдеще, крайно незадоволителните резултати и постижения на болшинството от състезателите, някои от които наред с горното, по

най-лож начин демонстрираха и извънредно лабилната си психологическа и морално-волева устойчивост, мъжество и чувство
за отговорност пред родината, търсейки за всичко "обективни"
причини. Определена вина за съществуващото положение имат и
някои треньори и специалисти осъществващи подготовката, ръково
ството и възпитанието на съответните състезатели. Това в найпряк смисъл на думата се отнася за треньорите и водача на отбора по хокей на лед, които в своето безсилие стигнаха дотам,
че се подадоха на съществуващата атмосфера в отбора, примириха се с неговата безотговорна игра и в някои случаи неоснователно застъпваха "обективния" критерий: "Толкова можем!".

По-особено внимание заслужава и поведението на мс Любомир тосков — състезател по ски. Същият без покритие, е из-градил в себе си чувство едва ли не на незаменима супер звезда, на която не могат да се дават указания и да се правят забележки. Със своето арогантно поведение Тосков стигна дотам, че обвини всички треньори по трасето /които между другото проявява-ха усърдие и загриженост/, че не са му подсигурявали условия, поради което е постигнал слаб резултат, а в отговор на съветит на представителя на ЦК на БКП пред всички заяви: "Дом не си до волен, ела се качи на ските и карай вместо мен!".

Почти аналогично е самочувствието и поведението и на някои хокеисти като капитана на отбора Ил. Бъчваров, Ивайло Калев, Г. Илиев, К.Герасимов, <u>Макеман Саханае</u> — опитал се да малтретира водача на отбора Ив. Стоев и др.

Не съвсем нормална е и обстановката в отбора по ски — алпийски дисциплини. И тук съществуват групички, чинто отношения понякога надхвърлят рамките на вътрешната спортна конкуренция. В основата на това, макар и недокрай изявено, разделение стоят Сашко Диков и Вл. Дражев, които често пъти завишават
критерия си за т.н. собствена самостоятелност. Вина за това
положевие има и ст. треньора на отбора П. Попангелов, който

КРДОПБГДСРСБНА

забързан в ежедневието не отделя достатъчно внимание и грижи към горепосочените, каквито отделя за сина си П.Попангелов — мл ши.

От наличните агентурно-оперативни данни заслужаващи оперативен интерес е видно, че както по време на подготовката, така и по време на игрите към българската олимпийска делегация и към групата на спортните специалисти, журналисти и туристи не е било афиширано специално внямание от страна на официалните власти. За сметка на това обаче, под претекст оказване помощ и подпомагане, проявяване на спортен интерес и др., опити за установяване на контакти и сближаване със състезателите, треньорите, с отделни специалисти и туристи направиха някои българиневъзвръщенци и изменници на родината.

Такива са случаите с:

Георги Шишков — българин, австрийски гражданин, невъзвръщенец от 1941 г., живеещ в гр. Инсбрук, ул.

. Собственик на реномира

на аптека.

Чрез аг. "Станчев", ДЗ "Димитров" и б. аг. " _____ " бе установено, че Шишков познава извънредно много българи и найвече спортисти, на които с охота е извършвал услуги от най-раз-личен характер /от закупуване на резервни части за коли до дамско бельо и лекарства/. Направил е впечатление на добре информи рана личност, но много от елементите на нашата икономика и външна политика пречупвал призмата на злостната западна пропаганда. Проявявал е интерес не само към българските граждани и спортисти пребивавали и пребиваващи в Австрия, но и към българи-емиграти, невъзвръщенци и изменници на родината живеещи в чужбина. Ощо време на подготовката на българския отбор по ски — алпийски дисциплини /м.ХІ-ХІІ.1975 г в Капрун-Австрия/ Шишков беше установил контакт с треньорите М.и П. Попангелови и бе предложил услугите си да бъде в помощ на българската делегация по време на

- 5 -

игрите още повече, че на него било възложено от организационния комитет да снабдява олимпийското село с лекарства и медикаменти.

По време на олимпиадата бяха взети мерки за ограничастве и недопускане на контакти с Дишков от страна на българските състезатели и треньори. По този повод, представяйки се отново като родолюбец, пред наши източници същият е изразил съжаление и е изказал предположение, че наверно "някой му мъти водата" в България. В същото време по други поводи в разговори с австрийци и други чужденци Дишков с насмешка е иронизирал "представянето" на българските спортисти.

Изхождайки от тези и някои други данки, а така също и от обстоятелството, че горепосоченият беже действително анга-жиран като аптекар на олимпийското село /и то при едни изключи-телни мерки за сигурност и охрана/ може да се направи извода, че Лишков е доверено лице на специалните органи на противника.

Почти аналогичен е случая и с Георги Николов, българин австрийски гражданин, невъзвръщенец от 1940 г. по професия търговец, недиплюмиран юрист и собственик на долнопробна кръчма, в която отсядат югославски емигранти и работници, живеещ в гр. Инсбрук, ул.

От предварителните данни на нашите източници бе видно, че Николов упорито се стреми да установява контакти и връзки с българските граждани и особено със спортисти и спортни деятели посещаващи Австрия. Наред с необичайните си интереси по редица въпроси Николов извършвал и трансфер на валута под предлог подпомагане на майка му живееща в София. В навечерието на олимпиадата се установи, че при последното си пребиваване в България/края на м.ХІІ.1975 г./ Николов също беше успял да се договори за трансфер на валута с някои наши спортни специалисти изявили желания да посетят игрите като частни туристи, а на други включени в състава на делегацията беше обещал съдействие и помощ,

в н л

включително и финансова. С цел предотвратяване на горното, с някои от лицата ангажирали се с Николов бяха проведени профилактични беседи, а други не бяха допуснати да заминат за Австрия.

По време на олимпийските игри Николов на няколко пъти предприе опити да се свърже с отделни треньори и деятели, но благодарение на взетите предварителни мерки, това не му се отдаде. Разбрал изолацията от страна на членовете на българската олимпийска делегация, същият насочи усилията си за контакти с туристическата група и успя да установи близки връзки с Пандод – районен директор на Български спортен тотализатор в гр. Варна.

Допълнително бе установено, че Николов понастоящем е разкрил в Инсбрук и бюро за оказване на услуги /настаняване на работа, уреждане на парични спорове, вземане на разрешения от полицията за пребиваване в Австрия и др./.

От услугите на бюрото му се ползували тлавно югослазски емигранти и работници, а той от своя страна, за уреждане на горните въпроси използувал личките си връзки с полицията.

Интерес за органите на ДС представлява и Евтим Вербев, българин, австрийски граждании, невъзвръщенец от 1940 г., представител на автомобилната фирма "Фолксваген" в Инсбрук. Същият е получил австрийско гражданство през 1946 г. след подписване на декларация, че се обявява против комунистическите идеи. Понастоящем Вербев бил настроен антикомунистически и при срещи с български граждани открито афивирал злостното си отношение към НРБ и социалистическия лагер. Ползувал се с пълно доверие сред полицията и бил използуван предимно като преводач от и на български език от съдебните власти на Инсбрук.

По време на игрите Вербев не усля да осъществи контакт с българската група, но прояви интерес към треньорите на отбора по хокей на лед. Под предлог, че трябва да им предаде амбриажен диск за л.к. "Фолксваген", който те следвало да предадат на адрес в България, същият от наш източник се осведомил за имената

270

E

四四四

XX

04

T

M3

КРДОПБГДСРСБНА чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г. Секретар : Дия

7 -

на Лаитев и Ников и обещал, че ще ги потърси по телебона, за да си уговорят среща. От проведените допълнителни мероприятия и беседи с Ников и Пантев се установи, че последните не познават Вербев и нямат никаква уговорка с лице от България, на което да носят автомобилии части. Установено бе също така, че Вербев не е търсил повече горепосочените треньори.

Друга личност, колто по време на игрите предприе редица опити за срещи, контакти и преговори с българските състезатели, треньори и специалисти бе българинът _____ Генов, на работа в слимпийското село, като шофьор на лека кола предадена за ползуване от генералния секретар на Световната Федерация по ски. В разговори пред наши източници Генов се представял за български гражданин живеещ във Виена с редовен паспорт. Работел в представителството не <u>ВМW</u>, но редовно се връщал и в България. На гъпросите как е успял да се вреди да работи в селото, след като е български гражданин, Генов не е могъл да даде задово лителен отговор, споменавайки само, че това било един голям шанс за него и че неговите колеги австрийци работещи във фирмата като шофьори много му завиждали за случая.

По време на срещите си с българските треньори същият е проявявал необичаен интерес към ръководството на олимпийската делегация, стремейки се да разбере функциите на всеки един от тях. След като бил осведомен кой какви задачи изпълнява, Генов с насмежка запитал: "А този, който постоянно е с Мартински /др. Стоил Сотиров - зам. водач на делегацията, зав. сектор в ЦК на БКП - б.м./ да не би да е личната му охрана?!". При други случан, освен тези си интереси, Генов е изявил и желание за покупка на кожуси, коняк, българска луканка и др. Някои от тези негови интереси и желания ни бяха съобщени или потвърдени"на тъмно" и от преводачката

Последната е другата българка освен Генов, която официално бе ангажирана на работа в олимпийското село, като преводачка на българската олимпийска делегация. От предварителните

M3

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г. Секретар:

- 8 -

данни бе известно, че същата заедно със съпруга ен е била преводачка на българската група и по време олимпийските игри в гр. мынхен през 1972 г.. Още тогава и съпругът й са проявили разузнавателни интереси и последният е бил уличен като служител на западногерманските органи за сигурност или като човек, който е свързан непосредствено с тях. Цялостното поведение, интереси и контакти на и по време на XII зимни одимпечиски игри в Инсбрук говорят недвусмислено, че последната също е доверено лице на органите за сигурност. Още от самото пристигане на грусе стараеже едва ли не с недантична уперитост да устапата нови кои са състезатели и в коя спортна дисциплина ще вземат участие, кои са треньорите и водачите на отборите и действително дали са такива /имат ли необходимите спортно-технически знания и подготовка, какво е отномението на състезателите към тях, носещават ли тренировките и състезанията, как реагират на едни или други слабости, упражняват ли критика към спортистите или са индеферентни към неуспехите им, каква с тяхната обща и специална култура, отговаря ли тя съответно на заеманата от тях длъжност и пр./, какви функции изпълняват членовете на ръководството, какво е тяхното обществено положение в България, къде са постоянанте им работим места - в ЦС на БСФС или извън съиза, какио е тяхного отношение към ски-спорта и пр. Освен горното,

се интересуваме постоянно и от движешието на ръководството и особено от излизанията, среците и визитите на др. Стоил Сотиров — зам.водач на групата. По различни поводи, без да се аргументира, същата изказвала мнения, че той бил "опасна личност", че с него е трудно да се говори, тъй като изпълнявал важни задачи и пр. В други разговори — е проявила интереси и към Ив. Стоев /водач на отбора по хокей на лед и финансов отговорник на групата/, тъй като й направило внечатление, че той системно се заключвал сам в стаята си. /Този факт отговаря на истината — котато правеше изчисления на валута, подаръци и др. Стоев действително се заключваме, за да не го безспокоят състезателите —б.м/

КРДОПБГДСРСБНА
чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата: 20.08.2014г. Секретар:

- 9 -

В началото е имала съвсем резервирано отношение и не се е интересувала чрез трети лица за др. др. В.Попов водач на отбора по ски и Ив. Иванов - ОР обезпечаващ групата. В последствие обаче, чрез лични разговори, оказване "помощ" при излизания в Инсбрук, при преводи и друг случаи, същата е положила много усилия, за да разбере дали горепосочените дейст вително са ангажирани със ски-спорта в България. В резултат на няколко проведени комбинации съвместно с треньова и състезателите по биатлон. не само че престанала да се интересува от въпросните другари, но започнала да използува Иванов и като източник за "информация". В разговори с последния е споде лила, че съпругът и работи в ГФР като доцент в някакъв атомен институт, но семейството й живеело във Виена. Понастоящем при тях пробивавала и майка й, за да гледа двете им деца. Оплаква ла се, че животът в Австрия те тежък, изпитвала тъга по България, въпреки че по два пъти в годината посещаваж София и т.н При заминаването на групата е съобщила адреса си: Австрия -

По време на игрите е установила по-близки отновения със състезателня по хокей на лед Кирил Герасимов. Същият е обясния на ръководството, че поддържа връзки с , тъй като последната му обещала да му изпрати части за колата. За сега обаче не е установено дали това са били причините за явно я шираните и от двамата срещи.

Освен преводачката на отбора съществуват и данни, за наблюдение на българската група специалните органи на привинка използуваха и мофьорите на предоставените ни за польване коли, а така също и камериерките. От проведената съвмено с олимпийското атаме на групата комбинация се установи, чтози персонал специално е бил подбиран, изучаван и подготвен за контакти, наблюдение и събиране на информация. Тук следва отбележим, че по време на един от разговорите с две от камер ките присъствување и Руди — техническо лице прида но да придружава намият хокеен отбор. След употреба на

КРДОПБГДСРСБНА
чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата :20.08.2014г.Секретар : [448]

задоволително количество алкохол и умело насочване на разговори те едната от камериерките започна откровено да споделя за подготовката им от страна на специалните органи. Под предлог, че закъснява за в къщи Руди се извини и напусна компанията. Половин час след това пристигна отговорника на техническия персонал от фирмата подсигуряваща камериерките под предлог проверка, дали българската делегация е доволна от въпросните. Още с появата и горепосочените се извиниха и си тръгнаха, за да не се появят повече в блока. От казаното по случая и от някои други данни може да се направи извод,

Освен техническият персонал, за обезпечаване и наблюдение на делегациите се използуваха и служителите от пропусквател ната система на селото и блоковете, в които бяха настанени групите, административния персонал в залите и по пистите, където се провеждаха състеванията.

За обезпечаване сигурността на олимпийското село домакините осъществяваха стриктна пропусквателна и охранителна система с помощта на полицията, армията и пристигналите за целта, по неофициални данни, около 3000 цивилни криминални служители от Минхен и останалите градове на ГФР. Сериозни инциденти в олимпийското село не бяха допуснати, но за сметка на това от съобщения в пресата стана ясно, че в Зеефелд, отстоящ на 30 км от Инсбрук са били убити двама полицам.

Ва осигуряване на "културния" отдих на състезателите домакините бяха организирали прожекции на филми /изключително от серията на Джеймс Бонд и борбата му срещу "шпионите" от сощивлистическия лагер/, концерти на нашумели звезди, накои от ко то изпълнители на поп-музика, религиозни беседи и богослужения, на които беше поканена да присъствува и българската делегация, дискотека, салони със забавни игри и др.

С изключение на два случая /предлагане на библии на групата на треньорите настанена в българския спален вагон и на хитлеристки значки от 1942 г./ други опити за

разпространение на религиозна или антикомунистическа литература и материали не са констатирани.

Както се очакване, по време на одимнийските игри в Инсбрук пристигнаха и пет журналисти от радно "Св. Европа", единият от конто бе Тодор Пипев, българин, изменник на родината от 1960 г., биви национален състезател по ски. През първите три дни същите са получили акредитация в пресцентъра на игрите, но в резултат на организационния официален протест от страна на жу налистите на социалистическите страни и благодарение на накои предприети от страна на наши източници действия пред Франк Тейлър - председател на АИПС, представителите на "Св. Европа" са били отстранени от пресцентъра. Нещо повече - било е внушено на Тейлър, че той не трябва да остава този случай без последствия, а за в бъдеще веднъж завинаги да се ликвидират тези прецеденти : журналистическата професионална дейност. За целта на Тейлър е предложено на предстоящия конгрес на АИПС в Мексико да се вземе решение радио "Свободна Европа" да не получава акредитационни права по време на каквото и да е голямо спортно мероприятие, провеждано под егидата на МОК, на международните спортни федерации и на АИПС- От своя страна Тейлър е помолил нашия източник да постави този въпрос на конгреса, а той се задължил да обработи мнозина свои привърженици от делегатите, за да се ликвидира с този проблем. След отстраняване на Пипев от пресцентъра, благодарение на взетите мерки, същият не успя да установи контакти с българската група и си замина за Мюнхен.

В навечерието на XII зимни олимпийски игри в гр. Инсбрук се проведе и 77-та сесия на МОК, на която бяха разгледани редица въпроси, свързани с бъдещето на олимпийското движение, с предстоящите летни олимпийски игри в Монреал — 1976 г., с бъдещите зимни игри в Дейк Плесид — 1980 г. и лятната олимпиада в Москва — 1980 г. Безспорно централно място е заел доклада на

орг. комитет на игрите в Монреал. Независимо от нашумелите и широко раздухвани от пропагандата трудности Лорд Килании — президент на МОК е заявил, че игрите ще се състоят така, както е било оповестено първоначално. От доклада на организациония комитет обаче е станало ясно, че вероятно няма да бъде завършен в срок плувния и централния стадиони, което ще създаде трудности не само на эрителите, но и на състезатели, ръководители и журналисти.

По време на сесията на МОК много силно впечатление е направил доклада на НОК на СССР за подготовката на олимпиадата — 1980 г. На провокационните въпроси на западните журналисти дали СССР ще разреми свободно движение на многобройните туристи по време на игрите /очаква се те да бъдат около 350 хиляди б.н./ лорд Киланин е отговорил, че е получил положителен отговор на този въпрос.

Без коментарии са преминали разискванията по финансов: те въпроси на МОК, по зимните игри в Лейк-Плесид и др. По въпроса за включване на жени в МОК, Килании е изтъкнал, че не съществува и най-малка мисъл за дискриминация, но засега все още нямало полходящи кандидатки.

От другите разисквания е станало ясно, че МОК е катег ричен в позицията си относно неучастието в конгреси и сесии на представители от страни, които са отстранени от МОК. Все в тази връзка се изтъкнало и това, че Китай вероятно няма да бъд представен на игрите в Монреал, тъй като до този момент не бил представил правилник за своя НОК и другите необходими документи.

По време на сесията Киланин специално е спрял вниманието на делегатите и по въпроса, че в олимпийските игри започ вала да доминира политическа тенденция. "Аз — заявил той — не желая повече да слушам инто дума за политика. Това което трябва да ни обединява, което трябва да насочва нашите усилия, мисли и желания е единствено благородната спортна борба."

На 77-та сосия на МОК взе участие и председателя на БОК - пр. ген. Вл. Стойчев. От наимя източник стана известно. че Джон Хенеси /журналист във в. "Таймс"/ личен приятел на лорд Киланин споделил следното: "Лорд Киланин бил иного доволен като научил, че ген. Стойчев иска лична среща с него, очаквайки, че поради преклонна възраст ген. Стойчев официално не из оповести оттеглянето си от нок. Голямо било учудването и изненадата на Киланин, когато вместо горноте, ген. Стойчев му представил молба за съдействие да бъде избран за член на изпълнителния комитет на НОК. Тази "мега" Киланин споделяя много често в интимен кръг от приятели.

В заключение следва още ведиъж да подчертаем, че докато дисциплинета и поведението на членовете на българската олимимиска делегамия по време на игрите в Инсбрук беже такова каквото следва да има всеки български граждании в чужбина, то тяхното спортно-техническо и морално-волево представлне на XII зимна олимпиада беше крайно незадоволително и подлежи на сериозна още: ка и анализ от страна на съответните компетентни инстанции, с цел най-правилно репаване на въпроса касаещ бъдещите наши участия в зимии олимпийски игри.

H-K	ОТДЕЛ	II,	у—ние	ΥĮ	ДС
Полковник					

Отпеч.в 3 екз.

E 2- Promagamento

E 3- origen VII- y-mevi- de

Изп. Иванов

КРДОПБГДСРСБНА **ДЕКЛАСИФИЦИРАН** § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Per. №

MBP CTPOFO CEKRETIO! ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС 725 Ex3. № 4 СОФИЯ

и–к отдел о2,у-ние об дс

т у к

ДОКЛАДИА ЗАПИСКА

от майор Таньо Танев, началник отделение 01

ОТНОСНО: Проведено съвещание между органите за сигурност на СССР, ЧССР, ГДР и НР България по въпросите на Зимните олимпийски игри в Лейк Илесид-САЩ и Олимпиада-80.

Др. Началник,

От 16 до 18.1.1980 г. в Москва се проведе съвместно съвещание на органите за сигурност на СССР, ЧССР, ГДР и НР България за координиране дейността по обезпечаване сигурността на спортните делегации от социалистическите страни по време на пребиваването им на Зимните олимпийски игри в Лейк Плесид - САЩ.

В съвещанието взеха участие др. Шведов - началник отдел в V управление КГБ, Гук - началник отдел във

278

15 四

DXM

ರ

Второ главно управление КГБ, др. Олдржих Мезл — зам. началник управление в органите за сигурност на ЧССР, др. Хорст Герлах — началник отдел в Министерството на вътрешните работи на ГДР и др. Таньо Танев — началник отделение от МВР на НР България.

Информация за оперативната обстановка по предстоящите зимни олимпийски игри в Лейк Плесид — САЩ изнесе др. Шведов.

В нея сериозно внимание бе отделено на проблема за обезпечаване сигурността на спортните делегации от социалистическите страни и своевременното получаване на ипформация за намеренията на противника. От страна на Пационалния олимпийски комитет на САЩ са създадени известни трудности по настаняването на участниците в Олимпийскоте село, по дейността на оперативната група, някои от делегациите ще бъдат разделени на 4-5 места, особано туристите.

Подчертано бе, че обстановката ще бъде изключително тежка и сложна. Получени са данни, че спрямо делегациите на СССР и останалите социалистически страни ще се
извършват провокации, ще се оказва психологически и идеологически натиск. ФБР на САЩ е създало специално отделение за работа по игрите, което да провежда активна дейност по обработката на отделни спортисти от социалистическите страни за невъзвръщенство, а също така и по разпространяването на антикомунистическа литература и други
материали.

В обезпечаването на спортистите ще бъдат ангажирани 1000 полицаи от щата на Ню Йорк и около 100 кадрови офицери на ФБР, които ще бъдат аташирани към по-високо-поставените лица.

3

В същото време не се дават никакви гаранции за безопасността на живеещите извън олимпийското село или намиращи се на спортните терени и съоръжения. Получени са уверения от американските служби за сигурност, че ще бъде въведен изключително строг контрол по пропускния режим, ще се извършват пълни проверки за оръжие и боеприпаси, ще се използува техника за проверка на багажа. В тази връзка са установими контакт и с канадските служби за частични проверки на багажа и при кацанията на делегациите в Монреал, независимо от това, че основната проверка ще се извърши в Лейк Плесид.

Под предлог, че сериозно мислят за сигурността на съветската делегация са поискали да поддържат по време на игрите контакт с представителя на КГБ, но тактично им е било отказано.

Получени са данни в КГЕ, че активно ще се използуват възможностите на вражеската емиграция живееща
в САЩ и Канада, която ще се използува предимно за обработка към невъзвръщенство на спортисти от нашите страни. В тази връзка сериозно внимание бе обърнато на последните няколко дни преди завръщането на делегациите,
подчерта се, че трябват сериозни мерки по обезпечаването движението на спортистите в този период.

Така сложилата се обстановка създава трудности и по практическата връзка с нашите дипломатически
представителства и възможността за връзка с центъра.
Затова е поставен въпроса за разрешаването многократното преминаване на границата САЩ-Канада от страна на
ръководители от спортните делегации на нашите страни, но
все още американската страна не е дала окончателното си
решение.

Подчертано бе, че основната задача на нашите оперативни групи и оперативни работници е максималното обезпечаване безопасността на нашите делегации на базата на добра координация и взаимопомощ.

За решаването на тази задача бе препоръчано да се поставят задачи на агентурата и ДЛ съобразени с новата и усложнена обстановка, да се търси нова ориентация по разобличаване специалните служби на противника, да се действува мъдро и предпазливо. Да се нацели агентурата и ДЛ към политическа бдителност, да се придобие нова психологическа нагласа за противодействие на замислени провокации или инциденти. Желателно е също така да се проведат подробни инструктажи на включените в делегациите да избягват всякакви контакти с изменници на родината, да не водят с тях политически спорове и дискусии, да не се приемат никакви писмени материали.

В делови порядък представителите на ГДР, чССР и аз информирахме съветските другари за оперативната обстановка в нашите делегации и мероприятията, които се провеждат за осигуряване безопасността на нашите спортисти. Отбелязано бе, че навсякъде се чувствува осезателно натиска на противника.

Съвместно с др. Шведов бе отработен и начина за предаване на информация от нашата делегация за съветската оперативна група.

x x

Проведено бе и кратко съвещание по въпросите на летните олимпийски игри Москва-80 при др. Аврамов - зам. началник управление V КГБ.

В изложението си др. Аврамов отбеляза, че обстановката е сложна и вероятно ще се усложнява все повече. Получени са сериозни данни за бойкот на Олимпиада-80 главно сред управляващите среди на САЩ.

Анализът на получените досега данни показва, че противникът провежда дейност в три направления:

- 1. Използуват се събитията в Афганистан, за да се докаже, че външната политика на СССР противоречи на духа на олимпийското движение.
- 2. Да се убеди световната общественост, че СССР не е в състояние да обезпечи нормалното протичане на Олимпи **а** л**а**-80.
- 3. Раздухване кампания по т.н. въпрос за правата на човека и търсене на дисиденти в СССР.

Придобити са данни, че подривните центрове на противника са за провеждането на игрите и разчитат на успешното изпращане в Москва на своя агентура.

Има данни за подготовка на емисари по линия на НТС, украинските националисти и ционисти за разпространяване на антисъветска литература.

Сериозни трудности се очакват и от делегацията на Китай, която ще бъде в състав от 300 души и 50 кореспонденти. Очаква се, че те ще развиват дейност главно сред делегациите на развиващите се страни, но не са изключени съвместни мероприятия и с някои от западните дологации.

Сериозно внимание е отделено и на недопускането на терористични действия по време на игрите. В тази връзка е проведена среща с министъра на вътрешните работи на ГФР Баум, който информирал, че на територията на

ГФР има около 10,000 терористи, но те контролират само 1500. За тези, които са извън тяхното полезрение не е дал никакви гаранции.

Вземат се сериозни мерки за безопасност — проверки на багажите, търсене на оръжие и боеприпаси, отстраняват се от града психически болните, взети са на отчет всички лица, които имат склонност към терористични действия и се наблюдават агентурно. Установили са около 1000 чужди граждани годни за терористична дейност, които няма да бъдат пуснати в СССР.

Работи се по усъвършенствуване охраната на Олимпийското село, международния младежки лагер, Пресцентъра и всички обекти където ще живеят, спортуват или пребивават всички делегати. Изработени са сериозни документи, набелязани са коридорите на движение и т.н.

Считат, че е необходимо да се търси от нас информация за намеренията на противника чрез чуждестранните студенти, аспиранти и специализанти, а също и по линия на спортния обмен.

Необходимо е чрез журналистите да се оказва положително политическо влияние на чуждестранните журналисти за реалистично отразяване на олимпиадата, а също и за получаване информация за намеренията на противника.

Подчертано беше, че е необходимо да се обменя информация по евентуални остри сигнали за евентуални действия на противника.

Съобщено бе, че през м.април 1980 г. ще се проведе съвместно съвещание по Олимпиада-80, на което доклад ще изнесе др. Бобков и ще се отработят въпросите по координацията. Препоръча се най-късно през м.април да се съобщи оперативната група, която да бъде включена в състава на нашата делегация.

Докладва: майор Уполаце

田田

DXM

U

ИЗ

116

CTPOFO CERPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 3392 Екз. № ↓ — 70 # 19 год.

СПРАВКА/

За подготовката и участието на българските състезатели в 13 зимни олимпийски игри в гр. Лейк Плесид - САЩ - 14-24.2.1980 год.

От 14 до 24.2.1980 г. в гр. Лейк Плесид-САЩ се проведоха 13 зимни олимпийски игри, в които взеха участие 23 състезатели и ръководители. Агентурно-оперативното обезпечаване на групата бе осъществено чрез ДЛ "Попов", "Иванов" и "Митов", тъй като в последния момент възникна опасност от разконспириране на определения наш служител.

През подготвителния период се проведоха редица мероприятия /профилактични беседи със състезателите и техните тренври, подготовка на доверителните връзки, навременно отстраняване на неподходящите лица, взаимна информираност и координираност на действията с 05 управление на КГБ и др./, в резултат на което по време на игрите не бяха допуснати вражески, криминални и антиобществени прояви от страна на участниците в българската олимпийска група.

Дисциплината е била на ниво и съобразена с изискванията на ръководството, съществуващият и особеностите на въведения от САЩ режим в олимпийското село.

На тази олимпиада българската делегация, макар и малобройна показа висока политическа и морално-волева устойчивост,

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г.Секретар : [[[128]]

2

мъжество и високо чувство за отговорност, като всички състезатели се класираха сред най-добрите скиори, а Ив. Лебано в завоюва първия медал за НРБ на зимна олимпиада, П. Попангелов е шести.

По време на игрите в Лейк Плесид, към българската олимпийска група не е било забелязано внимание от страна на специалните служби или официалните власти на домакините. За оказване на помощ и подпомагане на българската група е била изпратена отново /както в Мюнхен и Инсбрук/ - българка, невъзвръщенка в САЩ.

официални преводачи на българските олимпийски делегации, като проявяват завидна упоритост в изучаването на всички състезатели и ръководители, какви функции изпълняват, какво е общественото им положение в България, къде са на постоянна работа. Специално внимание е отделяла за движението на ръководителите. Направила е опити да настройва състезателите срещу ръководството, като казвала, че докато те стоят затворени в олимпийското село, техните ръководители ходят по богатия американски пазар, даже и в съседните селища.

По този повод ръководителят на олимпийската делегация др. Тр. Мартински направил среща с цялата група, разказал им коя е , за кого работи, след което е била търсена само по служебни въпроси.

За обезпечаване сигурността на зимната олимпиада от домакините се осъществявами стриктно обявените мерки и режим, като на 20 км от олимпийското село и пистите за състезания не се допускали други транспортни средства, освен на организационния комитет. Участните в състезанията и зрителите били подлагани на 4-5 проверки, а багажът преминавал през два рентгена. Камериерите били 40-45-годишни мъже за които се смята, че са служители на полицията и специалните служби на САЩ. Два дни преди и по време на откриването на олимпиадата в Лейк Плесид са били разпространени много плакати и лозунги срещу СССР в т.ч. и брошури на емигрантската организация "Украински фронт".

В последните дни се появили много белоемигранти с антисъветски лозунги и плакати.

Наложило се свикването на извънредно заседание на МОК, след което властите били принудени да изчистят района на олимпийското село от подобни материали.

По време на игрите са били организирани ежедневни контакти и обмен на информация между ръководството на нашата и съветска делегация.

По време на сесията и игрите били осъществени редица контакти и срещи на българските ръководители със шефовете на мисии. Уредени били взаимни визити с ръководителите на делегациите от социалистическите страни /СССР, ЧССР, ПНР и др./. По покана на съветската делегация се осъществила среща с ръководителите на делегации от социалистическите страни, двустранни контакти и разговори със шефовете на мисии на СФРЮ /Джордже Пеклич — председател на ЮОК/, ФРГ /Валтер Трьогер/, Франция /Ален Нане и Ги Перия/, Италия /Франко Караро — председател на КОНИ/, Холандия, Швеция /Бо Бенгтсон/, Турция /Суат Ерлер — член на МОК, САЩ /Филип Кръм/и др. Със шефовете на мисии и други ръководни дейци от Испания, Великобритания, Лихтенщайн, Мексико, Канада, Австралия и др. са установили контакти в Мексико по време на заседанията на ИС на АНОК.

Ръководството на делегацията е посетило председателя на организационния комитет на игрите. Дж.Б.Фел и има две срещи с кмета на олимпийското село Хари Фригоу, дадено е интервю пред журналист от "Ню Джърси".

Както се очакваше по време на 13 зимни игри се е Появил ИР Тодор Пипев - служител в спортата редакция на радио "Свободна

286

Z

4

Европа", но не е успял да установи контакти с българските спортисти. Срещал се е с ДЛ "Иванов", като казвал, че е само спортен коментатор и не се е занимавал с политика, но получавали цялата българска преса и били напълно в течение на живота в нашата страна. Два дни преди да си замине е предал на "Иванов" 6 цветни снимки на Петър Попангелов /младши/ с непознато лице, като се е извинил, че не е успял да му ги връчи.

От 10-12.2.1980 г. в Лейк Плесид се проведе и 82 сесия на Международния олимпийски комитет, непосредствено след като президента на САЩ Картър се обяви за бойкот на Московската олимпиада.

По време на сесията от Белия дом се е упражнявал груб натиск върху членовете на МОК, с цел да се вземе решение, с което да се отнемат игрите от Москва. Безцеремонните действия на американ ската администрация, обаче са изиграли обратно роля, довели са до сплотяване в МОК и както е известно бе взето единодушно решение 22 летни олимпийски игри да се проведат в Москва.

В заключение може да се подчертае, че дж циплината и поведението на членовете на българската олимпийска делегация за игрите в Лейк Плесид са били на висота и за първи път всички състезатели са изпълнили поставените им задачи.

началник отде

Полковник

Отпеч.в.2_екз.

№ 1-ЛД 848

№ 2-08 отдел

ИЗПІИв. Шапчев

Нап.Тодорова-3

19.3.1980 r.

-

CTPOIO CEKPETHO!

§ 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР ш сто управл ни дс рег. № 1669 екз № 1 2 3. П. 1988 19________ искра—110 13 72.88 Рег. № 0207372.88 Пата: 05.06. 13 88 г. Индексирал: В Георгия 5

София

до началник отдел 02, у-ние 06-дс т у к

ин формация

ОТНОСНО: Резултатите от агентурно-оперативното обезпечаване на българската олимпийска делегация по време на XV-те Зимни олимпийски игри в Канада - Калгари - 88

От 13 до 28 февруари 1988 година в гр. Калгари — Канада се проведоха XV-те Зимни олимпийски игри /ЗОИ-88/. В тях взеха участие 57 страни в т.ч. и НР България.

Българската спортна делегация под ръководството на Стоил Сотиров – I-ви зам. председател на ЦС на БСФС бе в състав от 49 души ръководители, треньори и състезатели по 7 вида спорт. Същевременно в Калгари пребивава и делегация на БОК във връзка с кандидатурата на гр. София за домакин на олимпийските игри през 1994г.

По предварително утвърден от ръководството на управлението агентурно-оперативен план за обезпечаване на делегацията, бе извършена значителна по обем работа още в хода на подготовката и

288

рхивит

T

M3

преди заминаването за Канада. Бяха изучени всички членове на групата и по наше указание, чрез ръководството на ЦС на БСФС бе отстранен състезателя по ски скокове Благовест Ковачев. За същият разполагахме с данни, че е близък приятел на Захари Хаджирусев - осъществил невъзвращенство през 1976 год. и намиращ се по настоящем в гр. Калгари - Канада. Същевременно чрез система "Искра" бяха установени и изучени българите живеещи в гр. Калгари, а така също бе уведомено канадското външно министерство за намеренията на ИР Исуф Исуфов да извърши евентуални терористични действия спрямо българската делегация по време на игрите. Съвместно с у-ние ОЗ-ДС и ШГУ бяха разработени планове за разколебаване на ИР Захари Хаджирусев с цел завръщането му в страната, а така също изучаване на ИР представляващи интерес за органите на ДС. Беше изготвена и справка за братските органи на КГБ.

Конкретни задачи бяха разработени на 3 агента, 2 ба, 15ДД, 2 К/А, които бяха включени в състава на българската спортна делегация.

В резултат на тази дейност може да се каже, че по време на пребиваването в Канада не бяха допуснати действия и прояви от страна на българските участници уронващи престижа на социалистическата ни страна.

Българската олимпийска делегация пребивава в Канада от 01 февруари до 01 март. Една част от групата бе настанена в Олимпийското село в гр. Калгари, а останалата — 17 души /беговите дисциплини и биатлона/ в другото олимпийско село Кеммор-отстоящо на около 120 км. от Калгари.

155

С пристигането ни в Олимпийското село установихме, че на етажа на българската делегация се предвижда да бъде настанена и част от турската делегация. Чрез б.а. "Станко" със съдействието на кмета на олимпийското село г-н Боб Нивен, койтогрояви разбиране при нас бе настанен отборът на Сан Марино.

По време на престоят ни в Канада, бяхме обслужвани от семейство Анелия и Любен Банчеви, живущи постоянно в Канада. Същите бяха официално аташирани към нас от БОК и Организационния комитет на ЗОИ-88.

Анелия Банчева е 34 годишна, българка, от гр. Перник. През 1979 год. се е омъжила за Любен Банчев, българин от Великотърновски окръг, избягал от страната преди 19 години и първоначално се установил във Ванкувър, където има леля от икономическата емиграция. Същият е настроен добре към страната ни и редовно я посещава. В

качеството си на олимпийско аташе се прояви като

• He

живее

. В момента са безработни и материално затруднени. Имат идея да се преместят в гр. Ванкувър и да се опитат да открият частно заведение. Анелия и Любен Банчеви не са в добри отношения с останалите българи живущи в Калгари, главно по вина на Анелия, но поддържат добри връзки с официалните български представителства в Канада. Възнамеряват през месец юли или август 1988 год. да посетят близките си в България.

Членове на българската делегация в т.ч. и др. Иван Слав-

Ĺ

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата: 20.08.2014г. Секретар: 1043/

. Следва да се отбележи, че

ков 2-Зпъти гостувахме на сем. Банчеви по тяхно настояване в дома им на адрес:

Банчева ни съобщи, че българският турчин Исуф Исуфов, за когото имахме данни, че може да извърши терористични действия срещу нашата делегация е под наблюдението на канадската полиция.

По време на престоя ни в Калгари още в самото начало, кмета на олимпийското село Боб Нивен на ежедневните оперативни, жоито се провеждаха при него е представил цивилните полицаи отговарящи за безопасността на отделните делегаций. За българската делегация отговаряще Клаус Брикс - 41 годишен, канадец от немски произход, женен за украинка с две деца. Един ден той и негови колеги - Кевин Грахам, около 42 годишен, от украински произход /когато се говори по-бавно на руски разбира почти всичко/, отговарящ за делегацията на СССР и Дейвид Хампле - 45 годишен, отговарящ за делегацията на ГДР и СРР посетиха канцеларията на българската делегация. В мое присъствие с тях контактуваха б.а. "Станко" и ДЛ "Коце". След като бяха почерпени с български напитки и им бяха връчени дребни сувенири се проведе разговор в който те споделиха някои неща от личния си живот и семейни подробности. Държаха се дружелюбно и приятелски, а Клаус Брикс даде и в гр. Едмонтон, където живее и домашния си телефон работи. Споделиха също, че трима души от делегацията на СРР са избягали и не могат да ги открият. Брикс и Грахам оставиха визитните си картички и предложиха да ни покажат града и евентуално да почерпят в някое заведение. След съгласуване с другарите от КГБ под благовиден предлсг им бе отказано.

Joe garage

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: (Luse/ 5 157

Преди отпътуването ни Брикс и Грахам дойдоха да се сбогуват и заявиха, че са с прекрасни впечатления от българите, госпоприемството, добрата дисциплина на групата и обстоятелството, че не сме им създавали служебни проблеми.

Обстоятелството, че част от делегацията бе в Кенмор

жалагаше често да пътувам до там. Още при първото посещение к/а

Васка" съобщи, че хостесата на българската група

проявила интерес, кой е човекът от НКВД. В тази връзка на к/а

проявила интерес, кой е човекът от НКВД. В тази връзка на к/а

при информацията за нея. Установено бе, че същата е украинка,

годишна, неомъжена, родена в Лондон. Баща й през 1941 год. се

е поставил в услуга на немщите, а след това се е изтеглил заедно с тях. Живял е известно време в Лондон, а след това се е установил в Канада – гр. Торонто.

живее на адрес:

, тел:

, и работи според нея в магазин за картини на адрес: , Торонтс,

тел. Подчертан интерес прояви и към съветската група в Кенмор, за което свсевремонно уведомихме съветските другари.

ТÜR KİYE,

Същият бе засечен на два пъти да посещава помещението в което бяха настанени българските състезатели, но не се установи да е проявявал интерес към определено лице.

Следва да се отбележат контактите, които установиха бъл-

152

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [443]

по собствена инициатива една седмица преди отпътуването ни в олимпийското село ни посети Стефан Тихов, 43 годишен от Великотърновски окръг, неженен, избягал от страната през ЧССР преди 19 години. Работи като треньор-конегледач в един клуб за

конни надбятвания, няма собствена къща и живее под наем, тел:

. При посещението си, подари на всички участници от делегацията по една фанелка с емблемата на игрите и цветовете на българското знаме направени по специална поръчка, и заплатени от него. Покани делегацията на конни надбягвания и част от ръководството ги посетиха. Тихов сподели, че му е много мъчно за България, но до момента не е правил постъпки за паспорт. Счита, че до момента нищо не е постигнал в живота си, беден е и се срамува от близките си в България.

Няколко дни преди отпътуването ни бяхме поканени на обяд в "сръбско-хърватски" ресторант от членове на българското дружество в Калгари. От наша страна присъствуваха 5-6 души ст ръководството, а в ресторанта заварихме следните българи:

Д-р Борис Ганчев - 72-73 годишен, пенсионер, ветринарен лекар, женен за унгарка, председател на българското дружество в Калгари, тел: . В Канада по негови думи е от преди 09.09.1944 год., но не си е идвал от тогава. Беше въздържан, не е правил никакви изявления против България в наше присъствие. Опитваше да се владее, но в резултат на разказите ни за Родината се разплака, развълнува се много и пръв си отиде. Има брат в гр. Плевен, който му е гостувал няколко пъти.

Стефан Радулов - 73 годишен от гр. Варна, разведен,

КРДОПБГДСРСБНА от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г. Секретар : /// 7

159

посещавал няколкократно България, но след това последвал отказ от страна на българското консулство в гр. Торонто. Сега отнове е подал документи с цел женитов за българка. Пържа се дружелюоно, плака много за България, и разказа, че е лежал преди 09.09.1944 г по фашистките затвори, бил е измъчван и бит, и по същество се чувствувал "активен борец". Според него, по време на култа към В. Червенков бил принуден да направи фалшиви обвинения и показания срещу някакъв човек, който бил осъден на затвор. В последствие, Радулов се разкаял и решил да се откаже ст фалшивите си показания, но бил заплашен със затвор, което го принудило да емигрира. Същият е доста състоятелен от търговия с недвижими имоти. Живее на адрес Калгари, авеню Норт-Уест, тел:

Стефан Минков, по прякор "Турчина", 63 годишен, от с. Враждебна, женен неколкократно, в момента е разведен. В Канада е емигрирал от Чехословакия, където е бил женен за чехкиня. От нея има син - Лоренцо, завършил английската гимназия в София и понастоящем живее при баща си. Минков работи като прислужник в една болница. Редовно посещава България и сподели, че строи . Възнамерява да се завърне в страната след къща във като се пенсионира. В момента при него на гости беше племенницата му Виолета Минкова, 23 годишна, детска учителка от София, адрес кв. сл. тел: . В сравнение с другите "българи" Минков се държеще най-резервирано, критикуваше някои "порядки" в България, но без особена злоба. Ангелина Заркова - 43 годишна, българка от София. Омъ-

жила се е за Минков и по този начин е дошла в Канада. Сега са

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [443/

160

разведени и нямат деца от брака си. Живее сама, доста бедно, интелектуално ограничена. Адреса й е , Норт-Йист, Калгари-. . дом.тел:

Елка Йованович, 45 годишна, българка, югославска гражданка, вдовица. Била е омъжена за югославския консул в НР България. След смърта на съпруга си, преди 2 години е заминала за Канада за да изучи сина си. Не работи, живее от пенсията на съпруга си и наемите от апартамент в Белград. Настроена е добре към България и си идва редовно в страната. Възнамерява след като синът й завърши да се установи в СФРЮ или България, адресът й е:

По време на пребиваването в Калгари бяхме поканени на коктейл, доден от Игнат Канев - българин, живущ в Канада, милионер, женен за българка от Русе. Същият посещава редовно България и е благосклонно настреен към страната ни. Отпуснал е безвъзмездно парични средства за изграждане на културен дом в родното му село. На коктейла присъствуваха членовете на делегацията на БОК, а така също и много членове на МОК. Направи впечатление в изказването на Канев пред всички гости, в което той подкрепи кандидатурата на Софияза домакин на зимните олимпийски игри през 1994 год.

Съгласно съвместния план с у-ние ОЗ-ДС за работа по ИР
, с цел евентуалното му завръщане в България,
на място в Калгари чрез аг. "Кирил", ДЛ "Валентин" и ДЛ "Владо"
се проведоха заплануваните мероприятия. От проведените срещи и
разговори се установи, че е осъществил невъзвращенство недоволен от отношението на бившият му треньор Методи Сав-

of the solution

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: 9 161

чов към него. Считал е, че оставайки на Запад ще напакости на треньора си. Осъществил е невъзвращенството в Австрия без предварителна подготовка. След престой в лагер за бежанци е заминал в Канада и се е установил в Калгари. Не поддържа връзки с другите българи, макар, че е бил потърсен от Борис Ганчев. Живее бедно и е силно разколебан. Съжалява за постъпката си и е имало моменти в които фислел да се самоубие. Беше му разяснено, какъв е пътя за завръщане в България и може да сепредполага, че при активизиране работата от наша страна би могъл да се завърне.

По време на пребиваването ни в Канада неприятно впе-

чатление на треньорите и състезателите правеше ръководителят на делегацията Стоил Сотиров, който почти всеки ден вземаше един от автобусите определен за извозване на състезателите и под предлог, че разглежда спортните съоръжения, отиваше да кара ски в алпийския център Накиска. Това създаваше проблеми за тренспорта на отборите, поради ограничения брой транспортни средства. Същият проявяваше нервност и създаваше по този начин излишно напрежение сред състезатели, треньори и останалата част от делегацията. Нееднократно проявяваше неискреност и се отделяше самостоятелно от делегацията без да споделя къде отива. В тази връзка следва да се отбележи, че беше потърсен по телефона от двама души либерт Нордау и Ролнер Гаспан, които се представиха като журналисти от агенция "Европа прес ейджънси". Следва да се отбележи, че според б/а "Станко" лицето е споделил пред не-

го, че той е всъщност Давико Маджар - бивш български гражданин

no not poster

КРДОПБГДСРСБНА 1 ЧЛ. 31, ал. 6 ОТ ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: [LLS] 162

10

от еврейски произход, преселил се през 1948 год. от България в САЩ. Там завършил медицина, имал собствена хирургическа клиника в Чикаго, но след това се завърнал в Европа и понастоящем живеел в Париж и се занимавал с журналистическа дейност.

	Distriction of Comments of the Property of the
	Следва да се отбележи доброто взаимодействие по време
	на олимпийските игри с другарите от КГБ. Съгласно предварителна-
	та уговорка установих връзка още след пристигането с
	. Провеждахме регулярни срещи
	и ги информирах своевременно за всяка по-значима оперативна ин-
	формация. С др се договорихме да им изпратим
1	кратка справка относно придобитите данни за и полицаи-
Anl	те отговарящи за социалистическите страни.
, (Направи впечатление, че по време на олимпиадата с
	положително отношение към оргините на ДС се отнасяха
	. Същите проявиха
	високо съзнание и дисциплина при изясняването на възникнали проб-
	леми, установяване на оперативно интересни лица, и решаването на
	конкретни задачи по ИР.

Въз основа на горното могат да се направят следните изводи:

- XV Зимни слимпийски игри преминаха при добър ред и организация, в дух на приятелство и разбирателство, което е отражение на политиката провеждата от КПСС и социалистическите страни начело с др. Горбачов;

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г.Секретар : [1439] 11 163

- Не бяха доловени опити на специалните служби на прстивника и ИР за компрементиране членове на българската делегация, което вероятно се дължи, и на предварителната работа на органите на ДС за правилния подбор на спортната ни делегация;
- Същевременно слабото спортно-техническо представяне на българските спортисти не можа да даде своя принос за популяризиране кандидатурата на гр. София за домакин на Зимните олимпийски игри през 1994 година.

Предвид гореизложеното

предлагам:

- 1. Засечените полицаи от канадските служби за безонасност да бъдат заложени в ИСКРА и СОУД.
- 2. Придобитите данни за ______, която вероятно е съпричастна към специалните служби на противни-ка да бъдат заложени в ИСКРА и СОУД, а съгласно устната договорка да се изготви и изпрати справка за КГБ.
- 3. Да бъдат заложени в ИСКРА придобитите данни за българите ИР живущи в Калгари и уведомен отдел 05 при управлението и ППУ за тяхното поведение по време на пребиваването ни.
- 4. Да се уведоми у-ние ОЗ-ДС за придобитите данни относно с цел продължаване работата по изпълнение на белязания от тях план.
 - 5. С сглед интересите на ПГУ към _____ и _____

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:20.08.2014г.Секретар: 1049/

164

12

да се изготви справка за цялостно-

то им поведение и переспективи за евентуално отношение към тях.

Нап. в 3 екз.

№ 1 **–** 30W**–**88

№ 2 -

№ 3 **-**

Изп. Спиров

Нап. Боянова 44/0

София, 22.03.88 г.

Ст. лейтенант: АС

/А. Спиров/

HA 29.07.21

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Строго поверително!

154

СПРАВКА

От н с н о връските на сбекта "КОНЯРА"-ген, лейт, ВЛАДИМИР Димитров СТОМЧЕВ сн американския всенен аташе- майор КОРНЕЛИУС К. ДЖЕДУИН.

През март на 1951 год. ДС при полицията е откри ла преписка на американския всенен аташе в Собия, майор КОРНЕЛИУС К. Джедуин. От материалите които се намират в същата преписка се вижда, че майор Джедуин, преди да дойде в България е бил помощник военно аташе в Рим-Ибания.

През малкото му време ксето е прекарал в София предвид на това, че пипломатическите ни отношения със САЩ са преустановени поради войната, връзките на майор ДЖЕДУИН са малко известни, обаче в рапорта от проучването му през 1941 год. е стравено че той подлържал връзки с генерал ВЛАЛИМИР СТОИЧЕВ и пруги нами конни ездачи, тъй като самия ДЖЕДУИН е известен американски ездач. Участвувал в олимпиядата през 1938 год. в Берлин и е спечелил конното първенство за САЩ. Тук е посещавал конната ездова школа "Орел", поддържана от генерал СТОИЧЕВ и о.з. генерал ЛЪКАРСКИ. Не ни е известно връзките на генерал СТОИЧЕВ

с майор джедунн дали са почивали и на друга база. Горното за сведение.

София. 2.111.1953 гсл.

Съставил справката:

300

XMBMT

04

a

3

OT OPEH W/

ОЛИМПИИСКИ МЕЖДУНАРОДЕН КОМИТЕТ ЛОЗАНА, 2 MAPT 1953 ГОД.

генерал леитенант владимир стойчев, ул. ворис 1, 153 софия.

СКЪПИ ГЕНЕРАЛЕ,

ПОЛУЧИХ ПИСМОТО ВИ ОТ 25 ФЕВРУАРИ, НОЕТО СЕ ОТНАСЯ ВА-ШАТА ТРАНБИТНА ВИВА ВА САЩ.

ПО ТОЗИ ВЪПРОС, АЗ СЕ ИНФОРМИРАХ ТАЗИ СУТРИН ПРИ ГЛИВНИЯ НОНСУЛ, Г-Н ВАРД ОТ ЖЕНЕВА, НОИТО Е ЕДИН ОТ МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ.ТОИ МИ ОТГОВОРИ, ЧЕ НЕ МУ Е ВЪЭМОЖНО ДА НАПРАЗИ НАНВОТО И ДА БИЛО И ЧЕ НАРЕЖДАНИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ ДАВАНИ САМО ОТ ДЪРЖАВНЙЯ ДЕПАРТА-МЕНТ ВЪВ ВАШИНГТОН.

PE-HADRAM CE, YE TON LE MOME DA HADRAM HE MADE NOT ON THE HADRAM AND THE MORE TON AM TON OF THE MOME TO THE MOME THE

ОСТАВАМ НА ВАШЕ ПЪЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ВСИЧНИ ДРУГИ ГОСТЪПНИ, НОИГО ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ И СЕ НАДЯВАМ ЖИВО, ЧЕ ЩЕ ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ СРЕЩНЕМ В МЕНСИНО.

В МОМЕНТА МИСЛЯ, ЧЕ В СЛУЧАЙ -А НЕУСПЕХ, ЩЕ ВИ БЪДЕ ТВЪРДЕ ВЪЗМОЖНО ДА ВЗЕМЕТЕ ХОЛАНДСКАТА ЛИНИЯ КЪМ, ПОЕМАЙНИ СЛЕДНИЯ ПЪТ: ЦЮРИХ ИЛИ ЖЕНЕЗА, АМСТЕРДАМ, МОНТРЕАЛ, МЕНСИНО/В СЛУЧАИ ЧЕ ВАША-ТА СТРАНА ПОДЪРЖА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ВРЪЗКИ С КАНАДА, РАЗБИРА СЕ/-

ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ СЪЩО С',МЕМ: ЖЕНЕВА-ЛИСАБОН-ДАНАР-НАТАЛ (БРЕЗИЛИЯ/-НАРАНАС/ЗЕНЕЦУЕЛА/-ХАВАНА/НУБА-МЕНСИНО.

RPHEMETE, MON CHERN FEHERANE, NONTE HAN-405PH ROBERS.

/T/ OTO MAREP, HAHLIEP.

E

рхиви

T

M3

Управление II-ро Отдел III-ти Френско отделение София КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Строго-поверително!

Донася: инф. "МАРИЯ" приел устно: М. Илиев, на 1. IV. 1953 год. в 20 часа

АГЕНТУРНО ДОНЕСИИЕ

В разговор източника е научил че ген. лейт. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ ще напусне страната на 7. IV.т.г. на път за Мексико. Пътуванет му ще бъде със самолет по маршрут: София Прага. В Прага ще престои 1 ден. Нрага-Цюри, Лисабон-Мексико.


Генерал СТОЙЧЕВ се е изказал, че му предстои сериозна работа за изпълняване на сесията на Мок УМеждународен олимпийски комитет/ тъй като на нея сесия, той ще трябва да защитава интересите на всички страни с народна демокрация, поради факта, че те нямат представители в Мок.

"RNGAM"

ЗАДАЧИ: Да ни донася за лицата които генерала ще посети с колата си до неговото заминаване.

Да донесе за направените изказвания във връзка с заминаването си.

Написано в 2 екз



ОТНОСНО: изпращане делегация на 50-та сесия на международния олимийски комитет.

На № С-116/23. IV.1955 год.

ДО ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ

копие:министерството на външните работи


- " МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
- " МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
- " БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ВАНКА

министерският съвет разпореди:

Разрешава на Върховния номитет за физическа култура и спорт да командирова за 15 дни във Франция ген. поли Владимир Лимитров Стойчев — член на Международния олимпийски комитет и Ангел Павлов Васев — главен секретар на Българския олимпийски комитет, за да вземат участие в сесията на Международния олимпийски комитет и в съвместното му заседение с представителите на националните олимпий—ски комитети, които ще се състоят през месец юни 1955 година в Париж.

Вългарската народна банка да отпусне необходимата валута за дневни пари на делегатите от лимита на Върховния комитет за физическа култура и спорт по валутния план за II-то тримесечие за физическа култура и эпорт по валутния план за II-то тримесечие на 1955 година, статия "командировки". Дневните пари да се определят съгласно забележка II към т.9 от Наредбата за служебните командировки в чужбина, утвърдена с постановление на Министерския съвет от 31 август 1953 година.

Министерството на външните работи да осигури преводач на



делегацията чрез българската легация в Париж.

Пътуването да се извърши със самолет, като билетите се закупят от "TABCO" в лева.

Изпълнението на разпореждането се въздага на Председателя на Върховния комитет за физическа култура и спорт, Министара на външните работи и Председателя на Българската народна банка.

София, 22 май 1955 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ В.Червенков СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ат. Войнов

Верно,

орят * началник отдел протоколи и решения /п/ ст. понев

To bulan

свери Поровония

Написано в 3 екз.

№ 1 - I y-Hue AC

№ 2 - II y-Hue JC

№ 3 - III y-Hue MC

/UN

управление II-ро IC отдел III-ти отделение III-то

КРДОПБГДСРСБНА **ДЕКЛАСИФИЦИРАН** § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Строго-секретно.

Донася аг. "Веси" Приел В. Горанов

на 12.VI.1959 год. в 17 ч

АГЕНТУРНО ДОНЕСЕНИЕ

ОТНОСНО:-няком служители от БОК.

Иизточника донася, че посредством своя приятел е научил слепното:

Надежда Крум Лекарска от австрийски произход е съпруга на оз нолковий Крум Лекарски, известен преди 9.1X.44 год. като ездач. Надежда Лекарска е на служба"инспектор" в Български олимпийски комитет по блатоволението на ген. Владимир Стойчев. Трябва да се има предвид, че по инициатива на Лекарска комитета получава и не спортни вестници и списания от Зап. Европа, Англия и Америка. И всяка "интересна" политическа новина Лекарска разпространява между своите познати. Тя владее френски и английски езици и като преводач само тя придружава всички чуждестранни гости на БОК /а между тях няма нито един прогресивен/ като преводач много често я викат и от други държавни учреждения /Комит та за културни връзки с чужбина, БТА, Профсъщза и др. и никои не знае за личните разговори, които тя води с чужденците през време то когато ги придружава-винаги по един човек. Трябва да отбележе като доказан факт, че Лекарска е жовек със скрита буржовзна мъст. Тя всячески се стреми да въздействува и успява да внуши на членовете на бюрото на БОК и на редколегията на информационния бюлетин на БОК, който се издава на френски и английски език да слушват представителите на другите /разбирай западно европейскі те олимпийски комитети/ и да не се мъчим да прокарваме наша политика и наши идей. А нашите идеи са идейте на Съветския съюз и това Лекарска знае много добре, че ние сме за обновление на МОК /международен олишийски комитет/ в който жискаме да членуват и графове и барони както е било до сега-чужди на спорта и олимпийските идей, а да членуват изтъкнати спортисти и спортни деятели. Виж выв в. "Народен спорт" брой 60 от т.г. заглавието "По пътя към преустроиство и демократизиране на МОК-писмо на

Съветския съюз до МОК и уведната статия на инф. бюлетин на БОК от Ангел $^{\rm B}$ асев, печатена в брой $^{\rm C}$ от т.г.

Работата на Лекарска /синепурска служба/ се състои във водене на кореспонденцията на чужде езици, която се изразява в 2 до 4 писма на седмица. А през другото служебно време играе тенис, превежда, преписва или пише статии за списания, учреждения и институти. Освен това много често тея я "изискват" за преводач на разни конференции. Председателят на БОК ген. Вл. Стойчев, който я протежира винаги я освобождава било за 3.5 или 10 дни за които дни Лекарска получава конорар от съответното учреждение. Но още през миналата година касиера на БОК й е требвал заплата само за дните през коич то е работила в комитета, обаче Лекарска вдига скандал и благодарение покровителството й от страна на ген. Стойчев, последния нарез да на касиера да изплати на Лекарска заплатата в пълен размер. И за да не бъде обвинен в нарушение на финансовата дисциплина касиера изисква от ген. Стойчев писменна заповед. Такива заповеди има няколко. Случайте се превръщат в система. Тогава касиера доклај ва на гл. счетоводител Роев за нарушенията за които и той носи отговорност. Първоначално Роев не уважил заповедта на ген. Стойчев. но генерала го заставил да изплаща заплатата на Лекарска в пълен размер. За да бъдат освободени от отговорност касиера Хаджийски и гл. счетоводител Роев с писмо поискали обяснение от Профсъюзите. Лекарска която получава кореспонденцията на комитета скрила отговора на профсъюзите защото съпържанието е в нейна вреда. По същото време Крум Лекарски заплашил гл. счетоводител Роев с думите: "Изглежда, че не знаете кой съм. И ако не изплащате заплатата на жена ми някои ден ще пострадате".От къде идва тази смелост в бившия царски офицер да заплашва една служебно лице с бъдещето е ясно...о нека да се има предвид, че Крум Лекарски е бил в ТВО-2-3 години и след като е бил освободен е получил "обещетение" в размер на 70.000 лева /стари/. На какво основание и по чие нареж ане не е известно. Но се знае, че семейство Лекарски имат два апартамента в София, които не ги ползуват защото живеят в собствена вила край София. Лекарска е учила в Париж и Лондон и е правила изказвания в полза на двореца, а след 9. ІХ. 44 год. Тя се е представя. ла пред чужденците за човек от пролетарско семейство. Обаче на един прием един остроумен дипломат и забелязал, че не е възможно една пролетарска българка, която няма средства да се учи в Париж и Лондон.

3.-197-100

Лекарска играе тенис, защото този "красив" спорт упражнявали само благородниците /а се разбира, че се отнася за богаташите/.Тя не проявява интерес и никакво уважение към физкултурата и масовия спорт. който е от национално значение. Тя се интересува само от лесни печалби, банкети, чужденци и връзки с лица заемащи отговорни постове. Човекът който й е напълно подчинен това е ген. Вл. Стойчев той решава всички выпроси винаги в нейна полза и никога не е искал мнението на други лица. Знае се, че тя много държи и разчита на някои си Шопов-поскорошен началник на окръжно управление на МВР.Освен него много хитро оплита и се подмазва пред Лъчезар Аврамов. А от известно време аткакто Васил Попов бе избран за зам. председател на БСФС тя търси случаи да кокети веи с него. Но това са само няколко от имената. Тежко на всеки, който се обяви против нейните лични интереси. А Лекарски явно доказва, че никой няма право да съди нейните служебни грешки и продуски. А за всяка незначителна грешка на лице; което й пречи тя вдига много щум, представя нещата в най-черни краски и наказанието винаги идва "отгоре" като че ли не тя е подбудител.

На 19 и 20 април т.г. трябваше да се състоят на Вижоша между народни ски състезания. Обаче порафи липса на сняг състезан нията се отложиха и поканените пържави-Чехословакия. Полша, Унгария. Румъния /с изключениен на ГДР/ бяха предизвестени, но защо Лекарска не е писала на ГДР не е известно. Отборът на ГДР пристигна в България след нато се е получило телеграма, че отбора тръгва и по наша преценка Лекарска трябваше да отговори да не идват състезателите. Всички в БОК и БСФС са били изненадани от неканените гости за които Лекарска се е погрижила да уреди екскурзия до Варна и един "царски" банкет на който тя поканила шефовете" на БОК и БСФС. Лекарска казала няколко думи за "милите германци"... всички яли и пили и никой нямал куража да я запита по чия вина имаме неканени гости. Лекарска е член на редколегията на информационния бюлетин на БОК, който се издава на френски и английски език. На нея е възложено да преглежда срещу заплащане преведените от други лица статии, но и тази работя тя върши през служебно време. При разглеждане на тематичния план на бюлетина Лекарска винаги е внушавала на членовете на редколегията да не се проявявало революционен дух т.е. материалите "по меки" за да не оскърбим чужденците. Винаги е била опозиция към уводните и сериозните по съдържание статии със забележки, че са неудачни, ненавременни или че нямало да се постигне желания резултат.

Другаря Ангел Васев, който е главен секретар на БОК и отговорен редактор на информационния бюлетин е признавал пред свои близки, че Лекарска имала скрита буржовзна мъст, но и той се чувствува слаб пред нейното безгранично нахалство от една страна и влияниета на ген. Вл. Стойчев от друга.

Вярвам, че събраните сведения за Лекарска събрани в тези няколко страници дават представа за едно лице, което е намерило място в БОК покровителствувано ест чувствата, но не и от найвността на ген.Вл. Стоъчев.

2. Николай Георгиев, завършил правни науки, но без право да бъде адвокат вероятно защото е син на бивш полицейски началник. Типичен подмазвачев, лицемер, родлец и льжец. Изпълнява дльжею ста домакин на БОК. Работи в една стая с Лекарска и по нейно настояване корегира разбира се по служебно време френския тежет на информационния бюлетин срещу отделно запладане. През служебно време двамата играят тенис или сам учи френски език и винаги льже. Миналата година му е било възложено като задача да говори с Варна с дадени два телефонни номера. На въпроса свършил ли е възложената работа, Георгиев е отговорил, че никой не се обажда и на двата телефонни поста. от направената справка в телефонната станция се уста нови, че не е давана поръчка. Вси по същото време ген. Стойчев му дава да занесе едно бързо писмо адресирано до Министерския съвет На следващия ден Георгиев обясния, че писмо то го е предал, обаче по една случайност писмото е намерено в неговата чанта. От тези два факта се вижда липсата на чувство и съзнание към дълг и отговреюст Освен Лекарска, която непрекъснато го хвали пред всички, никой не го обича, защото не притежава нито едно качество, което да предизвиква уважение. Той е много муден, неекспедитивен, нехаен и съзнателно глупав. Двамата с Лекарска си правят комплименти, скриват своите грешки и се укриват когато през служебно време вын от стадиона уреждат свои лични работи понякога по два-три дни. Георгиев като коректор без да има понятие от коректорство допуска непростимо много грешки выв френския текст на всеки брой на информационния бюлетин. А Лекарска която го чете нито ведных не е направила забележка на Георгиев, защото няма интерес да засяга своя близък макар че всички които четат бюлетина се смеят на неграмотността, която БОК позволява да "краси" неговия официален печатен орган. $^{\rm H}_{\rm O}$ ако коректора не беше протеже на Лекарска той не само, че щеше да бъде наказан, но и щеше да му се отнеме правото да корегира, за да

не излага България в 101 държави. Отношението на Георгиев, като коректор е вредно пропагандна дейност. Имам предвид. че след две години България ще печати на повече от осем езика в големи тиражи политическа, научна и жупожествена литература предназначена за цял свят. И ако търсения тогава читателя ние го отбльснем още от сега чрез неграмотността от рода на Георгиев целия труп на тази важна политическа акция ще даде отрицателен резултат. Не е ли ясно защо Лекарска предълчава и укрива грешките на Георгиев? Обаче Георгиев счита своите пропуски за "дребна работа".Той знае, че има за"приятел" Лъчезар Аврамов, който преди голини като председател на секцията по тенис, а Георгиев като секретар на същата заедно са играли тенис. Известно е, че Георгиев е назначен на неоснователно създадената дльжност домакин, като се има предвид. че БОК има само пет административни слуяби. А за такъв малък апарат се полага да има само касиер-домакин, но не отделно домакин. И когато потърсим виновника за тази служба ние откриваме упоритото настояване на Елена Семерджиева пред ген. Вл. Стойчев и Лъчезар Аврамов.

З. Елена Семерджиева, жена на ген. Вл. Стойчев, известна под името Ленчето, тя е бивша жена на крупния индустриалец Семерджиев и дъщеря на известния фабрикант Стефанов. Говори се. че както Елена Семерджиева така и Лекарска някога са били познати с цар Борис III от което познанство между двете се е създало ревност, интриги и раздала. И от тук се е създал лагера от една страна Семерджиева-ген. Вл. Стойчев и от друга Лекарска с Лекарски. Обаче идва 9. ІХ. 44 год. ген. Стойчев заема почитна диьжност на герой в Отечествената война, а Лекарски е в немилост. Тогава Лекарска успява да поднови своята връзка с ген. Стойчев и последния я назначава на работа при себе си в бившия ВКФС и по-късно пак при себе си в БОК. През 1945-46 год. ген. Стойчев все още е бил в любовни връзки с Елена Семерджиева, обаче в лицето на последната Лекарска е виждала човека, който може да провали всички нейни планове. Лекарска е съветвала ген. Стойчев да не се жени за Семерджиева понеже не била добра партия т.е. че е много хитра и безкруполна. Обаче ген. Стойчев се оженва за Семерджиева. Лекарска се премирява със създаденото не много изгодно за нея положение и успява да установи връзката си със Семерджиева. ДВете общеват и "няма сила която да ги раздели". Говори се, че понастояване на Елена Семерджиева и благодарение на нейните връзки с много големци ген. Стойчев е бил приет за член на БКП.

-Защо да не използуваме положението-заявявала Семерджиева преди години. И от тогава тя командува както ген. Стойчев, така и всички негови действия свързани с дейността му като председател на ВКФС и по-после като председател на БОК. Изглежна, че поради това нейно властничество др. Лачезар Аврамов е праввил бележка на ген. Стойчев и че последния не е уважаван от др. Вълко Червенков. Това е и причината ген. Стойчев да не ходи повече с униформа на генерал при официални случай.

Знае се, че по време на сесията на МОК която се проведе в София 1954/6/ год. БОК беше наса много стаи и салони в хотел "Балкан". 110 същото време в България е пристигнала чуждестранна делегация, за която нямало място и лично др. Димо Дичев е наредил на БОК да се използуват салоните на стадион "В. Левски", за да има место за чеждустранната делегация в хотел "Балкан", обаче Елена Семерджиева не е била съгласна с нарежда нето на др.Димо Дичев и не отстыпила защото под кривите тавани на солоните на стадиона не би било приятно за банкети. И все по нейно настояване ген. Стойчев получава от 300-500 билета за всеки международен футболен мач, които Семердиева и нейните двама синове /Семерджиеви/ раздават на бивши буржо азни величия Говори се, че Семерджиева имала много пари в чужди банки. Интересно е да се провери на какво основание и как се е снабдила с дипломатически паспорт? И кое е лицето което е издало такъв паспорт Този паспорт и дава права на неприкосновение върху личния й багаж. А големите тежки куфари 100 до 130 кг извънредно тегло с които тя и придружава ген. Стойчев вече на няколко пъти из чужбина очудват много служебни лица. Знае се и то с положителност, че шофьора на ген. Стойчев е носил с автомобила камьни от хиподрума в дома на ген. Стойчев без последния да има нужда от камьни. Обаче някои твърдят, че камъните са били поставяни в куфарите преди всяко даминаване на ген. Стойчев и Семерджиева за чужбина, а при завръщане вместо камъни в куфарите е имало най-различни стоки които отговарят на таксувания багаж /за отиване и връщане/. Част от получените стоки са били предавани на адвоката Анатков или Анацков, който ги разпродава: на черно. Неговата дъщеря е омъжена за един от синовете на Семерджиева. В момента тя и ген. Стойчев са някъде из Европа. Оча Очакват се да се завърнат към 13 и 14 т.м. Има основание да се

вярва, че закупените два отделни апартамента от ген. Стойчев за двамата синове на Семерджиева са от средства спечелени от незаконна търговия с внесена чуждестранна стока. Знае се, че много често синовете на Семерджиева устроивали оргии на които до скоро е бил използуван служебния магнетофон на БОК със записана упадъчна джазова музика. Не ми са известни съображенията на пр. Лачезар Аврамов за да нареди на ген. Стойчев да предаде магне тофона на съхранение в БСФС.

Известно е, че председателят на с. ? много често търси ген. Стойчев по телефона и от името на всички селяни го моли да ги посети като техен избранник депутат. Селяните негодували и заявявали, че нямало повече да гласуват за никакъв ген. Стойчев когото нито са видели нито са чули. Правени са намеци, че ген. Стойчев като депутат е някаква игра на Партията и че те са гласували за него без партията да се интересува от своите гласоподаватели. Знае се, че през м.май т.г.в нас гостува партийно правителствена делегация на Корейската демократична република. Един от нейните членове в качеството си на представител на Корейския съюз за физкултура и спорт поканил ген. Стойчев да посети Корея. Обаче Елена Семердимева не приема такава покана, защото в Корея нямало нищо. Но ако поканата била от Япония то Семердимева веднага щяла да нареди да замине с ген. Стойчев, защото в Япония имало какво да се купи.

До колко ген. Стойчев е прогресивен като бивш царскы офицер и звенар може да се има предвид и следиия куриоз. През април тази година в БСФС се получило писмо от Съветския съюз с молба да се изпрати автобиографията на ген. Стойчев, която ще бъде поместена в подготвяната за печат "Спортна енциклопедия". В първата редакция на автобиографията ген. Стойчев е писал, че някога бил освиркал германския кайзер във втората редакция писал, че е бил освиркал германския кайзер в някакъв салон по време на кинопрожекция.... в третата редакция е писал, че е освиркал германския кайзер пред група офицери когато им прожектирали кинопреглед и имало сцена представляваща германския кайзер приемал чужд дипломат Но изглежда, че и тази редакция като измислица на е била много убедителна, защото случай с германския кайзер не е влязла в биографията предназначена за Съветския съюз, а останала в коша за смет.

София, 12. VI. 1959 год.

архивит

3

312

READ DEKNA OT 3APAC

DE SAPAC

AND MENTEN DE LA PARTICIPA DE LA PROPERTICIONE DE LA PARTICIPA DEL PARTICIPA DE LA PARTICIPA DEL PARTICIPA DE LA PARTICIPA DEL § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Строго секретно! CIT A B K A Dr. Conawol of Comme.

за генерал-полковник Владимир

6.6.69

Генерал-полковник Владимир Димитров Стойчев е роден на 7. IV. 1893 г. в гр. София, българин, български гражданин, женен, член на БКП, председател на българския олимпийски комитет.

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН

Произхожда от бивше офицерско семейство. Баща му е завършил генерал-щабна академия в гр. Торино - Италия. Майка му е от албански произход. След смъртта на баща му през 1904 г. тя се омъжва за сръбски генерал и отива в Сърбия заедно със сина си Владимир. След смъртта и на втория й съпруг тя се връща в България. Починала е през 1952 г. в София.

През периода 1904-1912 г. генерал-полковник Стойчев е завършил академия "Мария-Терезия" във Виена - Австрия. През 1912 г. постъпва във военното училище - София, а през 1919/1920 г. е завършил кавалерийски курсове. Генерал-щабната академия е завършил 1928/1930 г. През 1931/34 г. е назначен за военно аташе във Франция и Англия. От френското правителство е награден с орден "за земеделска заслуга" и офицерския кръст "на почетния легион" за публикувани от него статии във френската преса по конния спорт.

2

След 9.IX.1944 г. е назначен на служба в армията и изпратен на фронта като командващ първа българска армия. През 1945 г. е изпратен за дипломатически представител във Вашингтон, на който пост е останал до м.януари 1947 г.

Генерал-полковник Стойчев владее добре френски, английски, немски, руски и сръбски езици.

Органите на MBP разполагат със следните данни за генералполковник Владимир Димитров Стойчев:

- 1. По сведение на Иван Цветанов, бивш служител от царската армия, Стойчев, е взел участие в преврата на 9 юни 1923 г. като вепосредствен участник в цанковите шпиц-команди.
- 2. В показанията си о.з. полковник Кръстю Димитров Маринов, бивш началник на РО, казва, че в чест на 9-то юнския преврат тогавашния френски пълномощен министър в София Жорж Пико е дал прием в легацията на 27 юни 1923 г. На този прием са били поканени тесен кръг военни, взели участие в преврата между които и Стойчев. На приема Стойчев е произнесъл реч, в която между другото е казал: "Аз обичам Франция и ако стане пак война и получа заповед да се бия срещу нея, аз няма да изпълня такава заповед, аз няма да вдигна ръка срещу Франция".

В автобиографията си (намираща се в партийното му дело) Стойчев пише, че е бил арестуван по време на 9-то юнския преврат, тъй като отказал да вземе участие в преврата.

- 0.з. полковник Маринов пише, че Стойчев е взел активно участие и в преврата на 19 май 1934 г.
- 3. В показанията си Георги Николов Георгиев, шофьор на френската легация от преди 9. IX. 1944 година, съобщава: "познавам генерал Стойчев от пролетта на 1940 година, когато му носех пропа-

ганден материал от френската легация". По-нататък в показанията си сочи, че генерал Стойчев е имал връзки с Жак Парис-пълномощен министър.

Освен с Парис, генерал Стой сев е поддържал връзки и с други представители на френската легация. На 16. VII. 1949 г. при бившия консул на френската легация Перейрон е дошел отец Павел Йозев Джиджев, от където двамата са отишли в домът на генерал Стойчев. (През 1952 г. Джиджев е осъден на смърт по католишния процес). През 1948 г. бившият съветник при френската легация Мишел Луст на няколко пъти по различни поводи е правил изказване, че в миналото Франция е оказвала помощ на Стойчев, което обстоятелство последният не може да забрави. За отплата Стойчев им помага според силите и възможностите си. (Перейрон, Мишел Луст и Бодие са се занимавали с разузнаване).

- 4. От справка на съветското разузнаване от 1952 г. по показанията на Василии Владимирович Кошарновски, който от 1924 г. до 1944 г. е работил в РО, а по време на Втората световна война в различни органи на германското разузнаване е видно, че Стойчев работи за английското разузнаване от преди 9.IX.1944 г.
- 5. В показанията си от 20. V. 1952 г. Благой Рачо Петров за шпионската си дейност с кадровия английски разузнавач полк. Рос, между другото казва, че за организиране на съпротива срещу немците в нашата страна преди нахлуването им през 1941 г., английският военен аташе в София полк. Рос поставил задача на Влада Карастоянова да се срещне със Стойчев, за да установи дали офицерската група около Дамян Велчев би могла да направи нещо за даване отпор на германците. Срещата се е състояла и на нея Стойчев е искал да знае с какви сили Англия би могла да поддържа България в случай, че Германия я нападне. Понеже на два въпроса Рос не е могъл да

4

даде отговор, целият въпрос бил изоставен.

6. В показанията си от 23. IV. 1949 г. Лазар Търпов Попов, осъден като английски и турски шпионин, за връзките си с кадровия английски разузнавач Уйлям Уатсън (работил в България преди и след 9. ІХ. 1944 г.) между другото пише: "В групата на "звено" имаше един център на военните. Този център преди години още в лицето на генерал Стойчев бе спечелен за разузнавателния център на англичаните. При една среща с Уатсън в Цариград, в нашия разговор, ние засегнахме между другите лица Стойчев. Уатсън ми каза, че се познавали и били добри "приятели". По време, около Московското споразумение, в консулството в Цариград се получи шифрована телеграма от Вашингтон, подписана от Владимир Стойчев - тогава пълномощен министър в САЩ, която предадох в Министерството, понеже нямах ключ да я дешифрирам. След завръщането си разбрах, че телеграмата има приблизително следното съдържание: да се съобщи на Никола Петков, че Анжело Коюмджийски е предал на Стойчев по внушение на Министерство на външните работи на САЩ да не влиза в кабинета, ако той се преустрои, а да постави второстепенни хора, като Недялко Атанасов или Бумбаров".

(Анжело (Ангел) Нисим Коюмджийски е роден през 1887 г. в гр.Самоков, еврейн, американски гражданин, индустриалец и банкер, напуснал България на 22. II. 1940 г. Живял в Цариград и Ню Йорк. След отиването му в САЩ е станал полковник от американската армия и се е занимавал с разузнаване против нашата страна. Изпълнявал е специални задачи на президента Рузвелт на Балканите. Сегашният му адрес се намира в личния бележник на Стойчев.)

7. Генерал Стойчев е поддържал връзки с кадрови английски разузнавачи-полковниците Бейли, Грийн, Стивънсън и майор Нърк.

Той е един от малцината българи, канени на приеми в английската легация. Поддържал е връзки и с много от бившите американски дипломати между, които иМейнард Барнс.

Др. Щерю Атанасов съобщава, че генерал Стойчев му казал за опита на Барнс да го вербова за агент на американското разузнаване. Стойсев не приел вербовката.

- 8. За пребиваването на ген. Стойчев в Гърция (гр. Атина) през м. май 1954 г. е известно, че веднага след пристигането си се срещнал и разговарял в хотел "Великобритания" с полковник Норман от английското разузнаване. На следващия ден отново се е срещал с Норман. Същата вечер българската група е присъствувала на спектакъ на съветски артисти. Към 23.30 часа Стойчев напуснал представлението. На другия ден е казал, че до 03.00 часа е бил в един бар.
- 9. При излизане на Стойчев през м.декември 1954 г. се е срещал с Таквор Такворян.

(Такворян е бивш собственик на тютюнева фабрика в България, невъзвръщенец, през 1951 г. осъден задочно като резидент на френското разузнаване.)

На 12.XII.1954 г. в Брюксел Стойчев е получил писмо от Петър Неделчев Радоев, изпратено от Вашингтон в отговор на негова телеграма. В писмото си на поканата на Стойчев да се срещнат някъде в Европа Радоев отговорил, че в момента е зает, но ако Стойчев настоява да се състои такава среща, то това би могло да стане малко по-късно в Цюрих или в друг град, посочен от Стойчев.

Петър Неделчев Радоев е роден на 7.XII.1909 г. в гр.Бургас. От полицейски материали е видно, че полицията го й подозирала като английски агент. През 1938/1941 г. е имал интимни връзки с дъщерята на английския пълномощен министър в България – Ана Жорж Рендел.

През 1945 г. заминава заедно с генерал Стойчев за САЩ като негов адютант със звание капитан, а в последствие изпълнява длъжността аташе по печата към легацията. През 1948 г. отказва да се върне в България и остава в САЩ. Използува се активно от американското разузнаване срещу НРБ.

10. Семеен лекар на генерал Стойчев е бил д-р Радан Сарафов - осъден като американски агент.

Генерал полковник Владимир Димитров Стойчев е воден на разработка до 20 април 1960 г., когато е прекратена с мотивите "тъй като е член на БКП, народен представител и с широка вътрешна и международна популярност".

София, 6 май 1969 г.

зи началник секретариат мвр

Полковник:

Изпълн.: М.Узунов Нап.:ДЯ/6.V.69 г.

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

१५

Стр. секретно! Екз. Взинствен 1

УТВЪРЖДАВАМ:

София, 14.9 1973 г.

МВР—У РАЗЛЕТИЕ VI-ДС 7167 17 СЕП 197 .

ПЛАН

<u>ОТНОСНО</u>: Агентурно-оперативните мероприятия за обезпечаване на Международния олимпийски конгрес.

По решение на Международния олимпийски комитет /МОК/, в съгласие с правителството на НР България, от 28.IX до 8.X. 1973 г. в гр. Варна ще се проведат Международен олимпийски конгрес и 74-та сесия на МОК.

В работата на тези крупни международни прояви ще вземат участие над 650 делегати от около 130 страни. Очаква се да
бъдат отразявани от 200 представители на пресата, радиото и телевизията. На делегатите е предоставено право да водят свои
близки като гости на конгреса. По-голяма част от делегатите,
гостите и журналистите са граждани на капиталистическите и развиващите се страни, с високо обществено и политическо положение
в своите страни и в международното спортно движение /принц Филип — съпруг на английската кралица/.

За обслужването на конгреса и сесията ще се използуват над 500 български граждани, включени в организационния и административно-технически персонал.

318

DXMBM

M3

Свикването на конгреса премина през много трудности, след една продължителна пауза от 43 години. По време на провеждането му се очакват големи затруднения от някои реакционни и консервативни кръгове, които се противопоставят на линията за демократизация на олимпийското движение. Съществуват сериозни противоречия между Международния олимпийски комитет /МОК/ и Международните спортни федерации /МФ/ от една страна и Националните олимпийски комитети /НОК/ от друга, които са главни организатори на конгреса.

Международното значение на конгреса, обсъждането на въпроса "Спорт и политика", споделянето на официални и неофициални становища по кандидатурата на гр. Москва за столица на олимпийските игри през 1980 г., присъствието на голям брой високопоставени лица не изключва възможността вражески разузнавания и централи да се опитат да проведат действия, които да злепоставят страната ни като домакин.

С цел правилното организиране на контраразузнавателната ни дейност, обезпечаване нормалната работа на конгреса, предотвратяване и пресичане на евентуална вражеска дейност от противника и получаване на оперативна информация, ще бъдат проведени следните агентурно-оперативни

м Е РОПРИЯТИЯ:

1. Създаването на цялостна организация, координация и съгласуваност между поделенията на ДС, получаване своевременна информация за замислите на противника и провеждане на агентурно-оперативни мероприятия за пресичане на вражеската му дейност по време на конгреса и сесията на МОК, се възлага на оперативна група в състав от 12 работници с ръководител

От VI управление ДС да се включат 10 оперативни работници.

Управление IV ДС да предостави на разположение на групата 3-ма преводачи /на английски, френски и немски език/.

Да има готовност и вземе на контрол телексовите връзки предоставени за ползуване на западните журналисти.

Към оперативната група да се включат и оперативните работници от Окръжно у-ние-МВР - Варна, обслужващи хотелите, ресторантите и залите, които ще се използуват за конгреса.

Началникът на Окръжно у-ние Варна да предостави четири стаи в участъка "Зл.пясъци" за работни помещения на групата.

При необходимост с предимство да се поемат задачите за ВН и техническите мероприятия.

Отг. Н-ците на ВГУ, IV и VI у-ние ДС и Окръжно у-ние Варна

2. С цел информиране по конкретната оперативна обстановка и даване указания, да се проведе съвещание със състава, включен в групата за обезпечаване на конгреса.

Срок 25.1X.1973 г.

Отг. Ръков.на опер.група

3. Управление VI ДС и УБО, съгласувано, да разрабооче от партията и правителството, делегати и гости на конгреса от чужбина от държавен и правителствен ранг.

Срок 20.IX.1973 г. Отг. Н-к у-ние VI Н-к у-ние ОБ

4. За обезпечаване цялостно охраната на хотелите и залите заети по конгреса, да се разработи план от Охранително управление при ДНМ и Окръжно у-ние-Bарна. Същият да се съгласува с управление VI ДС.

Срок 15.IX.1973 г. Отг. Н-к ОУ при ДНМ

5. Съгласувано с организационно-подготвителния комитет за конгреса, делегатите от Израел да се настанят на подходящо място, като се обезпечи охраната им.

> Срок 28.IX.1973 г. Отг. Ръков.на опер.група

x x

1. На агентите "Драго", "Тодоров" и "Стоянчо" ще бъдат поставени задачи за наблюдение на делегати, гости и журналисти от капиталистическите и независимите страни в хотелите и по време на заседанията.

Аг. "Тодоров" ще осъществи контакти с деятели от МОК и Международната федерация по баскетбол, с цел изучаването им и придобиване на информация, относно намеренията и проявите им.

Аг. "Драго" ще установи контакт с ръководителите на Международната федерация по бокс и представители на боксовите федерации от някои капиталистически страни, с цел изучаването им, установяване на подозрителни връзки с български граждани и опити за обработка на представителите от социалистическите страни.

Аг. "Стоянчо" ще установи контакт с футболни деятели от националните комитети, с цел изучаването им и установяване на подоврителни контакти с български граждани.

Срок постоянен Отг. опер.работници

2. С цел разкриване на противникови разузнавачи и агенти, установяване на подозрителни контакти с български граждани и и недопускане на вражески прояви от чуждестранните журналисти, ще се разработи линия на поведение и ще се поставят конкретни задачи на агентите "Бубров", "Станчев", "Весо" и др.

Срок постоянен Отг. опер.р-ци

3. За придобиване на информация и недопускане ционистки прояви от делегати, гости и чуждестранни журналисти, ще се поставят конкретни задачи на аг. "Весо".

Срок постоянен Отг. Ив.Пенчев

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :18.08.2014г.Секретар : Дия

- 5 **-**

., 4. Окръжно управление MBP-Варна ще разработи линия на поведение и постави конкретни задачи на агентурата по хоте-ли, ресторанти, зали и други обслужващи сфери, където има възможност да се осъществят контакти с делегати, гости и журналисти за конгреса.

Срок постоянен Отг. Н-к Окр.у-ние МВР-Варна

5. На агентите, които знаят чужди езици и са с възможности да контактуват с представители на арабските страни, да се разработят конкретни задачи за придобиване на информация за екстремистки намерения и прояви.

Окръжно управление MBP-Варна да активизира дейността си по време на конгреса по временнопребиваващите арабски граждани.

Отг. Ръков.на опер.група и Н-к окръжно у-ние МВР-Варна

6. Второ главно управление, чрез агентурно-оперативните си възможности да активизира работата по дипломатическите представителства и туристите от капиталистическите и независими страни, с цел установяване на подозрителни контакти и провеждане на вражеска дейност.

Отг. Н-к ВГУ

> Срок 20.IX.1973 г. Отг. Б.Тодоров

8. За изучаването на техническите лица от МОК, придобиване на информация за подозрителни контакти и друга

КРДОПБГДСРСБНА

ЧЛ. 31, ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата:18.08.2014г.Секретар: (1438)

вражеска дейност и наблюдение на българските граждани от обслужващия персонал ще се вербуват ______ и от ЦС на БСФС. Срок 25.IX.1973 г. Отг. Б.Тодоров

9. С цел придобиване на информация за намеренията и становищата на ръководителите на международните федерации, осъществяването на контакти с български граждани и отношение-то им към кандидатурата на гр. Москва за столица на олимпиадата през 1980 г., да се поставят конкретни задачи на някои от деятелите ни от българските федерации, като:

Райко Петров — от федерацията по борба
Димитър Николов — от федерацията по лека атлетика
Панчо Балов — от федерацията по плуване
доц. Никола Хаджиев — федерацията по гимнастика
Данаил Николов — федерацията по футбол
Асен Стоев — федерацията по вдигане на тежести
Ганчо Бинев — федерацията по кану-каяк
Йордан Гълъбов — федерацията по ски и др.

Срок постоянен Отг. опер.р-ци

10. С цел придобиване на своевременна информация за проявен интерес, нездрави прояви и друга вражеска дейност от делегати и гости ще се използуват установените доверителни връзки с лица от българските журналисти, преводачески състав и други от административно-техническия персонал.

Срок постоянен Отг. опер.р-ци

чл. 31. ал. 6

от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :18.08.2014г.Секретар : ///

КРДОПБГДСРСБНА

1, За агентурно-оперативната работа по oris 50R , обект на ДОП "Секретаря" да се разработи специален план.

> Срок 10.1Х.1973 г. Отг. Ив. Лянков

2. За осигуряване оперативно наблюдение на - директор на Протокола при МОК, на която мъжът й има близки в страната ни, придобиване на информация относно намеренията и проявите на лица от МОК и техническият му апарат, ще се разработят конкретни задачи на аг. "Станчев" и осв. "Димов".

> Срок 15.ІХ.1973 г. Отг. Б.Тодоров

3. На лицата от обслужващия персонал, за които имаме данни за лош произход и допускали нездрави прояви и не е възможно да бъдат отстранени, ще се осигури постоянно наблюдение посредством агентура и драми български граждани.

> Срок постоянен Отг. Ръков.на опер.група

4. Окръжно управление МВР-Варна да активизира работата си по оперативните дела и разработки за шпионаж и съмнителни връзки с лица от капиталистическите страни.

Отг. Н-к Окр.у-ние МВР-Варна

5. След окончателното уточняване на списъците за делегати, гости и журналисти за конгреса и сесията на МОК, да се предоставят на ВГУ и ПГУ за своевременна проверка. Онези от

тях, които представляват оперативен интерес да се картотекират и се разработят мероприятия за работа по тях.

Срок 20.IX.1973 г. Отг. Н-к VI у-ние ДС Н-к ВГУ

х х х

1. Управление "Тил" да обезпечи три леки автомобила с необходимото количество ГСМ в гр. Варна, за периода от 25.IX. до 10.X.1973 г. за ползуване от оперативната група.

Да настани в почивната станция "Чайка" <u>12</u> оперативни работници от групата.

> Срок 25.IX.1973 г. Отг. Н-к у-ние Тил

2. Отдел "Финансов" МВР да предостави на оперативната група по статия 8 за оперативни нужди по време на конгреса сумата 1200 лева.

> Срок 20.IX.1973 г. Отг. Н-к отдел Финансов

3. За получените по-важни материали и данни своевременно да се информира ръководството на министерството с предложения за отношение и мерки.

> Срок постоянен Отг. Ръков.на опер.група

4. Управление VI ДС в срок до 20.X. т.г. да внесе в ръководството на МВР доклад за проведените агентурно-оперативни мероприятия и придобитата информация по време на Международния олимпийски конгрес.

Отг. Н-к у-ние УІ ДС

СЪГЛАСЕН:

ПРЕДЛАГА:

Началник управление VI ДС
Ген. майор

Катие от проенто-того о предодени по половник управления по предодени по предодени по предодени по предодени по предодени по предоставни по предоставния по предоставни по предоставни по предо

Строго сенретно
Екз. №

44

КРДОПБГДСРСБНА

пицамиофии

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

За подготовката и провеждането на Международния олимпийски конгрес и 74-та сесия на Международния олимпийски комитет

От 28. IX. до 8. X. т.г. в гр. Варна се проведоха Международният олимпийски конгрес и сесия на Международният олимпийски комитет.

В тяхната работа взеха участие 420 чуждестранни делегати и гости, от които 380 от капиталистическите и развиващите се страни.

Значителна част от присъствуващите на конгреса членове на Международния олимпийски комитет. Международните спортни федерации и ръководители на националните олимпийски комитети заемат отговорни държавни и правителствени постове, ръководят крупни индустриални фирми и имат високо обществено положение в собствените им страни. По-известни от тях са принц Филип - съпруг на английската кралица, принц Франсоа Жозеф дьо Лихтенщайн държавен глава на Лихтенщайн, Жан де Люксембург - държавен глава на Люксембург, заедно със съпругата си Шарлота - сестра на белгийския крал, принц Александър де Мерод - брат на белгийския крал, принц Пунемоти Такеда - брат на японския император, принц Галаи Реза Пахлави - брат на иранския шах, маркиз Ексетер - биви главнокомандуващ и губернатор на Бермутските острови, Датук Хадж Абу Сана - министър на отбраната на Малайзия, лорд Киланин крупен индустриалец, Бертолд Байц от ГФР - директор на заводите "Круп", кметовете на гр. Монреал, Канада - Жан Драпо и на град

326

a

Ансбрук - Австрия - д-р Алоис Лугер и други.

Болшинството от представителите на капиталистическите и развиващите се страни са известни с реакционните си позиции и отрицателно отношение към социалистическата действителност, което открито са изразявали.

Работата на конгреса и сесията се отразяваха от 72 български и 136 чуждестранни журналисти, от които 94 са от капиталистическите и независими страни. Мнозина от тях са политически журналисти, представители на крупни телеграфни агенции и влиятелни вестници като ЮПИ, Ройтер, Асошейтед прес, Би-Би-Си, в-к "Фигаро", в-к "Монреал газет", в-к "Франкфуртер алгемайне цайтунг" и други.

Около 500 български граждани и гражданки, главно хора с богато езикова култура бяха включени в административно-техническия персонал.

Подготовката на конгреса премина през редица трудности, предизвикани от консервативно настроени кръгове от ръководството на Международния олимпийски комитет, които се противопоставят на стремежа на социалистическите страни за демократизиране на олимпийското движение. Изразяваха скептично отношение към резултатите и необходимостта от конгреса, като заявяваха, че още не са създадени необходимите предпоставки. В резултат на тази съпротива той беше отложен през 1971 г., когато трябваше да се проведе в София. След 43 годишен период от последния конгрес у усилията на представителите на социалистическите страни те бяха принудени, макар и с редица уговорки да го проведат, без да се вземат решения.

Сериозни трудности по подготовката и прове-ждането на конгреса предизвикахаи острите противоречия между трите групи-ровки, които ръководят олимпийското движение - Международен олимпийски комитет, Международни спортни федерации и Национални олимпийски комитети.

Освен въпросите по демократизирането на олимпизма - обсъждането на проблема "Спорт" и политика", борбата за запазван

проведоха и някои подмолни действия.

Тази обстановка и особеният състав на конгреса наложи нашите органи да проведат необходимите агентурно-оперативни мероприятия за нормалното му протичане и недопускане на вражеска дейност.

демократичните среди и реакционнитекръгове, като последните

За целта в началото на м.март т.г. беше утвърден специален план за нашата дейност по подготовката и провеждането на когреса. Бяха уведомени централните поделения на Министерството и братските органи, като се извърши съгласуване и координация на оперативните задачи. Оказана беше конкретна помощ на Окръжно управление МВР Варна за разработване на оперативни планове по линия на ДС и НМ.

На всички делегати и гости на конгреса и чуждестранни журналисти от капиталистическите страни, които се очакваха да пристигнат се направиха цялостни проверки. По представляващите оперативен интерес се разработиха конкретни мероприятия.

Поставени бяха задачи на агентурата от спортните среди за придобиване на информация относно лицата, които ще участвуват на конгреса. За тази цел се използуваха по-крупни международни спортни прояви. Някои агенти с добри възможности маршру тирахме зад граница за осъществяване на контакти с лица, които представляват интерес и придобиване на оперативна информация.

Особено полезни бяха данните на аг. "Станчев", който съобщи за мисията на американската журналистка Сюзан Чафи по създаването и укрепването на "Фондация за подпомагане на олимпизма" в слаборазвиващите се страни. По същество с тази инициатива тя и поддържниците й се стремят да се противопоставят на социалистическите страни и другите демократични сили за запазване на олимпийските символи и ритуали, с което се оказва морал но и политическо въздействие върху спортисти и спортна общественост. Получиха се данни, че тя обикаля редица африкански и

328

园

m

XX

0

U

3

европейски страни и има намерение да пристигне във Варна, за да провежда дейността си.

От агент "Димов" и други източници ни беше съобщено, че Моника Берлиог, директор на МОК има нелоялно отношение към нашата страна и вероятно ще провежда дейност, с която да ни компроментира като домакини.

Получи се информация, че някои реакционни среди в Между народния олимпийски комитет проучват възможностите и полагат усилия за включването на Китай в олимпийското движение. По-голя ма активност в това отношение проявяваха японски спортни дейци и Вили Дауме - вицепрезидент на МОК и председател на националния олимпийски комитет на ГФР, който преди конгреса посети Кита

По данни на съветските другари интерес представляваще и дейността на Педро Рамирец Васкес - председател на националния олимпийски комитет на Мексико, световно известен архитект, отяв лен ционист.

Проверки бяха извършени и по отношение на българските граждани от административно-техническия персонал, заетя по обслужването на конгреса. По наше предложение от името на подготвителния комитет бяха предварително отстранени неподходящите лица, допускали вражеска дейност или нелоялни прояви. Установи се, че по-голяма част от тях са включени по предложение и препоръки на Николай Начев Георогев, обект на ДОП "Сек-DETADA" N PEH. Braqueup Cinourell.

С лицата от добър произход, правилно отношение към меро приятията на народната власт и нашите органи установихме оперативен контакт и поставихме задачи за придобиване на необходимат ни информация.

След анализ на данните от подготвителния период беше ни утвърден план за агентурно-оперативната работа по време на конrpeca.

Изхождайки от оперативната обстановка, главните ни усилия бяха насочени за поставяне под оперативен контрол на чуждестранните граждани, за които разполагахме с данни, че имат враж дебно отношение към нашата страна, подозрения, че са в услуга

За осъществяването на тези задачи освен конкретната работа с агентурата, на представляващите оперативен интерес лица проведохме и технически мероприятия: М-Родопи, М-Пирин, М-Дунав и ВН.

Установи се, че Моника Берлио с цялото си поведение и действия още с пристигането си се стреми да разстрои работата на българският подготвителен комитет. По неофициален начин изразяваще омразата си към социалистическите страни. Сред делегатите от МОК разпространи материали, насочени против избирането на Москва за столица на олимпиадата през 1980 година.

Неколкократно направи разместване по настаняването на администрацията от Международния олимпийски комитет в хотел "Интернационал". Три пъти смени работният си кабинет и стаята за спане. Наложи ограничения на подчинения й персонал в контактите с български граждани. Многократно капризнечеше, като изхвър ляше сервираната й храна в кошчето за боклук, с което изразяваши недоволството си срещу нашата действителност.

Демонстративно изведе административно-техническият персонал на МОК от приема на др. Тодор Живков, като поиска от българският подготвителен комитет по същото време да приема залата за заседания в Двореца на спорта.

Направи редица опити да предизвика трудности в информирането на журналиститепо конгресните прояви, с което целеше да ни злепостави като организатори.

Интерес предизвика отношението й към американската журна листка Сюзан Чафи. Тя не позволи да бъде акредитирана в пресцентъра, като дори и отправи някои обидни епитети. Чафи не обърна сериозно внимание на това и задълбочи дейността си по създаването на контакти със спортни дейци от целия свят с цел да набира съмишленици за фондацията й. За тази цел тя разпространи документ, в който е подписана като президент на фондацията.

Установихме, че за пропагандирането и реализирането на тази идея Чафи разполага със значителни суми и се ползва от покровителството на някои членове на МОК, като най-изявен от тяр е Вили Дауме, представител на ГФР.

Към нея успешно беше внедрен наш агент, на който тя предаде споменатия документ и предложи да вземе участие във фондацията й.

От проведените мероприятия по Вили Дауме се потвърди, че наистина той е един от авторите за възстановяване правата на КНР в олимпийското движение. На редица делегати той сподели впечатления от пребиваването си в Китай, изрази становище и потърси подкрепа за приемането им в МОК. Неговата цел и на съмишлениците му е с приемането на КНР да я противопоставят на СССР.

В тази връзка активност проявиха и някои други делегати от Япония и Замбия. Известна дейност разви и китайското посолство. По време на конгреса във Варна пребиваваха първият и втория: секрвар на посолството, които устроиха срещи с брата на японски император Такеда, израелски, италиански, френски и други делегати. Изказани са становища, че допускането на Китай за олимпиадата през 1976 г. е невъзможно, но за следващата ще се създадат необходимите предпоставки.

По Педро Васкес от Мексико и Хаим Главински от Израел проведохме редица агентурни и технически мероприятия, но не констатирахме да провеждат ционистка дейност. Успоредно с това посредством М-Дунав в тях бяха намерени множество адрези на евреи и ционистки центрове от цял свят.

В контактите си с българските граждани някои от делегатите и гостите за конгреса и журналисти от капиталистическите страни се опитаха да им оказват идеологическо въздействие, като провеждаха вражеска агитация и пропаганда.

Журналист от ГФР Гюнтер Дайстер, който разказал за себе си, че е роден в ГДР и на 12 годишна възраст е прехвърлен в Западен Берлин, е проявил особен интерес към цените на хранителните стоки и леките коли у нас, възможностите за пътувания зад граница, студентскитенаеми и др. Търсел непрекъснато слабости и

отрицателни страни в социалистическата ни действителност. Заявявал, че на българските журналисти им се диктува какво трябва да пишат. Обработвал наш гражданин да отиде да живее в ГФР, където съществувала голяма свобода и възможности за бързо икономическо замогване.

Хектор Райс — председател на уругвайският национален олимпийски комитет е възхвалявал живота в Уругвай. Опитвал се да представи действителността в своята страна като блестяща с големи икономически възможности, демократични свободи и висока хуманност. Съпоставял жизненият стандарт на Уругвай с нашата страна, като е посочвал, че у нас почти всичко е по-скъпо и са ограничени средствата за информация /радио и телевизия/.

Делегата от Южна Корея Ким Тек Соо е проявил настойчив интерес да установява контакти с български граждани, като ги е канил в стаята си, интересувал се е от жизнения стандарт в страната ни, социалното разслоение, демократичните свободи и притоки на чужди стоки. Представял се е и за японец.

По време на конгреа се използва присъствието на делегации на Монреал и Инсбрук, олимпийски столици за 1976 г. за подставяне на наша агентура. Създадени бяха добри взаимоотношения, като се постави основа за изучаване на обстановката по следващите летни и зимни олимпиади.

Установи се, че един от организаторите на Монреалската изложба във Варна Джим Маргерт проявява интерес към важни икономически обекти, взаимоотношенията ни със СССР, икономическия потенциал на страната и отношението ни към последната царска българска фамилия.

Швейцарският журналист Валтер Верле, който същевременно беше и делегат за конгреса е изпратил материали, в които съобща ва броя на хотели, ресторанти и бунгала в курортния комплекс "Златни пясъци". Обикновените туристи били изгонени от хотелите за да се настанят участниците в конгреса. Персонал бил недостатъчен, а баните и чешмите развалени. Болшинството от туристите били руснаци.

Боб Ферие, от администрацията на МОК, помощник на Моник Берлио е за явил, че българският подготвителен комитет полага усилия да използува конгреса за свои пропагандни цели. С всичките си действия се стремяли да пропагандира социалистическата система.

За долавяне отношението на чуждестранните журналисти към нашата страна и конгресните проблеми беше осъществен контро на връзките им с чужбина. Установено беше, че болшинството от журналистите изразяват възхищението си от красивият ни Черномор ски курорт и правилно отразяват социалистическата ни де-йствителност. Успоредно с това някои представители на западната прес полагаха усилия да изопачават фактите, да омаловажават постигна тите от нас успехи, или да критикуват отделни порядки.

Кореспондентите от Асошейтед прес Джефри Милър и Ник Лудингтън с ироничен тон отбелязват, че на олимпийския конгрес са поканени и са дошли много спортни деятели с благороднически титли. Това най-многобройно досега събиране на кралски особи и благородници в една комунистическа страна било създало допълнителни грижи на органите за сигурност. На принц Филип било оказа но специално внимание и бил дискретно охраняван.

В същия материал в саркастичен вид критикуват и система та на заплащане в ресторантите на комплекса чрез бонове, които наричат "фалшиви пари".

Кореспондентът на в-к "Монреал газет" Джилберт иронично отбелязва: "На царските особи все още им се оказва полагаемото внимание, даже и в една народна република".

В кореспонденцията си пратеникът на "Шпортилустрийрте цайтунг" - Цюрих тенденциозно съобщава в първите дни на конгрес че две-трети от изказващите се са представители на комунистичес кия лагер, а останалите били изобщо "остатъка на света".

Журналистът на агенция "Франс прес" Жак Гробоа обръща внимание на голямото старание на българските организатори да угодничат на отговорните олимпийски дейци. Това се вършело по внушение на СССР и целта била да се извлекат политически изгоди като се провежда пропаганда за възлагане на олимпиадата през 1980 г. на Москва.

Въпросът за мястото на олимпийскитеигри през 1980 г. стана обект на редица коментарии между делегати и кореспонденции на журналисти.

Още при пристигането си във Варна лорд Киланин на пресконференция обърна внимание, че "програмите за олимпиадите в Монреал и Москва" вече са известни, с което в известна степен намекна за предпочитанията си към съветската столица.

Председателят на световната федерация по футбол, англичанина сър Стенли Роуз, заявил, че олимпийските игри през 1980 де бъдат възложени на Москва. За това имал уверенията на някои отговорни олимпийски дейци. Подобно разбиране е забелязано и в изказванията на Вили Дауме.

Успоредно с това се получиха данни, че ще се поставят и други кандидатури, които да се противопоставят на Москва. От чуждестранни журналисти стана известно, че се подготвят кандидатурите и на Техеран, Сао Паоло и Лос Анжелос.

Кореспондентът на Асошиейтед прес Ник Лудингтън съобщав за изявления на офици ални американски лица пред Хасан Расули, председател на националния олимпийски комитет на Иран, че САЩ може би няма да поставят кандидатурата на Лос Анжелос, за да подсилят шансовете на Техеран. Същевременно Джон Кели, вицепрезидент на американския олимпийски комитет уверил иранците, че те ще ги подкрепят, особено след "събитията в Москва на Универсиала-73"

Журналист на същата агенция споделил, че иранските спор ни ръководители са въодушевени от подкрепата, която им се обеща ва. Същевременно те подчертавали аргументите, които им давали предимство пред Москва, като изразходванитергромни средства за построяване на спортни съоръжения за Азиатските игри през 1974 тревогата на някои дейци от МОК от "враждебните демонстрации" срещу израелските спортисти по време на Универсиадата, лошото състояние на някои комуникации и пр.

Независимо от това сред по-голяма част от изтъкнатите спортни дейци, присъствуващи на конгреса във Варна съществува убеждението, че олимпиадата трябва и ще се възложи на Москва.

Българските журналисти се стремяха да осъществяват контакти с чуждестранните гости, интервюираха ги за впечатленията им от страната ни и конгреда, като същевременно пропагандираха социалистическа ни действителност.

Внимание заслужава присъствието на Асен Траянов, българ ски гражданин, бивш кореспондент на спортни вестници от западни те страни. Известен е с враждебното си отношение към народната власт. В кореспонденциите си за западният печат обикновено се стремял да съобщава сензационни или сладникави спортни факти от страната ни, за което получавал големи хонорари.

Въпреки, че му беше отказана акредитация, той стоя през цялото време на конгреса, като осъществи множество връзки със западни журналисти. Най-близки контакти поддържаше със западногерманския журналист Ернст Дитер Шпилкер, представител на в-к "Шпортинформационен дийнс" от Дюселдорф, който спада към реакционната буржоазна преса. Според Траянов немеца е поискал от него да му напише за противоречията между социалистическите и капиталистическите страни, като му обещал голям хонорар.

Установи се, че поддържа близки взаимоотношения с лицат от администрацията на МОК. Тези контакти надминаваха обикновени те му служебни задължения. Стремеше се всячески да им угодничи, да изпълнява техните желания и капризи. Под предлог, че гостите трябва да останат доволни правеше всевъзможни компромиси. Уточнено беше със служителите от размножителната техника, от всички материали да ни се предоставя по един екземпляр. Той лично завел двама французи, като наредил материалите им да се размножават в тяхно присъствие, като им се дадат всички екземпляри заел но с клишето. А една от машините по негово нареждане беше даден на лица от канцеларията на МОК, с което затрудни контрола по отпечатваните материали.

 H_{N} то веднъж не направи бележка и не се противопостави н капризите на Берлио, Той й угодничеше дори и тогава, когато тя демонстративно напусна приема на др. T_{O} дор Живков.

Значителна част от агентурно-оперативната ни дейност по време на конгреса насочихме за оказване влияние върху видни чуждестранни журналисти и укрепване на нашите позиции. В резултат на това един от най-влиятелните журналисти, собственик на в-к "Фигаро" Бризон Жан Франсоа постоянно изказваше великолепните си впечатления, изпращаше материали, в които изтъкваше големият ни напредък, като заявяваше, че след завръщането си във Франция ще пише за България.

Положително въздействие и близки контакти бяха осъществени и с Франк Тейлър, англичанин, председател на АИПС /Световн федерация на спортните журналисти/.

Усилията, които положи българският подготвителен комите за конгреса бяха оценени по достойнсво. Редица отговорни международни спортни де-йци направихаоположителни оценки за предоставените им условия за работа и впечатленията от нашата страна.

Лорд Киланин - председател на МОК заяви: "С удоволствие бих дошъл във Варна на почивка".

Вили Дауме от ГФР е споделил, че би гласувал за олимпиз да в България, която е една прекрасна страна.

Държавните́длави на Люксембург и Лихтенщайн изразили задоволство от възможността да видят някои забележителности на Черноморието и Девненският комплекс. Останали очаровани. Не вярвали, че всичко това могат да видят и не съжалявали, че конгреса се провежда в България.

Считаме, че в резултат на значителната подготовка, добрата организация и отличните условия, които баха осигурени за делегати, гости и журналисти, конгресът допринесе за пропагандирането на големите достижения на нашата страна, за популяризу рането на Черноморското крайбрежие като първокласен курорт и за утвърждаване позициите на България в олимпийското движение.

В резултат на правилно организираните и проведени агентурно-оперативни и охранителни мероприятия, не бяха допуснати прояви от антиобществен и вражески характер, получена е ценна фиформация, която след по-пълно анализиране ще ни даде възможност за по-ефективна работа по линия на спорта.

Н-К НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА ЗАМ.Н-К УПРАВЛЕНИЕ VI ДС Полковник

Отп. в 3 екз.

№ 1 -

№ 2 -

№ 3 -

архивит

3

Z

Строго секретно! Вкземпляр № ____

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДО ДРУГАРЯ ПЬРВИ ЗАМ.МИНИСТЬР НА ВЪТР.РАБОТИ ГЕН.ПОЛКОВНИК Г. ШОПОВ

<u>T</u> <u>y</u> <u>K</u>

докладна записка

от генерал-лейтенант ИЕТЬР СТОЯНОВ началник управление VI ДС

Др. Зам. МИНИСТЬР,

По покана на съветските другари от \$4 до 16 август тази година бях в Москва, където взех участие в Съвещание на многостранна основа между братските органи относно обезпечаването на сигурността на нашите делегации по време на олимпиадата.

Възползувайки се от този повод, аз проведох срещиразговори с началника на V управление КГБ др. БОБКОВ и не-

.,

2.

говите заместници по други въпроси, касаещи нашата съвместна чекистка дейност, за които внасям отделна записка.

Съвещанието относно обезпечаване сигурността на нашите делегации на XXI олимпийски игри в Монреал имаше за цел взаимен обмен на информация за подготовката на противника за подривна дейност срещу нас по време на Олимпиадата, информация и обмен на опит по досега проведените от нашите органи в тази връзка мероприятия и набелязване на съвместни меши агентурно-оперативни действия в Монреал.

В Съвещанието взеха участие представители на КГБ, НРБ, ЧССР, ГДР и УНР. Полската страна не е приела многостран ни разговори и на двустранна основа са се договаряли със съветските другари за съвместни действия, а чрез тях и с останалите братски органи. С монголските другари, които по принцип са си дали съгласието за участие в такова Съвещание ще бъдат проведени допълнителни разговори поради това, че в тези дни се провежда техния партиен конгрес, а с кубинските другари е договорено срещата да се установи в Монреал.

Съвещанието, което се състоя на 15 т.м. се ръководеше от др. генерал-майор АБРАМОВ, Иван Павлович, зам.началник на V управление КГБ, който ще бъде ръководител на оперативната група, обезпечаваща сигурността на олимпийската им делегация и туристите в Монреал.

Пръв информира др. АБРАМОВ. Той съобщи, че вяхната олимпийска спортна делегация ще се състои от 675 души, освен това 1100 туристи, които ще живеят на техния параход "Калинин" и 700, които ще бъдат установени в четири района на Монреал.

•

3.

Оперативната група, която той ще ръководи, ще има шифрована връзка, директна от Моврвал за Москва и обратно, която няма да минава през генералното им консулство в Монреал или посолството им в Отава.

Под прикритието на изучаване опита на канадската полиция с оглед обезпечаване сигурността на олимпийдата през 1980 година в Москва, отговорен оперативен работник от органите на КГБ ще поддържа официална връзка с органите на сигурростта в Канада, по който канал пперативната група осигурява възможност да поставя всевъзможни въпроси, свързани със сигурността на тяхната олимпийска делегация и на туристите им. Др. АБРАМОВ информира че от канадска страна твърде настоятелно са искали официално да им се съобщи има ли оперативна група от КГБ на прикритие в съветската делевация с оглед да й оказвали съдействие в изпълнение на нейните задачи, на което естествено са получили отрицателен отговор, а именно че няма такава оперативна група. /Такива запитвания са отправени и до някои други наши братски страни чрез олимпийските им комитети./

Досежно: оперативната обстановка в Канада по време на Олимпиадата др. АБРАМОВ информира за широката кампания, която се разгръща с оглед създаване психоза на шпиономания с антикомунистическа и антисъветска насоченост чрез печата телевизията, радиото и други средства.

Голяма подготовка за активна подривна дейност срещу делегацинте на социалистическите страни, в частност и осо-бено срещу съветската делегация се извършва от множеството организации, комитети, лиги и пр. на изменници на родината, намиращи се в Канада и други капиталистически страни.

Съветските другари имат сведения, че се подготвя провеждането на антисъветска кампания от изменници от Украинската СССР във връзка с МОРОЗ — украинец, намиращ се в затвора. В тази връзка сега в Канада е създаден специален Комитет за освобождаване на този националист МОРОЗ от затвора.

Подготвя се провеждането на конгрес на Съюза на украинската младеж в Канада по време на Олимпиадата. Като желегати на този конгрес в Канада щели да присъствуват и представители от други страни, в това число и от организа-цията ОУН в ГФР, които се подготвяли за участие в подривната дейност срещу съветската делегация на Олимпиятада. Жихи

Конгрес по това време в Канада подготвя и Комитета за освобождаване на Украйна, който също се подготвя да провежда остри провокации; антисъветски демонстрации, разпространяване на антисъветски материали, отвличане /кражби/ на спортисти и други членове на съветската делегация, терор, да обработва такива за измяна на родината, да убеждава украинските спортисти от съветската делегация да се състезават като такива от"самостоятелна Украйна, а също от прибалтийските републики Литва, Латвия, Естония. Стремят се да организират свой пресцентър, като създадат отделно украинско информационно бюро и сега настоятелно искат да получат официална акредитация. /др.АБРАБОВ предупреждава представителите на нашите делегации да са осторожни, тъй като тези предатели вероятно в повечето случаи пред ръководствата на нашите делегации ще се стремят да се представят под флага на съветски журналисти и др./ ще организират също така и свои радиопредавания.

Информира др. АБРАМОВ и за 110-те религиозни общности, които се готвят по време на Олимпиадата да организират кръстоносен поход срещу нашите делегации.

От средите на вражеската емиграция се подготвят специални групи за "обслужване" на социалистическите делегации. Целта е събиране на разузнавателна информация, скланяне към измяна, разпространяване антисъветска литература влавно от ревизионистични позиции.

3a CATT

Консулството им в Монреал е нарастнало на 60 човека - голяма активизация. Така че ние ще имаме големи трудности. Освен това не е изключено да дойдат арабски и еврейски терористи.

Очакват се от Австрия и САШ големи ционистки групи и ние трябва да отчитаме това, че сега са създадени терористически групи от углавни престъпници от социалистическите страни, изменници на родината.

Ционистки и други екстремистки организации имат намерение да заловят някои членове от съветската делегация и да искат освобождаването на затворници в СССР. Освен това разните от "Континент" /Солженициновци/ също ще се активизират/ защото сега се блокирват с разни ревизионисти, ционисти и масисти. Готвят се да разпространяват материали, а може и сами да дойдат:

HTC

На всички такива мероприятия се показват. Те имат подготвени групи жени, които ще използуват за подстава на нашите делегации с цел скланяне към измяна.

Религиозните секти се готвят да разпространяват материали.

Противникът се готви да ни атакува по това, че неудобни наши граждани ги изпращаме в психиатрията /защото били иначе мислещи/.

200 годишнината на САШ

Ще има виставка човек и спорт и тя ще бъде ползувана за подривна дейност.

Около 20 % от жителите на Монреал са от Полша, Украйна и други престъпни елементи. В Монреал се извършват много убийства, миналата година около 145 убийства не саразкрити, които се извършват от организирана майия /тя, мафията, п лзува много ресторанти, магазини и т.н. и там се продават крадените стоки/. Съвета е нашите членове да купуват само от крупни магазини и с искане на чекове или квитанции, че е купено за да не се допускат възможности за провокации. В магазините се обезпечава наблюдение с телевизори.

Над 7 000 полицаи, 15 хиляди армейци, към 400 полицаи по сигурността и други 900. Създаден е Комитет от полицията, който заедно с Интерпол изучават всички против терористически актове /около 120 терористи са открити и им се предлага да напуснат града/.

За олимпийското село

Допуск ще се дава само по искане от ръководителя на делегацията, който официа но ще бъде съпровождан от тях вътре. Във всяко такси ще има полицейски служители.

/ Силни проверки на КПП и недопускане разни продукти и други - силни митнически проверки.

На 8 юни американският вестник "Таймс" е публикувал всичко, което ще се прави /охрана, техника и пр. Копие ще получим./

Друго списание съветско също ще ни се даде. Друга справка от тяхното БСФС /много важно/. По организацията на работата

Координация с ГДР и Куба.

Другарят ГУК - общо 1800, туристи 1100 на теплоходи а 700 на 4 места в Монреал.

Местосрещи

Столове в олимпийското градче и местосъстезанията. При остри сигнали за терор над наши делегации или над

чужди веднага трябвада се информираме всички.

/ Сега току-що им Ге съобщено, че е открит склад с оръжие и са арестувани около 50 араби.)

Също при подготовка на организиране демонстрации /неза-бавна информация/.

Други мерки

1. Нашите олимпийски комитети трябва да протестират срещу ажредитирансте на радио Свобода и Свооодна Европа. Има много материали от нашата голяма разобличителнаработа.

В Инсбрук сме успяли. Нужно е всички комитети - олимпийски, наши - но до какви предели да се протестира /например ние не бива да поставяме въпроса, че в противен случай няма да участвуваме/.

2. При различни акции напротивника нашите олимпийски комитети трябва да протестират пред МОК на основа статут 54, 55 от олимпийската харта, която забранява неделя преди откриването и до завършване на олимпиядата всякакви остри политически акции разни манифестации.

наши известни спортисти могат да излязат с материали в какво се превръщат олимпийските игри /да се има предвид аме. риканското списание - някога само войните са прекращавали олимпиадите/.

3. По разпространението налитература

/ Да се иска също прекратяване на такава дейност./
Добре е при получаване налистовки да се получи, да се скъса и да заминава без да влиза в полемика /така ще бъдат инструктирани съветските туристи/.

Наша агентура може да взема по-големи количества литература и след това да се унищожава.

Трябва да контролираме каквапоща да се дава на нашите особено активни спортисти. Ние трябва да ергуменнираме получаването на пощата на едно място. /Трябва да ориентираме ръководството на делегацията/ Подозрителните неофициални писма да се събират и тук в страните ни ще се разберем.

4. Да обръщаме внимание на спортисти, които са свършили състезанията /особено тези, които са неупели в състезанието/. Да сме внимателни към такива, защото са свободни и дявол знае докъде могат да стигнат – по-бързо да се връщат.

5. За отношенията между нашите спортисти /спортистите ще се борят, ще се сражават, но не бивада се стига до дразги между социалистическите страни/.

На ръководствата на делегациите и нашите усилия трябва да са насочени към недопускане нарушаване надружбата. Всеки патриот трябва да е интернационалист.

Пикой не иска да се отказваме от медали, но играят съветски, полски, български и т.н., ние трябва да болеем. Иначе е много лошо. Участвува унгарска команда, а ние сме отрицателно настроени. Какво впечатление сеполучава.

Др. ЗИМИН

Всеки наш член от делегацията, който напуска олимпийското село вън от спортните състезания пише в книгата в канцеларията кога, с кого и къде отива в града и при кого - При връщане отбелязва, че е тук.

Противникът ще се опитада ни компрометира за употре-

Израелската делегация е внесла предложение в МОК при откриване олимпиадата да се отбележи траурно загиналите в Мюнхен а техните близки в траур да минат през стадиона.

Др. АБРАМОВ - пътува на 3 юди. При срещи и разговори с канадци внимателно да намекваме, че 1980 година ще бъде олимпиадата в Москва и как те тук, така там ние ще се държим и ще ги посрещаме. Добре е разни африканци и от другите развиващи се страни да ни поддържат.

II. Др. СТОЯНОВ - информация и предложения 1II. ЧССР - Др. КАЛАНДРА

Всичко 256. От тях спортисти 212. Първа група лети на 15.06., а след това останалите до 16 юли. Освен това 17 журналисти, Телерадир – 12 души и 15 младежи. Всичко е подбрано Q

U

3

N

9.

чрез органите. Продължават разработката на някои от кандидатите за Канада. Имат още трудности на културния и спортен сектори. Изменилите след 1968 година известни спортисти в болшинството си се намират в Канада. Тази емиграция установява контакт с украинци Търсят възможности да скланят за измяна. Сега са направили /Светия съюз / организация, където има и много спортисти, тук и много хокеисти - все избягали за последните десет години. Сега има организация "Соколи", изменници от западна Германия, ще бъдат в Канада.

В Канада сега се издава журнал за Пражката пролет /опасен журнал/.

Опасен е ПЛАТОНОВ СЕРГЕИ, съветски гражданин. Също НЕТЪР НИТЦ, бивш чехословашки състезател.

IV. УНГАРИЯ - др. ЛОВОСИС

Състав на делегацията - обго 310. Спортисти - 200. Ръководители, треньори и др. - 70, журналисти и др. - 40, младежки лагер - 15, туристи 30-40 души.

Силни проблеми им създават частните покани до унгарски граждани да гостуват на Монреал по време на олимпиадата. Много от спортистите са искали да пътуват за Канада и техни близки/категорично са отказали/. Много от техната делегация имат близки и познати на запад/ 5-родители, 12-братя и сестри, 15-други роднини/ които се намират в Канада.

антисъветизма. Три радиостанции на техната емиграция има там. Трудно е и това, че Олимпиадата съвпада с 20 годишнината на унгарските събития/октомври 56-та година/, корто противниците се готвят да честват. Канадската контраразведка е усилила свъяма работа за да не допуснат провокации- издирвали са няколко активни изменници с помощта на унгарското представителство. Имали над 40 организации всред емиграцията. Имат съюз на еврейте от унгарските произход, който до 67-ма година държал добре, но след събитията почнали да се отнасят отрицателно и не е изключено да се опитат да проведат някои провокации. Вражеската емиграция се готвела да оказва морална и материална подкрепа на техната делегация.

ytospenie

10.

Олимпийския комитет открил записи. До сега са внесени 100 долара. 🛩 Мочнали да говорят, че индивидуално ще оказват помощ.

Договерено е било да посрешнат и изпратят делегацията и дадат един прием. но болшинството от емиграцията не е съгласно. Искали индивидуално да посрещат, приемат и т.н. спортистите. В тези преговори са участвували унгарското посолството ипредседателя на унгарския олимпийски комитет. Много унгарски емигранти от САЩ ще отиват в Канада. Приели са решение, че по-малко от трима от тяхната делегация не могат да излизат в града. Делегацията им отива на 3 и 13 юли и обратно на 29 юли и 3 август самолет. Оф органите ще бъдат обще 6 д. ш.

Равположението щебъде много лоше, без ключ, без шкаф /малки сандъчета/, на V етаж блок Б. понтраразведката е създала идеални условияза себе си. Трябва да вземем катинари. Немците си вземат шлосери брави да си поставят.

V. ГДР - Э. Шрт ш Др. ШРАМ . Нямат там официално представителство и до олимпиадата няма да се открие такова. Това говори за отношението на правителството към ГДР. Там има силнарезидентура на ГФР, която помага на Канада. Така че може би за тях ще бъде най-тежко. Състав 580, емортисти 350, младежи - 20, туристи - няма.

В Инсбрук има измениния - известен спортист.

Взели са всички меркида почистят делегацията от неудобни, но няма стопроцентови гаранции, въпреки че и по косвени данни са отстранявали. Сега обръщат голямо внимание на международната поща със спортистите. На всеки спортист с малко съмнение /и при косвени данни/ откриват дело.

От 7 до 16 пътуват, а до 6.08. ще се върнат. Вън от градчето ще имат на квартира /журналисти, някои спортисти и други до 166 км./

Когато в пресата ни клеветят, ние можем да ги дадем на съд - казва др. АБРАМОВ. По повод една клевета в Инсорук срещу ГДР.

Много силна охрана трябва на лодките, велосипедите, оръжието, защото могат хитро да ги повреждат, така че да забележим когато се провалим. Стои проблема за защита на спортистите и др. Те се готвят /ГДР/ да имат винаги заложници. Имат много емиграция под пълно западно влияние, много немски клубове има в Канада, остро настроени срещу ГДР. Готвят се да канят гости, подаръци и др. БНД е дал указания да се скланят източни немци към измяна, да поставят своя агентура.

Силен е допинговият въпрос. Могат да ни провокират чрез машинации. Помисията е от 12 страни /ЧССР, СССР, Унгария,../. Чеха говори че сега в Канада се говори же че всички социалистически страни ще приемат допингови средства.

лично МИЛКЕ помолил да се постави допинговия въпрос. ГДР ще поддържа официални връзки с полицията чрез офицера за безопасност от САЩ.

Канадските искат да кажем нашите хора, за да ги изгожна искат да стигнат до лични обиски на всички нас /сложна пропускателна система/ с цел да създадат нервност у нас. за да принизят готовността на нашите спортисти /особено на младите девойки/ пък и на други и на нашите ръководства.

Затова те искат да изучат всички психологически моменти. Затова искат да ни разкрият и нас. Например в Мюнхен след инцидента западногерманското правителство се готвеше олед инцидента западногерманското правителство се готвеше олед инцидента да се възползува и поради лошите успехи на спортното поле да прекратят олимпийските игри. Не е изключено да организират изкуствено някои инциденти в Монреал и ако тръгнат назад да се опитат да прекратят олимпийските игри.

др. АВРАМОВ

/Много важно е ние да не сеподаваме на нерви и особено нашите ръководители. Дори и ние самите да ги сдържаме. Иначе е много опасно - могат да ни избият от нормални релси цялата команда. Психическото състояние на ръководството лесно се пренася надолу.

24

ОУновсти

Току-що внесоха превод на статия от развени вестник - с призив, че XXI олимпийски игри дават големи възможности за работа за благото на украинския народ. Техните украински богатири щели да участвуват под чужд флаг. Също тези на прибалтийските републики /т.е. встъпват в блок с тях не случайно - национализма/. Освен това призив за канене на гости, подаръци и т.н.

Др. ЛАВАС - УНГАРИЯ

Няколко унгарски емигранти са получили щатно назначение в олимпииския комитет.

имре сабо и др. е начело в тези емигранти: назначени в канадскиет олимпийски комитет.

Съветските - де готвят да вземат на около 40 км. за около 20 души № 3 доктори за подкрепителен пункт /там ще бъдат водещи/

Унгарците също вземат 2 особиры / в един за официални лица, а във втория - спортисти, от които очакват златни и др. медали/

<u>ГДР</u> - свои **ж**ребци, плувци и др. ще поставят в особняци.

Др. ЗИМИН

Освен това се улавя, че в отделни / ТИК / часове много улици ще бъдат забити и ще се налага пешком или с метро да се отива. ТОСТЕ ЗО НЕСТОВО

Освен това не оило желателно да се явяват със съветски герб на улицата върху дрехите.

Др. АБРАМОВ

 ЗАЛОМОВ
 3 юли

 ГДР
 7 юли

 ЧССР
 2 юли

 УНР
 3 юли

LE

m

XM

0

3

Z

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Строго секретно!

СПРАВКА

M.P-V.FA ME VI-UC B. M. 8618 T 15 OKT. 1975

<u>ОТНОСНО</u>: Агентурно-оперативното обезпечаване на VIII-я Международен конгрес на световната организация "Интертото".

От 21 до 26.1Х.1975 г. в курортния комплекс "Златни пясъци" - гр. Варна се проведе VIII-я международен конгрес на световната организация "Интертото". В работата на конгреса, ка то делегати и гости взеха участие 172 представители от 18 капи талистически, 4 развиващи се и 5 социалистически страни. Най многобройна с-31 участници и гости бе делегацията на Германска та федерална република. В организацията и провеждането на мероприятието бяжа ангажирани 102 былгарски граждани от системата на БСФС, централната дирекция на българския спортен тотализатор и центъра за международни прояви към Комитета за отдих и туризъм. Благодарение на тяхните грижи на участвиците в конгре са бяха осигурени добри битови условия за работа и почивка. Осъществена бе и съдържателна културно-пропагандна програма. която получи заслужено признание и благодарност от страна на президента и делегатите на Интертото. В своето приветствие и в заключителното си слово президента Херман Найбергер отбеляза: "Няма да бъде само израз на учтивост, каквато я изисква протокола или добрил том, когато кажа, че още от първата минута се почуствуважие добре като у дома си. Благодарността към Вас, скъ пи български приятели идва от препълнените ни сърца. Тя се отн ся за непринуденото, типично българско гостоприемство, за разнообразната палитра от пъстри мозаечни камъчета, които прибавихте към работните съвещания, като се започне от цветята при нашето пристигане, затрогващото откриване на конгреса, песните танците, народните обичан конто имахме удоволствието да видим

и се стигне до заключителната вечер. С благодарностим ние изпращаме намите нам-добри пожелание към България и българският народ!....

Съгласно дневният ред конгреса разгледа доклад за дейността на организацията за времето 1971/75 г., определи членския внос и бюджета за следващия период, прие за членове : на Интертото дружествата на Алжир, Мароко и Судан и избра новеръководство в състав:

Херман Найбергер, — Саарбрикен — ГФР — президент и членове — Мортен Мортенсен — Дания, Алберт Луберих — Кьолн — ГФР, Валтер Кьонинг — Базел — ГФР, Отокар Берам — ЧССР и Васил Попов — НРБ.

От така избраното ръководството е видно, че преобладаващото мнозинство в него са представители на Германската федерална република, която автоматично определя и хегемонията й в тази световна организация. Това се дължи на обстоятелството, че докато другите страни членки на Интертото са представени в организацията само от едно държавно дружество, то ГФР е представена от 12 (дванадесет) федерални тотализаторя всеки от който според съществуващият статут има право на глас при ремаване на важни проблеми и въпроси. Този факт фактически предопределя и бъдещата дейност и насоченост на тази международна организация.

От така съществуващият статут и установената хегемония ба заинтересовани не само представителите на ГФР, но и тези от капиталистическите страни, които де факто подкрепят безрезервно всички предложения на западногерманските тотализатори

Показателно в това отношение е изказването на Валтер Басриан — генерален секретар на Интертото, който при обсъждане въпроса за приемане на нови членове в организацията заявил:

"Освен Алжир, Мароко и Судан за приемане в организацията проявява интерес и Перу. На конгреса ще има предсмавител T

3

N

37...

и на Нигерия. Това показва, че развиващите се страни започват да проявяват интерес към участия в Интертото и затова при приє мането на нови членове трябва да се пристъпва иного предпазливо, ЗАМОТО МОЖЕ В ЛАДЕН МОМЕНТ РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ДА СЕ ОКАЖАТ БОЛЕИНСТВО В "ИНТЕРТОТО".

Изхождайки от условията и обстановката, задачите и целите на тази международна организация, на настоящият етап и в перспектива обективно възниква и въпроса:

Целесъобразно ли е членството на НРБ в Интертото, ка то се има в предвид, че СССР не членува в организацията и не изпрати свои наблюдатели на конгреса?

Агентурно-оперативното обезпечаване на VIII-я международен конгрес на "Интертото" бе осъществено от оперативна гр па от отдел II, у-ние VI ДС в състав от 2 ОР и ръководител полковник Ив. Дянков, а охранителните мероприятия по линия на НМ бяха възложени на Окръжно управление МВР - гр. Варна.

Благодарение на взетите мерки по линия на ДС и НМ, по време на подготовката и провеждането на конгреса не бяха до пуснати вражески, криминални и противообществени прояви.

От данните получени в резултат на проведените агентурно-оперативни мероприятия, по-съществен интерес представляват тези за:

- Херман Нойбергер - гражданин на ГФР, избран на конгреса за президент на н Интертото. Същият по време на II световна война е бил офицер от армията на Ромел и като такъв е участвувал в Африка. Понастоящем е председател на футболната федерация на ГФР и вицепрезидент на ФИФА (световната федерация по футбол). Сред спортните среди се ползувал с авторитет и известност поради което е избран и за председател на организационният комитет за следващото световно първенство по футбол в Аржентина.

По палитически убеждения Нойбергер бил с дясна ориентировка. Членувал в партията на Праус, но при срещи с представители на социалистическите страни се стремял да се представя за обективен и лоялно настроен към социалистическия лагер. По време на конгреса неговите контакти се ограничаваха в рамките на делегатите от ГФР, членовете на президиума и директора на Българския спортен тотализатор — Васил Попов. Силно впечатление прави факта, че от проведеното мероприятия М. "Родопи-жс" в апартемента и приемната на Нойбергер, резултати не се получиха. Същият по време на делови съвещания със съпругата си, редовно изключване телефона — факт заради който беше упрекнат в мнителност от г-жа Пойбергер и доказателство, че е запознат с някои форми и методи на работа на контраразузнавателните органи.

По натура Пойбергер е енергичен, делови, контактен и властен. Употребява алкохол в доста голямо количество, но умее да се владее.

По време на разговора е тактичен и не афишира интере сите си. Посещавал е няколкократно НРБ, но не протича по отчетите на ЛС.

- Хаим Гловински - делегат от Пэраел. Същият е член и на олимпийският им комитет. По спортна линия многократно е посещавал България и останалите социалистически страни. По негови думи у нас бил поэнат на редица спортни деятели в това число и на председателя на БОК ген. Стойчев, на когото оказвал голяма помощ по време на съвещания на МОК подкрепяйки кандида турите на НРБ за домакинство на спортни прояви.

По произход бил полски евреин, изселил се през 50-те години в Параел, но и досега поддържал връзки с полските спортни среди. Владее много добре руски, немски, английски и френски език. Проявявал жив интерес към нас и нашата действителонст представайки се за приятел на социалистическият лагер. По врем

КРДОПБГДСРСБНА

чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :18.08.2014г.Секретар : Дизу ¿6 5.

на конгреса на МОК — и. септември 1973 г. същият е поддържал постоянни връзки с китайските делегати. Заслужава внимание обстоятелството, че Хаим Гловински и останалите делегати от Израел пристигнаха в гр. Варна от Букурещ, където са имали среща с ръководителите на румънският спортен тотализатор.

По време на конгреса Гловински постоянно търсеше кон такт със Ефрчеану – делегат от Румъния, но избягване да приема гости и води разговори в апартамента си. Освен с Берчеану, Гловински поддържаше връзки и с Херман Пойбергер и шведските делегати.

- Башар Сезми - делегат от Турция и ръководител на турската делегация. В разговори с български делегати и лица от административния персонал проявил необичаен интерес към наши известни футболни съдии и спортни деятели под предлог, че лично ги познавал, тъй като самия той бил футболен съдия от между народна категория. Особено бил заинтригован от факта, че зам. директора на Българския спортен тотализатор знае турски език. По този повод на няколко пъти е разговарял с аг. "Балев", с ДЕ със съпругата на др. Йовчев и лично с последния, мъчейки се да разбере къде същият е научил тяхният език, посещавал ли е Турция и като какъв, какво е работил прам да постъпи в тотализатора, какви функции изпълнявал сега и пр. (Др. Йовчев е участв вал в съпротивата като партизанин

В същото време Башар е демонстрирал "силни" приятелски чувства към България, стигайки до там, че е изявил желание да посетят мавзолея на Г. Димитров, където да положат венец от им то на турската делегация, но това тяхно желание не се осъществи ло, тъй като в този ден мавзолеят не е бил отворен за посещени По данни на агентурата Башар добре разбирал български език, но не афиширал своите знания открито и напълно. Обичал алкохола, но умеел да се владее. След завършване на конгреса е престоял едно денонощие в гр. София, след което е отпътувал не за Анкар а за Югославия.

Па фона на задоволството и благодарността изразени от всички делегации по отношение условията, организацията и работата на конгреса се откройват в известен негативен смисъл някои становида и желания на румънската делегация. В разговори с делегати от капиталистическите страни относно красивите и оргинални заведения в "Златни пясъци" и "Слънчев бряг? Берчиану и Лайтиу също са ги намирали за интересни, но веднага добавялыче и по тяхното черноморие имали не по-малко оргинални заведения.

По време на последното заседание на конгреса, същите изразили и недоволство под предлог, че тяхната делегация не била заснимана по време на деловата работа. Пезависию, че това тяхно становище било оправергано (показани им били няколко тяхни сминки — б.м.), Берчиану настоял да бъде заснет от фотограф както по време на изказването му на трибуната, така и след завръщането му на местото заедно с Лаптиу и то като се на сочи обектива СПЕЦПАЛНО КЪМ НАЦИОНАЛПОТО ЗНАМЕ НА РУМЪНИЯ.

От други данни е видно, че същите са искали да извър шат и транофер на румънски леи извън съществуващиме законни разпоредби.

Особено впечатление е направило поведението на Берчиану. Последният през цялото време на конгреса е избягвал контакти с предситавителите на социалистическите страни, за сметка на тези със западките делегации и участниците от Израел

От засечените връзки и контакти на български граждани с делагати и гости на VIII конгрес на Интертото по-специален интерес представляват тези на:

Нимолью Геоги од — служител в БОК, обект на ДОП «Секретаря» — на отчет в отделение II, отдел II, У—ние VI ДС. Въпреки взетите мерки за недопускане участие на неподходящи лица в подготовката и провеждането на конгреса, съ щият използувайки протекцията на ген. Стойчев — председател на БОК, ходотайството на Димитър Царибамев (включен в списъчния отчет) и съгласието на В. Попов — генерален директор на БСТ,

КРДОПБГДСРСБНА
чл. 31, ал. 6
от ЗДРДОПБГДСРСБНА
Дата:18.08.2014г.Секретар:

7.

успял да си уреди командировка до гр. Варна, под предлог да води разговори за предстоящата олимпиада с делегати от конгреса — членове на съответните национални олимпийски комитети.

Пезависимо от това, че бяха взети спешни мерки в резултат на конто <u>Георгиев</u> беше отстранен от конгреса, същият усля да установи контакт и да проведе разговор с Ивоне Шнидер — гражданка на Швейцария, секретарка на президиума на Интертото.

По време на своето кратко пребиваване $\frac{H \cdot \Gamma_{EOF} \cup EB}{I}$ поддържане много близки връзки и с — техничес ки сътрудник отс секретариата, служителка на БС Тотализатор — в международния отдел. (По случая ще бъдат проведени допълнителни мероприятия за изясняване интересите на: обекта и характера на връзките му $\frac{S.M.}{I}$

- Димитър Грозданов Немеледжийски служител в центр лиата дирекция на БС Тотализатор. Същият установил много близки връзки с италианските делегати и на 24.1X. т. г. е бил пока нен от тях на вечеря. Установено бе, че контактите на Мемеледж йски с италианците са осществени по негова инициатива. Същият преди 3 илн 4 години е работил в Пталия по линия на Комитета за отдих и туризъм. След завръщането си в Бялгария известен пе риод е бил без установена месторабота и незаконно се е занимавал с импресарска дейност, подпомагайки италианският гражданин Лело Карере при търсене и ангажиране на млади момичета за изпълнение на стриптиза в нощните заведения на Пталия. На тази основа понастоящем същият продължава връзките си и с други ита лиански импресарии назависимо, че бил на щатна работа в централната дирекция на тотализатора.
- Връзки с гръцките делегати и по специално с Анаста сиус Влайдудис бивш генерал от военно въздушните сили на Гър ция, установил и Георги Михайлов икономист в районната дирек ция на тотализатора гр. Варна. Последният бед да е натоварен от някого, на 22. Х. т. г. се е качил в апартамента на Влайду дис и е престоял там в продължение на половин час.

(За случая е информирано окръжно управление МВР гр. Варна). Други данни заслужаващи оперативен интерес не са получени.

В заключение следва да се отбележи и факта, че реди ца делегации от развиващите се страни проявиха интерес и по оч номение дейността на Българския спортен тотализатор и изразих: желание в тяхните страни да бъдат изпратени български специалисти за оказване на помощ.

> НАЧАЛНИК ОТДЕЛ II. У-НИЕ VI ДС полковник:

Пап. в 3 екз.

№ 1 - отдел VII.

№ 2 - ЛД на ЦДБСТ

№ 3 - VIII к-с на "Интертото"

Изп.- Ив. Иванов

Han.- PK/11.X.1975 r.

XMBM

04

M3

Строго секретно!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 1 1 7 4 6 Екз. № \\
23 НОЕ 197 № 19 год.

C II P A B K A

<u>ОТПОСНО:</u> Провеждана антисоциалистическа дейност от представителите на западните страни в различните международни спортни организации.

По данни от наши източници в последно време представителите на западните страни в ръководствата на различните международни спортни организации провеждат организирана дейност, насочена против кандидатурите на представители от социалистическите страни, с цел тяхното проваляне.

Така, на конгреса на световната федерация по волейбол, проведен в края на септември т.г. в Италия, в оперативно бюро, състоящо се от 6 члена, били избрани 5 души от капиталистическите и развиващите се страни, а от 8 кандидати на социалистическите страни, само един — Ангел Бързашки от НРБ, за генерален секретар. Вместо съветският представител Честников, бил избран японецът Мдеда.

Президентът на федерацията Либо, французин, изразил възмущението си от отпадането на Честников. Свиред

2.-

него това било в резултат на решение на министрите на спорта от западните страни да се провалят кандидатурите на представители от социалистическите страни. Действувало се уж в унисон с решенията на Хелзинки — в междуна—
родните спортни и други организации да участвуват представители от Азия, Африка и Америка, а не само от Европа

По същото време в гр. Сеул. Ожна Корея, се провело заседание на Изпълнителния комитет на Съвета на международната Федерация по спортна стрелба, без участнето на представителите от социалистическите страни. Делегати от Вжноафриканската република не били допуснати, за да не влязат в противоречие с представителите от Азия и Африка. Използвайки обстановката, под въздействието на Цимерман от ФРГ, член на Изпълнителния комитет, западните представители подменили всички членове на Изпълкома от социалистическите страни, с изключение на зам. президента Баранин от СР Румъния, тъй като по регламент нямали право. Взели решение следващият конгрес на организацията да се проведе в Мексико преди провеждането на XXII олимпийски игри в Москва, с цел да се изолират напълно социалистическите страни от тази организация. Цимерман говорил и за бойкотиране на Московоката олимпиада.

Във връзка с решенията в Сеул, президентът на федерацията Георг Вихос от Гърция споделил, че ще потърси помощта на социалистическите страни за провеждане на нов конгрес през 1979 г. с цел да бъдат елиминирани Цимерман и Раня от Мексико, кандидат за президент на международната Федерация по спортна стрелба.

На конгреса на международната Федерация по спортна гимнастика, състоял се през октомври в Страсбург, Франция, представителката на НР България Мария Гигова била избрана много трудно, с превес от няколко гласа, за член на техническият комитет по художествена гимнастика.

Западните представители, пол непосредственото ръководство на мвейцареца Пиер Мабло, без да скриват, създали блок срещу социалистичессите страни, по въпросите на гимчастиката.

Активна дейност в международната Федерация по гимнастика развивал и Франк Беер ст САД, с тенденция, като се използватуниког слабости в характера и недостатьчния организационен опит на президента Юри Титов /от СССР/, тей да не бъде преизбран на следващия конгрес в Москва през 1980 г. по време на XXII олимпийски игри.

Ниайки превес в ръководствата на международните спортни организации, представителите на западните страни вземали решения съответните първенства да се провеждат в страни с неподходящи климатични и други условия, с цел да се затрудни доброто представяне на спортистите от сециалистическата общност. Докато през 1978 г. са проведени 3 световни първенства извън Европа, то за 1979 г. се предвиждат 13 такива.

> началник VI Управление дс -ген. лейтенант

Halled Hellight 68

Превод!

По-високо, по-далече, по-билио!

Париж, 23 май 1979 г.

Граф Дьо Бомон Член на МОК

Писмо до Членовете на МОК

Драги колега, драги Генерал,

Пе ми літе ли като мен, че олимпийското движение е в опасност. Прогресивно, политиката се инфилтрира в редиците на спо тістите и се опитва да измени схващанията за идеала, в к йто ние впрваме.

Игрит трябва и може да бъдат все още един елемент на прекъсва е за кратко време на разногласията между хората, за да и позволят да си подадат ръка през границите в радостта на спорта, от усилието и собствената дисциплина, без разлика на раса, религия и политика — откъдето и огромният им прест ж. В Монреал, ние забелязахме първите признаци предвествици на тяхната вероятна разруха. Ако не внимаваме, нашите и си много скоро ще загубят своя дух. Световните първенства ще бъдат напълно достатъчни, за да класират състезателите.

Съществуват ли днес достатъчно смели и убедени хора, които да кажат не на политическото нахлуване, не на бойкота, в един свят който се нарича мирен.

Както всеки знае, МОК е против апартейда. Пашите решения го но върдиха, По ние не можем да позволим, без да потъпкаме кле ката си, щото младежта от където и да е тя да бъде лишена от приятелски и спортни срещи.

Ако ого оега не бъдем предвидинви и твърди, идеалът на олимпийс это движение утре ще бъде изпразнен от съдържание и дух

Тези които не споделят нашите схващания, могат, а това е тяхно абсолютно право, да се въздържат от участие в нашия голям четиригодишен празник на световната младеж и ние ще ги разберем. По те не могат да налагат своите схващания. Тези игри са наши. На нас се пада да ги браним и да апелираме високо, че желаем "олимпийско примирие" за Игрите през 1980 г.

Хиляди поздрави, /п/ граф Дьо Бомон

До генерал I г. Стойчев

Получено в ганцеларията на БОК на 25 юни 1979 г.: И.Георгиев

E

DXMBM

U

(1)

S

69



София, 20 юни 1979 г.

Драги граф дьо Бомон, драги Приятелю,

Благодаря ви за писмото (циркулярно) от 23 май, но внезапно неразположение ме задържа в болница почти един месец и едвам вчера можах да го прочета.

Напълно споделям вашата концепция за положението и настоящата "олимпийска" атмосфера, но виждам изхода твърде труден и служен.

Що се отнася до апартейда, Организационния комитет на Игрите в XXII Олимпиада в Москва пое твърдо ангажимента да съблюдав: стриктно всички разполедби на МОК.

По се отнася до подитиката, тя за съжаление вече се инфилтрира в спорта; у нас и в много други страни, във всички дейности, и тези в областта на спорта също. Мисля, че именно т зи политическа инфилтрация, е която ни поставя и един друг проблем - този за аматьоризма.

Амыть ризма, такъв какъвто бе виждан от Кубертен вече не съществу а Ажоима членове на МОК, които не го виждат те рискуват да станат смешни.

Толям брой правителства — и техния брой се увеличава от една Оли пиада до друга — считайки политическото влияние на резултат те на спортистите за оценка на световно равнище на тяхната система и на тяхната доктрина, правят финансови жертви без всякакви скрупули: за всички конто се готвят за игрите (или за световните и континентални първенства), работници, сл жащи, учащи се и др., неограничени платени отпуски през оследните три години на всяка Олиипиада, жилище и безплатна крана, заплащат всички пътувания и освен това получават п вече или по-малко значителни обезщетения!

Не ви дам лек за всичко това; Не мислите ли, че едни открити Игр биха били този лек?

С над кда да получа оценка за изказаните мисли, ви моля, драги триятелю, да приемете почтителните ми и искрени поздрави.

КРДОПБГДСРСБНА **ДЕКЛАСИФИЦИРАН** § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СТРОГО СЕКРЕТНО!

УПРАВЛЕНИЕ Об ДС . ОТПЕЛ 02 ОТДЕЛЕНИЕ 02 Per.№ 2141

Екз.№ 1

София,

2 1, 11, 1980

СЪОБШАВА: аг. "Здравец" ПРИЕЛ: Ив. Шапчев на 19.2. 1980 г. от 13,00 ч.

СВЕДЕНИЕ

ЗА олимпийските проблеми след сесията на МОК в Лейк-Плесид.

Решението на МОК в Лейк Плесид, с което се потвърди мястото и домакинството на предстоящите летни олимпийски игри, безспорно е победа на здравия разум. Победа за курса, поет от Съветския съюз и социалистическите страни, спрямо провокациите на Запада. Но това все още не означава край на проблемите. Мъглите не са се разсеяли. Основание за това са следните:

Решението на МОК. То бе прието единодушно. Защо? Причините са две. Първо - явната: Ако МОК бе решил да отмени или премести олимпийските игри, щеше да действува преди всичко срещу самия себе си. Товаще означава признаване политическия диктат на Запада, загубване доверието на много страни от третия свят и прогресивни западни спортни

елементи и директна конфронтация със социалистическата общност. Като краен резултат - разпадане на олимпийското движение или неговото изключително затрудняване. Това е равносилно на самоубийство за МОК. И той не го направи. Олимпийското движение се политизира все повече и за това става все по-нужно в идеологическото и политическо съперничество между Изтока и Запада. Неговото разрушаване ще допринесе до сериозни загуби за източния блок, но също така сериозни ще бъдат последиците и за западния. Запада ще се лиши от една "легална" форма за идеологическа диверсия чрез спорта, от един "легален" начин за пропагандиране западния начин на живот и изтъкване на предимствата му. Също и от едно доста удобно средство за политически провокации и сондажи, преди провеждането на по-крупни политически акции. Такава загуба Запада не можеше да допусне и затова МОК взе такова решение в Лейк Плесид. В дадения случай той действуваше не като спортен, а като политически институт и запазването му бе от еднакъв интерес и за изтока и запада. Втората причина 🙎 тайната. Тя засяга главно Запада. Формулата е следната - да се провали Московската олимпиада, като обаче се запази олимпийското движение в такава форма, каквато би служила на западните политически интереси. За това МОК трябва да бъде вън от играта, чист пред спортната съвест на човечеството. Черната работа трябва да се свърши от друг. Това е изключително трудна задача и на Запад го разбират. За това може да се твърди, че все още няма намерена ефективна формула за постигане на тези цели. Все пак насоката на търсене е набелязана - това е използуване като таран и изкупителна жертва националните олимпийски комитети. Явно е, че сега въпросът за участието в олимпиадата ще трябва да го решават те самите, като МОК си е измил

ръцете, но тъй като досега не е осъдил открито призивите за бойкот, той явно ще гледа благосклонно към индивидуалното бойкотиране на игрите. Така че сега борбата се пре нася на по-ниско и много по-задкулисно ниво, където формално не се поставя бъдещето на олимпийското движение и се
търси отделно противопоставяне на отделни национални комитети. В случай, че те бъдат добре обработени от своите
правителства и финансиращи ги институти, и се постигнат
множество национални бойкоти, по мултипликационния път, те
ще доведат доглавната цел — общ бойкот на олимпиадата. Така формулата: МОК невинен и безсилен да спре "възмущението
и протеста" на националните комитети /сиреч на масата според демократичното западно разбиране/ запазващ достойнст-

Затова сега вниманието трябва да бъде насочено преди всичко къминтригите около националните комитети. Да се следи и търси какви са контактите им с държавните лица, какви са връзките им с фирмите, активизират ли се в този момент финансиращите ги фондации, създават ли се нови фондове или се закриват старите, какви персонални промени се правят, какви срещи и контакти на международно ниво се осъществяват и т.н. Едва когато се натрупа достатъчна информация по този въпрос, ще може да се прогнозира точно, каква ще бъде реакцията на всеки национален олимпийски комитет. За съжаление времето е малко.

во, ще бъде изпълнена.

Становищата на правителствата. Наблюдава се едно явление, което е показателно и подкрепя тезата развита в предната точка за задкулисната борба. След решението в Лейк Плесид, правителствата /с изключение на САЩ/ като правило престанаха да правят шумни публични изявления на тема олимпиада. Някак снеха това от дневния ред. Също и западните агенции в пролитическите емисии престанаха да раздухват тази тема. Създава се впечатление, че Запада е гузен

S

Великобритания, Белгия, Холандия, Норвегия, Египет, Китай, Чили и др. Но останалите също не са далеко от тези настроения. Просто търсят приемливата формула. Тя може да е само

от претърпелия неуспех и си е взел поука. Разбира се това

не е вярно. Просто разбра се, че директната конфронтация

"Здравец"

Мероприятия:

една - националните олимпийски комитети.

По сведението не се предвиждат.

На аг. "Здравец" е поставена задача да продължи контите с деятели на спорта — българи и чужденци за

набиране и конкретизиране на информация за "Олимпиада-80".

Остават и задачите по наблюдението на Марин Клюнков - профилактиран за противодържавна агитация и пропаганда.

Капитан Plus an тер /Ив. Шапчев/

<u>Отпеч.в</u> 3 екз.

№ 1-ЛД 4379

№ 2-отдел 7

№ 3-РД 37196

Изп. Шапчев

Нап. Тодорова-<u>2138</u>

20.2.1980 г.

рхивит

ಹ

ИЗ

СТРОГО СЕКРЕТНО!

ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 9.5.3.1 Екз. № 1 —1.3 Ш. 19 год. КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

За проведена среща с "Митко"

На 27.07.80 г. проведох среща с "Митко", който предаде следното:

Президента на АКФИС — асоциацията на международните спортни федерации Келер от Швейцария е президент и на международната спортна федерация по гребане.
Същият е собственик на големи заводи и един от най-големите реакционери в международното спортно движение.
Много злостно е настроен към социалистическите страни
и Съветския съюз и не пропуска случай да ги ощети или
злепостави.

Келер е крайно недоволен от избирането на Самаранч - Испания за президент на МОК /Международния олимпийски комитет/. Счита, че кандидатурата му е приета благодарение на многото подкупи, които е направил, подаръците, които е раздал и благодарение на създалата се ситуация в олимпийското движение. Счита, че Самаранч няма лични и делови качества да ръководи такава международна организация.

Келер вече е подел кампания против Самаранч и МОК за тяхното отстраняване или ликвидиране. Келер смята,

че международни спортни прояви като олимпиади, световни и други първенства трябва да се организират и провеждат само от АКФИС – асоциацията на международните спортни федерации, която има седалище в Монте Карло.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се информират съветските другари за отношение, тъй като тенденцията на Келер е да разбие международното спортно движение.

Полковник

/Ив.Дянков/

Нап. в_2_екз. № 1 - ЛД 22 олимп.игри № 2 - отдел 08 Имп. Дянков Нап. Цветанска-995 12.08.80 г. (7)

N

AHPUJI 1981 PC JUHA

AMARIANA - 500 AHMEDEC

AMARIANA 1981 PC JUHA

Игрите на XIII Олимпиада ще се проведат в Лос Анжелее и неговере околности от 23 оли до 12 август 1384 година. Подготовната им е поверена на Организационния комитет на Олимпийските игри в Лос Анжелес, частен организъм, който не цели печалби и няма никаква официална връзка с града Лос Анжелес, с щата Калифорния или с правителетвото на САШ.

15

Организационният комитет на Олимпийските игри на Лос Анжелес /ОКОГ 1984/ се ръководи от Административен съвет, включващ 61 известни личности от Южна Калифорния и членовете на Олимпийския номитет на САШ /КОЕО/, както и двамата американски члена на МОК. Изпълнителният комитет на Административния съвет се състои от 20 души от които 5 члена на НОК на САЩ.

местните консултативни съвети, доброволните организации, коит то са неразделна част на ОКОГ 1984, наброяват измежду 800те си члена голям брой знатни личности от Южна Калифорния. Тази група, която пемага на Организационния комитет, натоварен с организацията на Игрите, ше играе ценна роля, тъй като ще даде на Олимпиада-1984 подкрепата на местното население.

Постоянният екип на ОКОГ 1984 се ръководи от ПЕТЕР ОБЕРСТ, назначен за председател на 26 март 1979 година. Г-н Оберот, известен визнесмен в Южна Калифорния, е един от годиште специод это в об остта на пътуванията. Хари Юхер, известен адвокат от Беверли Хилс е поел функциите на зам.председател – генерален директор.

Основните членове на този ръководен екип на ОКОГ 1984 са:

Майкл О'Хара — директор на комисарите и спортните федераци:
Пек Прайър — директор на средствата за масова информация

Даниел Круц — директор на програмите за младежта

Давила Дейвис — стговорник за връзките с МОК.

Пришила Флорънс — директор на персонала

Конрад Фройнд — директор по финансите

Джогн Гилфорд — директор по консултативните Съвети.

Транк Хочкис — директор по публикациите



Робърт Кейн - отловорник за вумените с НОТ на САЩ псел Рубенщайн - директор по комерсиализацията. Ричард Сарджънт - директор по спорта Дейвид Симон - директор по протокола и връзките с правителствата. Еми Лин Колис - натоварена с връзките с пресата.

финансови съображения

Игрите на XXIII Олимпиада ще бъдат инцяло финансирани, без никакво пряко участие на обществените фондова, от приходи произтичащи от три основни източника:

- 1. ТЕЛЕБИЗИЯТА, на която популярността на олимпийските игри помогна толкова много в миналото, ще представлява най-значителният източник на средства. Основен договорител запправата на телевизионно предаване, Америкън Бродкестинг Къмпъни /ЕИ БИ СИ/, сключи договор за 200 часа и освен това ще предостави и международен сигнал. Преговорите, които се водят понастоящем с представители на Япония, Южна Америка, Европа, Австралия и канада би трябвале да доведат до значително увеличение на тези приходи. И на последно място за първи път в историята на олимпийските игри ще бъдат получени отчисления от националните радиопредавания.
- 2. Вторият голям източник на приходи ще се осъществи от ПРОГРАМАТА НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТЧИСЛЕНИЯ И КОНЦЕСИИ, ксято предвижда 116 милиона щатски долара. Включените до този момент договори покриват почти половината от тази сума и програмата следва да приключи преди края на 1983 година.
- 3. И накрая последният значителен приход ще се получи от ПРОДАЖВАТА НА БИЛЕТИ, която засега се изчислява на повече от 5 милиона Тсзи приход ще може да бъде уточнен едва след като се определят всички места и съоръжения за състезанията.

СРОЪЖЕНИЯ

ОКОГ 1984 разполага с огромно предимство спрямо организационните комитети от последните години: Игрите на 1984 година ще могат да бъдат организирани с много малко ново стройтелство, което намалява значително нуждата от капитали и ще позволи на ОКОГ да се посвети преди всичко на спортистите. Умереният климат на областта позволива на южно-калифорнийците да се занимават с любимия си спорт целогодишно, което е причина за наличието на голямо количество стадиони и зали, готови да обслужат голямото олимпийско семейство през 1984 год.

Тери оъс селиния, които са били прона на розлични надионолни и междунарсини съотезания ще поставет на озвлологочие не солотене суваните своя дългогодишен опит за провеждане на крупни спортни пролви. Совен спортния персонал, това се отнася и за обществените служби като полицията, за конто присъствието на стотици хиляди поссетители ще бъде най-обикновено явление.

По настоямем, повече от 3 години преди Игрите на XXIII Оличпиада, са спределени местата за състевания на 17 от всичко 21 слорта и остава да бълот построени само две вначительно спортну съсръмения: колодручът за колоездачните състевания и басечнът од пливене и скойове. Омнансирано изцяло от частни дружества, тчхного строителство няма да струва нищо на ОКОГ 1984.

Сърцето на одимпийската дейност през 1984 година де бъде Мемориалният колизеум на Лос Анжелес / № 2 на плана / на който са се
състояли Игрите през 1932 година. Този стадион с 92,604 места -един
от най-големоте в Южна Калифорния - ше бъде напълно обновен и между другото ше има една нова писта от световна класа. Предвиждат се
и други модернизации на стадиона.

Близо до Колизеума се намира Спортната арена / 10 4 на плана/, която ще приеме 16,000 зрители по време на боксовите състезания през 1984 година.

На няколко крачки от Спортната арена и Колизеума ще се изпигне нов открит стадион / № 16 на плана/, предназначен за състезанията по плуване и скокове във вода, със средстват. На адно
частно дружество, което след Игрите ще го подари на Южнокалиторнийския университет /ОСК/. Той ще има 11,000 места и ще бъде построен в съответствие с нормите на международната редерация, с 50
метров олимпилски басеин и басеин с 5 метра дътста в сисковете.
Всички финали по съчетано плуване, водна топка, скокове и плуване
ще се проведат в този нов олимпийски стадион.

Одимпиченство селе, настанено в Университета на Южна Калифорния, се намира също в центъра на Лос Анжелес, до Колизеума. В съседните кварталы спортистите и посетителите ще могат да се възхищават на редица културни центрове и музеи и да се развличат в голям брой кина, бутици и магазини.

Второто олимпийско село се предвижда в другия голям университет на града, Университетът на Калифорния в Лос Анжелес / ЭКЛА/-17 10 в плана. Разположен в УЕСТУУЛ, студентски квартал на град Лос Анжелес, ЭКЛА ше предостави на спортистите, които ще се настанят

R

там своите многобройни своръжения, включително отделни зали за мъже и жени, всяко едно с басеин и допълнителни съоръжения. Намиращото се в близост Уестууд Вилидж ще покори посетителите.

ЮКЛА ще поеме също състезонията по гимнастика, които ще се проведат в Паули Павилион, с капацитет 12,500 места. ЮКЛА и неговите съоръжения се намират на около 25 минути с кола от Колизеума -ЮСК.

На 15 минути по автострадата южно от ОКЛА и на 15 минути от международното летище на Лос Анжелес, Лайола Меримаунт Энивърсити /ЛМО, №18 на плана/, ще бъде мястото на състезанията по вдигане на тежести. Олимпийските състезания ще се проведат в покрит комплекс с 5,000 места, чийто строеж следва да завърши към края на 1981 година. Тренировъчни зали и зали за загряване ще бъдат предоставени на спортистите в една университетска жиж сграда, в непосредствена близост.

На около 10 минути от ЛМО, във Форума на Ингълууд / № 3 на плана/ ще се проведат олимпийските срещи но баскетбол. Форумът разпола-га с 17,500 места за този тип състезания и с голям паркинг.

Мястото на новия колодрум се намира в Университета на шата Калифорния в Домингес Хилс / В 6 на плана/ на около 20 минути юго-източно от форума. Това съоръжения, чието строителство започва през тази година, ще има най-добрата колоездачна писта в Съединените щати, бетонна, с 2,000 постоянни и 6,000 временни места. На терена ще се влиза през тунел под пистата. След Игрите през 1984 година, колодрумът ще бъде предоставен на Университета.

Град Лонг Бийч ще приеме четири олимпийски прояви: стрелба с лък, фехтовка, волейбол и ветроходство. На 30 минути по автострадата южно от Лос Анжелес, Арената на Лонг Бийч, която се простира на 7,250 квадратни метра и може да поеме до 14,000 зрители, ще бъде мястото на олимпийския турнир по волейбол /№17 на плана/; състезанията по фехтовка ще се проведат в Еквибит Хол в Лонг Бийч, зала с 8360 квадратни метра, която се свързва с Арената чрез галерия /№8 на плана /. Двете сгради, модерни и изключително добре сторъжени, разполагат с големи зали за тренировки и загряване.

За състезанията по ветроходство, яхтите ще тръгват от Марината на Лонг Бийч / 1920 на плана/. За първи път в олимпийската история състеданията по ветроходство ще се проведат в близост с останалите олимпийски състезания.

И накрея турнирът по стрелба с лък ще се проведе също в Лонг Бийч, в Парк Ел Дорадс, който и по настоящем е място за състезания и за прекарване на свободното време в стрелба с лък / № 1 на плана/. Ше бъдат построени временни трибуни за 2,500 зрители.

В град Алахайм, на около 25 минути от Ленг Бийч и на 50 мин. от центъра на Лее днжелес, Конвеншън Сентър Спортс Арена ще бъде мястото на състезанията по борба на Игрите през 1984 година № 19 на плана/. Този комплекс, арена на стотици големи спортни прояви може да псече 7,500 зрители по време на турнира по борба; той разполага с паркинг за 3,500 коли и голям брой отделни зали за заседания, които могат да служат по време на Олимпийските игри.

Срещите по хондол ще се проведат в Политехническия университет на щата Калифорния в Помона, на около 45 минути от центъра на Лос Анжелес в зала с 4.500 места / №11 на плана/. Водят се преговори в момента за осигуряване на второ място за хандбала за облекчаване на одимпийските състезания.

Турнирите по джудо ще сесъстоят в Университета на щата Калифорния в Лос Анжелес, в източната част на града / № 13 на плана/.06— ширната зала на Университета е била център на американското национално първенство по джудо, както и на международни срещи по волейбол и по баскетбол.

Роуз Боул с около 105,000 места ще бъде мястото на финалите по футбол № 9 на плана/. Разположен в Пасадена, на около 15 минути от центъра на Лос Анжелес, този стадион се използува обикновено от Лос Анжелес Ацтекс — професионален отбор по футбол. Търсят се понастоящем още три места за елиминатуарните състезания.

Все още не са сключени договори за мястопровеждането на състезанията по конен спорт, стрелба, гребане, кану-каяк и хокей на трева. Решение за бейзбола и тениса, които се предвиждат като двата демонстративни спорта на Игрите през 1984 година ще бъде взето от Изпълкома на Мок в Лозана, през месец април.

СИГУРНОСТ И ТРАНСПОРТ

Проучването за службите за сигурност за Игрите през 1984 г. е поверено на две фирми, ръковедени от видни представители на реда в Южна Калифорния и имащи голям опит в това направление. Тесни контакти са установени с голям брой полицейски агенции, отговорни за олимпийските

L

обсити. Ръмоводителите на федеральное и регионилни агенции се срещи за съще с ОКОГ 1984 и ни увериха ,че поддържат постоянии програми за набышание и неутрализиране на потенциално опасни движения. Експерсите, които консултирахме по въпросите за сигурността, ни посъветваха да подем по възможност най-малко подробности за на ите планове в тази област

Транопортът не бъде планиран оъпо се опециалноти. Потичество мреща на грод Лос Анжелес ввлючва 740 клм магистрами с 8 до 10 коридора и стотици километри други важни артерии, които не бъдат стирити за движение по време на Игрите. Не бъдат открити специални автобусни служеби за представителите на печата и за всички спортисти, треньори и други участници, с подвижно разписание в съответствие с нуждите на всеки отбор. Тъй като местата за състезанията са разпределени из пелия град и околността му, рискът от задръстване ще бъде значително намелен.

Освен това разписанието на по-голямата част от състезанията са избрани с оглед да се избегне периеда на най-интензувно дрижение, което съще ще облекчава транспорта-на участниците. Някои предприятия са съгласни да променят работното си време по време на Игрите за да улеснят движението и се позволи на жителите на града да посещават състезанията или да ги следят по телевизията.

От международна гледна точка Лос Анжелес е американската врата на Ориента. В този смисъл международното летище на Лос Анжелес / ЛАКС / обслужва 43 вътрешни и международни въздушни линии и повече от 26 милиона пътници годишно. Предвижда се модернизиране и разширяване на ЛАКС, който през пролетта на 1984 година ще се увеличи с един чов терминал ,който ще обслужва 6,8 милиона пътници в повече годищно. Този нов комплекс ще има 13 контролни поста, с едновременна паспортна и митническа проверка, която ще позоволява преминаването на 2,200 пътника на час.

Лос Анжелес се обслужва и от неционалната желевствтна мрежа, а мерекото му простанице поема над 130,000 пътници годишно. КУЛТУРНА И АРТАСТАЧНА ПРОГРАМА

Под ръководството на Робърт Фицпетрик ,президент на Ксл Артс, институт на изкуствата в Калифорния, се предвижда една великолена артистична програма успоредно със спортната програма на Игрите. Културните прояви, които ще бъдат представени от средата на юни до средата на август 1984 година, ще включват театрални представления, танцови



спектакли, кино и видео, улични фестивали, джазови концерти, класическа и друга музика и програми на графичното изкуство.

протокол и връзки с правителствата

ОКОГ 1984 година е установил тесни контакти с агенции и функционери на правителствето на САЩ, на щата Калифорния и на град Лос Анжелес. Тези работни контакти, които са съществени за хармоницното провеждане на Игрите, бяха една от щелите на ОКОГ още от неговото създаване. Агенциите и бюрата с които се поддържа контакт засега са:

Граждански съвет по аеронавтика / Гражданска авиация/
Митническа служба на САЩ
Дръг Инфорсмънт Администрейшън
Службите за имиграция и натурализация в САЩ
Администрация на федералната авиация
Администрация за хранителни и фармацевтични произведения
Национална метеорологическа служба
Пощенска служба на САЩ
Държавен департамент на САЩ
Белият дом.

Освен това сме влезли в контакт с 65 чуждестранни консулства в Лос Анжелес и 17 консулски служби в Сан Франциско, в Северна Калифорния с оглед да улесним връзките с националните и международни спортни федерации, както и проблемите по протокола при посещения на видни чуждестранни гости.

Работим също така в тясно сътрудничество с бюрото на Кметството на Лос Анжелес, което въпреки че не носи официална отговорност за Игрите на XXIII Олимпиада, е верен приятел и ценен сътрудник на олимпийското движение.

БИЛЕТИ И НАСТАНЯВАНЕ

Провеждат се преговори с главните хотели на града за да се сроигури настаняването на одимпийското семейство, МОК и международните федерации включително. Кежду тези хотели има такива от първа класа, който могат да се сравнят с нам-дуксовните дворци в Европа и Азия.

20 хидяди стаи са запазени за одимпийското семейство, което приключва първата фаза от плановете по настаняването. Втората фаза ше се заеме с настаняването на хидядите зрители, които се очакват за Игрите. Има достатъчно хотелски стаи в град Лос Анжелес и неговите околности и не очакваме големи трудности по този въпрос. Освеш това жителите на Лос Анжелес са готови да отворят своите домове за посетителите, които ще дойдат от четирите краища на света да присъствуват на Игрите 1984.

Както вече посочихме, спортистите и техните придружители ще бъдат настанени в студентските резиденции на Университета на Южна Калифорния /ЮСК/ и на Калифорнийския университет в лас Анжелес/ЮКЛА/. В момента се договарят цените и условията за сигурността. Членовете на ИК на МОК посетиха наскоро Лос Анжелес за да разгледан тези два центъра, които ще предвиждат отделно настаняване за мъжете и жените, столове, административни бюра, медицински съоръжения, места за тренировки и свободно време в достатъчно каличество за да отговорят на ждите на олимпийците.

СВРЪЗКА

ОКОГ 1984 се е ограничил досега в твърде слаби връзки с олимпийската общност. Ние сме установили най-вече контакти с МОК и отлични работни взаимсотношения, основани на взаимоуважението. С оглед да се засилят тези връзки, г-жа Давила Дейвис бе прикрепена към Шато дьо Види за да осигурява връзката с Организационния комитет.

Въпреки че представител на ОКОГ 1984 е присъствувал на всички последни заседания на Комисията по печата на мол, ние не сме влезли досега в сериозна връзка с международната преса, нито с международното олимпийско семейство. Ние предпочетохме да използуваме нашите ограничени ресурси за осигуряване подходящи места за състезанията и да се подготвяме активно за бъдщата си дейност. Накратко, ние предпочетохме да не правим реклама на нашите усилия преди те да са заслужили международно внимание. Този момент дойде.

Нашите настоящи връзки с пресата се ограничават главно в рамките на Южна Калифорния и частично с националната преса на САШ. Ние започваме да отдаваме все по-голямо значение на международната преса.

THOT PAMN 3A MJIAJUMTA

ОКОГ 1984 гледа много сериозно на своето задължение да пропагандира олимпийския идеал сред младежта от Южна Калифорния и за гази цел е назначил Директор на службата за младежта, натоварен да разпространява активно този идеал в нашия град.Проучват се специални програмиза привличене на половин милион младежи от областта, които се интересуват от спорта. Специалните културни и художествени програми за младежта ще бъдат също така свързени с олимпийското движение.

програма с комисарите

Програмата с комисарите по видовете спорт е административна система имаща за цилда използува широките източници на компетентни менажери с които разполага южна Калифорния. Комисарите ще бъдат избрани в зависимост от техния интерес към спорта и от техния талант на ръководители. Към края на 1981 година ще бъдат назначени комисари по всички олимпийски спортове. Конният спорт, леката атлетика и баскетбола могат да имат по двама. Тези комисари ще пътуват по целия свят по време на международни първенства за да се срещат с членовете на съответните международни спортни федерации и установят с тях добри работни контакти. В годината преди Игрита те ще се включат към персонала на ОКОГ 1984 с пълен работен ден.

Избрани в зависимост от хените качества на ръководители и администратори, които те са показали в областта на бизнеса, търговията, банковото дело, социалните грижи и други сфери, те приеха да напуснат временно своите висши постове в съответните сектори за да се включат в ОКОГ през 1984 година с оглед да посветят своите усилия за най-добра. подготовка на състезанията с които са натоварени.

Целта на системата с комисарите е да се избегне голяма част неизбежни проблеми, които възникват когато хиляди спортисти и ръководители се събират всеки четири години на олимпийските състезан ния. Комисарите ще улеснят взаимовръзката – основен рактор за успех на международните спортни срещи. Те ще познават освен това много добре местата на състезанията, с които ще се занимават и ще трябва

Lot


Личните връзки, които ще се установят между назначените комисари и председателите на межалнародните спортни федерации и техните сътрудници по време на значителни международни спортни прояви ше бъдат от голямо вначение. Те могат да играят решителна роля вы превъзна накои тродности, когро биха нарушили хармоничното провеждане на Игрите.

Международните федерации вече ни оказват вначителна помощ в подготовката на Игрите в Лос Анжелес. Бяхме посетени вече от представители на следните МСФ: ФИТА /стрелба с лък/. ИААФ /лека arлeтика/, AMBA /бокс/, ФИГ /гимнастика/, ФИЛ /джудо/, ФИСА /гребоне/, ФИНА /плуване/ и ФИРБ /волейбол/. Всички делегати разгледаха местата ва своите състевания, олимпийските села в ЮКЛА и ЮСК и обсъдиха редица подробности за своите спортове.

СПАСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КОМИСАРИ ПО СПОРТОВЕ

- . 1. Лека атлетика
- 2. Стрелба с лък
- Э. Волейбол
- 4. Конен спорт
- 5.
- 5. Плуване
- 6. Гимнастика
- 7. Ветроходство
- 8. Вдигане тежести
- 9. Борба .
- 10. Баскетбол
- 11. Футбол
- 12. Подерси петобой

- Бил БЕДФОРД, подкомисар X.Д.Торо, комисар Джеймс Истън, комисар
- Ролф Енджин, комисар
- Джоан Фишър, поднемисар
- Монгомери Фишер, комисар
- Дейвид Флоод, комисар
- Джон Патрик Герен, комисар
- Тед Хеншоу, комисар
- Дон Мумоу, комисар
- Джералд Мърфи, комисар
- Далас Прайс, комисар
- Дейвид Прайс, подкомисар
- Алън Ротенберг, комисар
- Ричард Стивънс, комисар



приложение № 1

Споразумение между МОК и града Лос Анджелес

Тъй като НОК на САЩ (ЮСОК) бе избрал града Лос Анджелес за кандидат от САЩ, за организатор на Игрите на XXIII
Олимпиада, той след като отговори на въпросниците на МОК и
на МСФ в приложените тук отговори, подавайки своята кандидатура на Сесията на МОК в Атина и на представителите на
МСФ, МОК даде Игрите на града Лос Анджелес.

Града Лос Анджелес потвърждава и поема ангажимента организацията на Игрите да бъде съобразена с тук приложената Олимпийска харта, и в съгласие с протокола от представянето на кандидатурата от града Лос Анджелес на Сесията на МОК в Атина на 17 май 1978 г.

В съгласие с правила 51 и 52, в четирите (4) седмици следващи подписването на договора, ще бъде създаден Организационен комитет на Игрите на XXIII Олимпиада (КОЖО).

Организационният комитет ще поече всички отговорности упоченати в това споразумение, съобразно с Олимпийската харта 1978 г. тук приложена, на приложените Отговори, както и на приложения протокол от представляето на кандидатурата на града Лос Анджелес и всички отговорности и/или задължения за всички ангажиченти, които се налагат от организацията и протичането на Игрите. Вън от всякакви други разпоредби в обратен смисъл, града Лос Анджелес няма да бъде държан отговорен за поетите ангажименти за организацията и протичането на Игрите в съгласие с правила 51 и 52.

Отделен договор (приложен към настоящия документ) с Организационния комитет на Олимпийските игри, който трябва да б ъде преподписан от ЮСОК, ще бъде изиратем сключен с МОК 30 дни след подписването на това споразумение и в случай, че въпросния договор не бъде подписан, присъждането на Игрите на града Лос Анджелес ще бъде анулирано.

Разбира се, че организацията и протичането на Игрите, както и правата и задълженията на заинтересованите страни, ще бъдат съобразени с Олимпийската харта приложена към настоящето споразумение, с Отговорите приложени към настоящето, както и с протокола тук приложен от представянето на кандидатурата от града Лос Анджелес на Сесията на МОК в Атина целящо по-специално спортните съоръжения и на това споразумение.

Договорено е между заинтересованите страни, че това споразумение е подчинено на швейцарския закон (Кантон Женева) и че всякакъв конфликт, който може да се появи по повод това споразумение ще бъде разрешен съобразно правилата за помирение и отсъждане на Международната търговска палата.

Това спорадумение бе подписано на френски и на английски. В случай на разнограсия между двата текста, английският текст е черодавен.

Лозана, 27 октомври 1978 г.

За град Лос Анджелес:

подписано от Том Брадли - Кмет

Удостоверено от: Рекс Лейтън -Градски чиновник

За Международния олимпийски комитет:

подписано от Лорд Киланин - Председател

Грай дьо Бомон — председател на Финансовата комисия на МОК

приложение № 2

Споразумение подписано от МОК, ЮНОК и КОШО НА Игрите на XXIII Олимпиада в Лос Анджелес

Олимпийският комитет на САШ (ЮСОК) и Организационният комитет на Игрите на XXIII Олимпиада (КОЖО) ще изпълнят всички задължения посочени в споразумението сключено между МОК и града Лос Анджелес на 27 октомври 1978 г., що се отнася до организацията и протичането на Игрите на XXIII Олимпиада (Игрите).

ЮСОК и КОЖО ще внесет на ичето на града предвидената в точка 18 от условията за градовете-кандидати гаранция или равностойността в щатски долари на база на курса му в деня на подписването на настоящето споразумение, в полза на МОК в деветдесетте (90) дни от датата на това споразумение. С тази сума ще бъдет кредитиран Организационният комитет на Игрите. В случай, че Игрите не се състоят в избрания град по вина на Олимпийския комитет на САЩ или Организационния комитет на Игрите, този гаранционен депозит ще бъде запазен от МОК като обезщетение щети—пакатия.

Организационният комитет на Игрите се ангажира, съобразно Олимпийската харта от 1978 г. приложена към настоящето споразумение, с Отговорите от тай 1978 г. тук приложени и с приложение протокол от представянето на кандидатурата от града Лос Анджелес на Сесията на МОК в Атинади:

- Всички договори засягащи МОК и неговите права же се сключват сачо след предварителна съгласие на последния.
- Във всеки договор?ще се упоменава Олимпийската харта. Прилагането на последната ще бъде задължително.
- МОК ще бъсде обезщетен и ще му бъдат възстановени средствата от ЮСОК и КОЖО на Игрите в случай на щети причинени и предизвикани чрез нарушение на това споразумение от последните или един от тях, с изключение на случаите

Организационният кочитет на Игрите заявява, че всички договори сключени с Олимпийския комитет на САЩ преди присъждането на Игрите не может да се противопоставят на МОК и че такъв договор по отношение на МОК не съществува и не е валиден.

Разбира се, че организацията и протичането на Игрите, както и правата и задълженията на страните, ще бъдат съобразени с Олимпийската харта приложена към настоящето споразумение, с: отговорите от май 1978 тук приложени, както и с приложения протокол от представянето на кандидатурата от града Лос Анджелес на Сесията на МОК в Атина цтнасящо се по-специално за спортните съоръжения и в това споразумение.

Страните са се договорили, че това споразумение е подчинено на швейцарския закон (Кантон Женева) и че вся-какъв спор произтичащ от това споразумение ще бъде разрешен съобразно правилата за помирение и отсъждане на Междуна-родната търговска палата.

Това споразумение бе подписано на английски и френски език. В случай на разногласие между двата текста, английският е меродавен.

1 март 1979 — Лозана

За Международния олимпийски комитет:
подписано от граф Дьо Бомон и Моник Берлиу

За Олимпийският комитет на САЩ:
подписано от Роберт Кейн и Ф.Дон Милър

За Организационният комитет на Игрите:
подписано от Родни Рууд и Джон Аргю

MEP шесто упильление дс Екз. № 1 СОФИЯ

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

пребиваването на Хуан Антонио Самананч - президент на МОК в България

На 18.05.1981 г. проведох среща с "Попов", който предаде следното:

От 11 до 13 май 1981 г. в НР България пребивава президента на МОК Хуан Антонио Самаранч, който проведе среще с представителите на социалистическите страни в х. "Витоша". По време на същата Самаранч подчерта безапелационно ролята на социалистическите страни за укрепване на олимпизма и огромната дейност на Москва за блестящо проведените 22 олимпийски игри.

Самаранч е бил изненадан, че делегацията на ГДР не е водена от ръководителя на спорта в ГДР Евалт. Въпреки извинението, че същият е бил болен, той не останал доволен. Известно недоумение е направило изявлението на представителите на ГДР за стриктно спазване на аматьоризма в олимпийското движение и за много строги мерки срещу спортистите, вземащи стимулати.

За Лос Анжелос и новите организатори на 23 олимпийски игри Самаранч се изказал положително, заявявайки, че същите стриктно спазват олимпийската харта. Очаквало се 24 олимпийски игри да се дадат на гр. Нагоя, Япония,

Самаранч е предложил и по всяка вероятност на следващите олимпиади ще се организират и художествени изложби. Подбудите са лични, тъй като Самаранч е голям колекционер на картини и по всяка вероятност търси да се облагодетелствува от това.

Възторжено се изказал за срещата с др. Тодор Живков. Бил поразен от неговите познания и компетентност по въпросите на спорта. Малко ръководители на държави му отделяли толкова време и се държали така дружелюбно с него. Възхитен е като цяло от България и оказаното му гостоприемство. Смятал ако го поканим пак да дойде в България, което можело да се осъществи следващата година на някое световно първенство. Намекнал, че може да бъде награден с правителствена награда, за което той много държал за по-нататъшното повишаване на международния му авторитет.

Самаранч посъветвал, че ген. Владимир Стойчев можел да остане почетен член на МОК, каквито имало понастоящем поради преклонна възраст. Това щяло да даде възможност да бъде избрана Надежда Лекарска, която се ползвала с авторитет сред членовете на МОК. Въпроса можел да се реши още т.г. в Баден Баден, в противен случай било възможно да загубим мястото си в МОК, тъй като след 2-3 години ще бъде късно. По случая е разговарял с Надежда Лекарска на летището преди отпътуването си от България. Препоръчал предложението да се направи от представител на някоя западна страна. Ако сме съгласни можело да го уведомим на частния му адрес в Швейцария.

КРДОПБГДСРСБНА чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :20.08.2014г. Секретар : Дия

Непрекъснато в страната и по време на всички задгранични пътувания Самаранч се придружава от неговата секретарка Терез Шевалие, по народност французойка. Същата се стреми да бъде в течение на неговите взаимоотношения особено с представителите на социалистическите страни.

Нейната сестра е помощник на ген. директор на МОК - Моник Берлио и се казва Мони Шевалие. Въпреки заканите на Самаран че ще изгони Моник Берлио от МОК заради непристойното си и арогантно държание, той не само не направил това, но бе принуден по нейно внушение да приеме като секретарка Терез Шевалие.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Материала да се помести за информация на ЦК на БКП.

Терез Шевалие да се вземе на ОП и наблюдава дейността й спрямо оциалистическите страни.

Полковник Обланков/

<u>Нап. в 2 екз.</u>
№ 1 - ЛД 23 олимп.игри
№ 2 - отдел 08

Изп. Дянков Нап. Цветанска- 4248

19.05.81 г.

BE

XX

0

3

3

12

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 15346 Екз. № 25 № 1982 19 год.

СПРАВКА

ОТНОСНО: Някои придобити данни за съвременното олимпийско движение и стремежа на западните капиталистически страни да извлекат максимални политически и спортни резултати от 23 олимпийски игри в Лос Анжелос-САЩ.

Двадесет и вторите олимпийски игри в Москва реминаха на високо спортно-техническо равнище, при мно-го добра организация и ведра обстановка. Бойкотирането на игрите от страна на западните капиталистически страни под ръководството на САЩ не постигна своите цели. Напротив, по оценка на МОК олимпийското движение е укрепнало и доказало своето единство. По време на съвещанието на ръководителите на спортните организации от социалистическите страни в Куба през м.ноември т.г. Хуан А.Самаранъ е дал оценка, че сега олимпийското движение "е най-силно, най-единно и трябва да се даде отпор на всички, които искат да унищожат олимпийското движение", като не е дал допълнителни пояснения какво конкретно има в предвид.

2

Във връзка с подготовката на 23 олимпийски игри в Лос Анжелос имало нерешени много въпроси от спортно-технически, политически и организационен характер, които се разискват редовно на международни съвещания на различни спортни организации, в това число и на МОК. С особена острота и твърдост нерешените въпроси са поставени в Куба на срещата с Х.А.Самаранч ; президент на МОК. Те главно се свеждат до следното:

- Пълно спазване на олимпийската харта от страна на САЩ.
- Недопускане политически демонстрации по време на игрите в Лос Анжелос.
- Гарантиране сигурността и безопасността на спортистите.
- Решаване проблемите свързани с настаняването, издръжката и особено транспортното осигуряване.
- Положително разрешаване на чартърните полети за социалистическите страни, митническия контрол и акредитацията на спортните делегации.

На тези въпроси ръководителите на спортните организации от социалистическите страни искали да получат ясен отговор на заседанието на ИК на АНОК в Лос Анжелос през м.януари 1983 г. На съвещанието е била изразена и всеобща загриженост на председателите на спортните организации за недостатъчната ефективност от съвместната дейност, която не отговаряла на активността на западните капиталистически страни. Посочено е било, че в отделни случаи липсвало необходимото единство и

3

съгласуваност, което се използува умело от противника, като например по участието в конгреса на европейската федерация по лека атлетика в Атина, обсъждането на кандидатурите за избиране в ръководните органи на европейската и световна федерации по бокс и т.н.

От проведените след олимпиадата в Москва международни съвещания, конгреси, състезания и др.мероприятия се получиха данни за обединяване усилията на западните капиталистически страни в стремежа им за ощетяване на социалистическите страни.

Противникът не се примирява с превъзходството на СССР, ГДР и другите социалистически страни в спорта и се подготвят усилено за олимпийските игри в Лос Анжелос. Във връзка с това се вземали мерки за отстраняване на наши представители от възлови ръководни длъжности, привличане развиващите се страни на своя страна и изразходване за тази цел на огромни суми. Ярко е изразен стремежа им за масово подкупване на съдии, с цел ощетяване на социалистическите спортисти. Тази тенденция била изразена по време на световното първенство по бокс в Мюнхен, в състезанията по борба, спортните игри, художествената гимнастика и др. Характерно в това отношение е едностранното решение на МОК да намали международните съдии за Лос Анжелос с "цел икономия на средства" от 900 на 700 /с 200 по-малко от последните игри в Москва/ за сметка увеличаване с 200 броя на съдиите от страната-домакин-САЩ. По този повод е направено предло-

4

жение от социалистическите страни да се вземат решителни мерки от МОК срещу тенденциозното и пристрастно съдийство, като една от мерките е по-пълното му интернационализиране.

Под натиска на президента Х.А.Самаран евзето решение МОК да финансира с 4 милиона долари участието на по 6 души от развиващите се страни в следващите олимпийски игри. Х. Самаран ес споделял, че в САЩ ще бъдат най-масовите игри в цялата история на олимпийс-кото движение, очаквал да участвуват над 120 страни /дори да не отидат социалистическите страни/. Анализирайки поведението на Х.Самаран спортните специалисти считали, че той се обвързал тясно със САЩ и възприемал предложенията на ЛАООК /Организационният комитет за 23 олимпийски игри/.

Отделни капиталистически страни обединявали усилията си за използуване на съвременните постижения на медицината в спорта. Понастоящем Австрия и ФРГ разработвали съвместно "опресняване кръвта на спортистите чрез озониране", което не подлежи на контрол и смятали по този начин да постигнат значителни резултати на 23 олимпийски игри. Успоредно с това спортните ръководства на западните капиталистически страни провеждали съвместни контролни срещи на най-изявените си спортисти, обединявали възможностите на треньори и съдии, предлагали на правителствата да се вземат мерки за създаване на най-благоприятни условия за изявените си спортисти и др.

5

Необходимо е спортните ръководства на социалистическите страни да обединят усилията си за издигане на още по-високо равнище на съвместната работа, с цел недопускане да се реализират замислите на противника по линията на спорта и запазване водещата роля на социалистическия спорт.

> НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 02 Полковник /Дянков/

Нап.в 2 екз. № 1-ЛД 848 № 2-КГБ Изп.Дамянов Нап.Тодорова 45 6 85 24.11.1982 г. СТРОГО СЕКРЕТНО!

76

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06 ДС
ОТДЕЛ 09
ОТДЕЛЕНИЕ 02
Рег. № 9566 Екз.№ 1
София,

СЪОБЩАВА: КА "Симо"

ПРИЕЛ: ст.л-т Цветанов на

10.7.83 г. на закрито.

11 3 JVH 1983

СВЕДЕНИЕ

OTHOCHO: Кухнята на международните спортни организации.

Международното спортно движение е обект на специално внимание от страна на правителствени институти, политически и масови организации, религиозни секти и движения и особено подчертано през последните години — на промишлени, търговски фирми и професионални организации.

Причините могат да се обобщят в три групи:

1/ политически - престижни

2/ икономически - финансова изгода

3/ спортно-технически.

Интересът на телевизията и другите средства за масова информация към зрелищни спортни прояви прив-

лече вниманието на сили, които в миналото не бяха така близко до спорта — поназвани на милиони аудитории /а при олимпийските игри — на милиарди хора/ — състеза— нията днес са масов спортен спектакъл, възможност за кариера на спортисти, треньори, длъжностни лица, ръ-ководители. Те са незаменима витрина за реклама. Производителите на спортни уреди и пособия се надпреварват в борбата за налагане на своята марка при официални състезания. За да бъде утвърдено и възприето тяхното производство на ръководители на МСФ се дават значителни суми.

Други производствени и търговски фирми се стремят към показ при популярни спортни прояви. Някои от тях рекламират продукти, които са забранени от уставите на МСФ — напр. тютюн и алкохол. Други дават значителни суми, срещу което името на фирмата се интегрира в наименованието на шампионата.

За да си възвърне загубения престиж през последните десетилетия, Западът провежда форсирана линия
към професионализация и комерсиализация на международния спорт /не безуспешно/. За да спрат отлива на таланти към професионалните организации, официалните
спортни органи пристъпиха преди десетина години към
създаването на фондации за спортна помощ. Днес те се
ориентираха към фондове за подпомагане на спортистите, а в редица случаи към премахване на границата и
различието между професионалисти и аматьори. Самото
понятие "аматьори" е в процес на отпадане от спортна-

3 JY

та терминология. За да се постигнат определени политически цели се пристъпва към използуването на огромни парични суми – САЩ, ФРГ /за Западен Берлин/, ЮАР, Ю. Корея, Израел и пр. Нахлуването на професионализма в олимпийското движение, интеграцията на спорта с монополистическия капитал води до накърняване на националните структури и представителство на спортисти и отбори. Менажерството и други типични похвати за професионалния спорт, навлизат и в практиката на официалните спортни организации.

Чрез парите се цели пълното обезценяване и изместване на морално-етичните и възпитателни функции на спорта – "Спортната звезда", супер-менът в спорта – този който става милионер се представя като еталон и перспектива на талантливия спортист, като бъдещ бизнес мен, като шанс за просперитет. Все повече са случаите, в които се пристъпва към промени в устави и правилници на МСФ, в които интерпретирането и формулировките се базират на един модел – капиталистическият. За да се извърши пробив се пристъпва към злепоставяне на спорта и спортистите от социалистическите страни.

Отчитайки тази обстановка, редица спортни организации /и в социалистическите страни/ започват да отделят специално внимание на процесите и явленията "зад кулисите", "в кухнята", където често пъти се постига предварително решаване на въпросите. Това е особено забележимо във видове спорт със субективен характер на съдийствуване и ръководене на състезанията. Наградите /морални и материални/ и оценките /положителни или отрицателни/, водещи често пъти до промени в ръководства на спортни организации изострят още повече борбата за обезпечаване на успеха на един или друг отбор.

Ето защо, налага се, да се опитаме да се опитаме да направим снимка на положението в МСО по спортове и отделни страни, да анализираме положението и направим за себе си съответни изводи сега, когато навлизаме в последния етап на подготовката за 23-те олимпийски игри в Лос Анжелес. Това се налага и поради факта, че на тези игри олимпийският свят ще се натъкне на професионални и идеологически прийоми в невиждана досега степен.

"Симо"

Оперативни поръчения:

На кандидата е поставено поръчение да изясни и уточни твнденциите в развитието и позициите на социалистическите страни в Международната федерация по спортна гимнастика /ФИГ/.

Ст.лейтенант У Средо / Цветанов/

Нап.в 2 екз. № 1-ЛД каг "Симо" № 2-отдел 08 Изп. Цветанов Нап. Тодорова

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН № 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Х. 1984 год. софия

ПРАВКА

Ф ОТНОСНО: Участието на нашата страна в конгресите на международнитефедерации в Лос Анжелос по време на Олимпиада - 84

Независимо от сложната обстановка в Лос Анжелос, която принуди социалистическите страни да се откажат от участие в 23-те олимпийски игри, бе постигната договореност да бъдат изпратени делегати на олимпийските конгреси на международните спортни федерации (МСФ), както и съдии, членове на журита и други длъжностни лица, определени от съответните международни спортни федерации за ръководството на игрите. Това се налагаше от съображения за запазване позициите на социалистическите страни в ръководените и помощни органи на международните спортни организацИИ.

В навечерието и по време на олимпийските игри нашите делегати взеха участие в 14 конгреса и асамблеи ಹ

M3

на МСФ, в 15 заседания на ръководни и технически органи и съвещания на социалистическите страни и в 4 прояви по линия на научно-спортните обединения проведени в гр. Юджиин — щат Орегон. В съответствие с предварително утвърдена програма български представители не взеха участие само в конгреса по ветроходство.

Участието ни в конгресите на МСФ се оценява като положително. В сложната политическа обстановка те дадоха приноса си за запазване позициите на социалидтическите страни за по-нататъшна демократизация на МСФ ЗА съхранява единството на международното спортно и олимпииско движение. Трябва да се отбележи, че болшинството спортни ръководители и деятели са проявили готовност за конструктивем диалог и запазване на единството. Опитите за осъждане нашето неучастие в игрите са били инцидентни. Единственият опит за формиране на отношение от конгрес по неучастието ни в игрите е бил направен от представители на САЩ в леката атлетика. Д-р Примо Небиало — президент на световната федерация по лека атлетика (ИААФ) не е допуснал разисквания по този въпрос.

Основните предложения внесени от българските делегати за изменение уставите на МСФ са били приети, което дава основание за положителна оценка. Предложените допълнения на основните цели на МСФ в духа на

. 3

олимпийските принципи "за мир и международно разбирателство" бяха приети на конгресите по колоезфене, ханбал и лека атлетика. Освен това с нашите предложения се допринесе за известно демократизиране на структурата на международната федерация по лека атлетика, като се намалиха групите за класиране от 4 на 3. В плуването е било отхвърлено предложението почетните представители да имат право на глас и предотвратено членовете на бюроте на федерацията да бъдат избирани на свободен принцип. В конгреса на световната федерация по волейбол е било запазено руският език да остане като официален.

Редица предложения внесени от нашата страна, както и от останалите социалистически страни са били насочени срещу професионализма и комерсиализацията, тъй като правилата, които МСФ представиха пред Международния олимпийски комитет (МОК) в редица отношения не ни удовлетворяваха. Тези наши предложения са срещнали отпор в конгресите по лека атлетика, волейбол, плуване и др. От това може да се направи заключение, че се подготвя преход към "открити олимпийски игри". Особено тревожен е фактът, че МОК е допускал сериозни отклонения от фундаменталните си цели и отстъпва срещу натиска за откриване на игрите за професионалния сторт.

По време на конгресите са били обсъдени кандидатури за поемане официални прояви на МСФ. Израз на големия авторитет на НРБългария всред МСФ бе спечелването на организацията на Световното първенство през 1987 г. по художествена гимнастика. Създадени са условия на сесията на МСФ по хамбал през есента на тази година да ни се предостави организирането на Световното първенство по хамбал за жени през 1987 г. Поверена ни е била и организацията на Европеиската купа по модерен петобой. Както се очакваше централно място на конгресите заемаха изборите за ръководни и помощни органи на МСФ. От проведените 14 конгреси и асамблеи 10 са били изборни. Всички позиции на НРБългария в МСФ се запазиха. Качествено бе подобрено представителството ни в международната федерация по вдигане на тежести, където др. Христо Меранзов с голяма предмина беше избран за вицепрезидент на ИУФ. Успех е избора на Мария Гитова за вицепрезидент на техническия комитет по художествена гимнастика.

Като цяло социалистическите страни също са запазили своите позиции в МСФ.

Наред със сложната обстановка и задачата да бъдат запазени нашите позиции в Лос Анжелос доведе до нежелателни ситуации между социалистическите Имало е случаи на недобра съгласуваност,

400

5

противоборство, загуба на постове, каквито са случаите в леката атлетика, където са били противопоставени кандилатурите на НРБ срещу УНР, във вдигането на тежести ПНР срещу ЧССР, в гимнастиката НРБ срещу СССР. В това отношение може определено да се каже, че в бъдеще преди подобни форуми на съответните нива трябва да бъде постигната предварителна договореност с цел затврждаване и разширяване на позициите ни в МСФ.

Това се налага и от обстоятелството, че представителите на САЩ, КНР и други страни използваха тази ситуация като разшириха и укрепиха своите позиции.

По време на Олимпийските игри в Пос Анжелос темата на деня са били XXIV олимпийски игри в Сеул — 88. По този въпрос вече не се водят само разговори, а се работи много активно във всички МСФ. Представителите на Южна Корея засилват и разширяват позициите си в ръководните органи на международните спортни организации. На Южна Корея са дадени да бъдат организирани нови световни първенства до началото на Олимпийските игри. През 1985 г. ще бъде организирано Световно първенство по хамбал — девойки и световно първенство по колоездене. През 1987 г. Световно първенство по модерен петобои — младежи и Световно първенство по волейбол — девойми. Вече се

ИЗ

402

назначават технически делегати от МСФ за Азиатските игри, които ще се състоят през 1986 г. в Сеул. Въз-ложено им е да организират и проведат курсове на Олимпийската солидарност.

Освен това съвещания насрочени за по-късни дати се изтеглят по-рано и се предоставят на Южна Корея да бъдат организатори, какъвто е случаят с генералната асамблея на Асоциацията на националните олимпииски комитети, която е изборна и трябваше да бъде проведена в Лисабон през 1987 г. Сега по изричното настояване на президента на МОК — Х.А. Самаранч — Генералната асамблея е насрочена в Сеул през 1986 г.

В подкрепа на активността на Ю. Корея е организираното и проведено на 29.09.1984 г. съвещание на НОК от Азия, в което с най-представителна делегация е взела участие КНР. От членовете на МОК е бил и Пол Шмит от УНР. В съвещанието не са участвали НОК на КНДР, МНР, СРВ и Лаос.

Това налага изработването на срочна позиция на социалистическите страни по игрите в Сеул — 88, което трябва да стане на съвещанието на ръководствата на спортните организации в Прага от 17 — 20 октомври т.г.

7

Забеленна:

Уточнено е с ръководството на ЦС на БСФС след приключване на съвещанието в Прага да бъдем информирани за позициите на социалистическите страни по отношение участието им в XXIV олимпийски игри - Сеуп - 88.

зам.н-к отдел о9

Манор: Имерински/

Нап. в 2 екз.

1 - отдел 8

2 - ЛД 110

Изп.-В.Петков

Нап.-Атанасова - 15251

19.10.1984 г.



КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

61

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МВР МЕСТО УПРАВЛЕЧИЕ ДС Рег. № 1403 Екз. № 4 15. IV. 1986 год.

To polone DO HALLES

ДО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 09, 06 ДС Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от л-т Александър Спиров, ст.разузнавач в отдел 09, отделение 02

ОТНОСНО: Агентурно-оперативното обезпечаване на по-крупни международни прояви по пиния "Спорт".

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

Съгласно Международния спортен капендар утвърден от Бюрото на ЦС на БСФС за 1986 година нашата страна ще вземе участие в 50 световни, 48 европейски и 33 балкански първенства и купи. Като се има предвид, че те се провеждат за различни възрастови групи и се разделят по пол тяхният брой нараства значително.

По-голяма част от тези състезания предстои да се проведат в капиталистически страни, каято ще вземат участие голям брой лица с възстановени имена.

404

Предвид усложнената международна обстановка, опитите на противника за подривна дейност, скланяне към невъзвращенство, събиране на разузнавателна информация и действия за дискредитиране на социалистическата ни страна се напага част от по-големите международни прояви да се обезпечават агентурно-оперативно.

Считаме за целесъобразно да бъдат обезпечавани спедните по големи спортни мероприятия:

Световни първенства и купи.

Спорт	Страна	Дата отдел-ОР
1 Акробатика	Франция	15-20.09
√2. Бокс	САЩ	02-19.05
③ Борба – юноши	ФРГ	08-13.07
4. Вдигане тежести-юноши	ΦPΓ	24. 05.−02.06 V
5. Вопейбол – мъже	Турция	0115.05
Волейбол – жени	Франция	22.0906.10.
7. Гребане	ФРГ,Франция, Англия	09.0502.06.
8 Кану-каяк	Канада	20-24.08.
(9) Колоездене	Мароко	07.08.
10.Лека атпетика	Гърция	16-20.07 -
11. Плуване	11спания	18-24.08
(12). Фехтовка	HPB	27.0703.08.
(13). Хандбал	Холандия	01–15.12
Д. Художествена гимнасти	ика Япония	17–19.10
(15). Шахмат	OAE	02-22.11

Европейски първенства и купи

1. Баскетбол - мъже	Белгия	15 . 26.05 ✓	
 Баскетбол – девойки 	Италия	27.0703.08.	
3 Баксетбол - юноши	Австрия	15-22.08	
4. Бокс — юноши	Дания	20-26.05 🗸	
Борба – младежи	Швеция	м.август	
Вдигане тежести	Франция, ФРГ	юли, октомври	
🥠 Колоездене писта	няма дата и мяс	то	
 Лека атлетика 	ΦPΓ	26-31.08	
 Плуване 	Швеция	13-14.12.	
🕠 🕦 Художествена гимнастика	Италия	18-21.09.	
Бапкански първенства			
 Баскетбоп – жени 	Гърция	11–13.07	
О. Баскетбол – юноши	Турция	19-23.07	
 Баскетбол– мъже 	Турция	03-07.09	
Волейбол – мъже и жени	Гърция	27-31.05	
(5. Водна топка-мпадежи	Гърция	08-10.08	
 Конен спорт юноши 	Турция	10-15.09	
7. Лека атпетика – юноши и			
девойки	Турция	26-27.07.	
 Плуване - юноши и девойки 	Гърция	08-10.08	
③ Спортна гимнастика, юноши			
и девойки	Гърция	няма точна дата	
00. Фахтовка мъже и жени	Гърция	20-30.10.	
11. Хандбал юноши	Гърция	месец август	
12. Хандбал девойки	Гърция	месец август	
•		-	

4

Същевременно освен посочените спортни прояви по отделните видове спорт предстои да се проведат още 41 турлетои д ранни срещи в капитал гореизложеното, препл нири и двустранни срещи в капитапистически страни.

ПРЕДЛАГАК:

1. Крупните спортни мероприятия да оъдат обезно до вани от опитни оперативни работници имащи отношение към тези проблеми.

ЛЕПТЕНАНТ:
/Спиров/

<u>Пап. в 1 екз.</u>

121 - OP Петков

Изп. Спиров

Han. Л.Колева*6886*

15.04.1986год.

София

PROFICE AND SOLVER DE SELE PROPERTIES DE SELE PROPERTIES DE SELE POR MAN MY DESERVANTE DE SELE POR PROPERTIES DE SELE POR DE LE PROPERTIES DE SELE POR DE LE PROPERTIES DE LA PO

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ЛС Рег. № /3 /6 / 1 2 /

J. 012.08.861.

НАЧАПНИК ОТДЕП 095 06 ДС 1 Т У К

ПОКЛАПНА ЗАПИСКА

от м-р Веселин Петков — зам.началник отделение 02

ОТНОСНО: Агентурно-оперативно обезпечаване на Игрите на Добра воля в СССР - Москва'86.

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

От 02 до20 юли в Москва се проведоха Игрите "Добра воля" — най-голямото спортно и политическо събитие за 1986 година. В тях взе участие и българска спортна делегация в състав 178 състезатели и спортни деятели по 15 вида спорт, а общо в игрите участвуваха около 3000 спортисти от 80 страни на петте континента. Състезанията бяха наблюдавани от над 800 000 зрители и отразени от 1050 журналисти. През 17-те състезателни дни бяха регистрирани

408

рхивит

T

M3

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :18.08.2014г.Секретар : [4434]

нови 6 световни, 8 **в**вропейски и 90 национални рекорди. Българските спортисти завоюваха 31 медала, от които 4 златни, 7 сребърни, 20 бронзови и 195 точки.

По време на престоя в Москва установих контакт с представителите на КГБ съгласно предварителната договорка с , и оказах помощ при агентурно-оперативното обезпечаване както на българската спортна делегация, така и за долавяне на негативни замисли и намерения от страна на спортни ръководители и деятели от капиталистическите страни.

Българската спортна делегация прояви висона дисциплина и със своето поведение и представяне достойно защити престижа на социалистическата ни страна. По време на пребиваването в Москва не бяха доловени данни за негативни прояви от наши спортисти и деятели.

Эпроверга се и получината непроверена информация в българското посолство, че са възможни екцесим между нашите състезателки по художествена гимнастика и тезина СССР.

Същевремено от наши източници се получиха данни, че в отбора по борба на Турция е включен ИР — <u>Коксел Хасано</u>С, бивш състезател на ДФС "Хасково" — гр. Хасково, изменил през 1985г. месец март в Италия. В тази връзка чрез к/а "Огнян" бе разширена информацията и изяснено начина по който се осъществяват невъзвращенствата през Италия от лица с възстановени имена. Установи се, че в осно**КРДОПБГДСРСБНА**

чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :18.08.2014г.Секретар : [[438]

3

вата на тези действия е турското посолство в Италия, което по най-бърз начин и по предварителна
уговорна с местните власти съдейства за препращане в Турция на тези които се обърнат за съдействие.

Инсел. Хасанов е споделил пред н/а "Огнян",
че по подобен начин е осъществено прехвърлянето
и на двамата български борци Райко Първанов Сатушлов
и Делви Мансилов осъществили невъзвращенство през
месец май 1986 година. За същите са осигурени найдобри условия за работа и са включени в националния отбор по борба на Турция. Предполага се, че ще
участвуват на Световното първенство в Унгария през
месец октомври 1986 година.

По данни от източник на КГБ, по време на разходка с турските си съотборници в Москва е изразил добрите си чувства и отношение към съветската столица. Това дава основание да се предполага, че у него е настъпило разколебаване от действителността в Турция, което би могло да се използува в бъдеще.

По време на пребиваването ми в Москва след предварително съгласуване и подготовка проведох раз-

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата:18.08.2014г.Секретар: Дизу

4

По мнение на съветските другари съвременното развитие на професионалния спорт създава големи възможности за използуване на този канал за изнасяне на дейността на нашите органи за сигурност
на територията на противника. Др.
подчерта, че и на настоящите състезания органите
на КГБ са засекли кадрови разузнавачи на специалните служби, и членове на делегации съпричастни към
тях, което е в потвърждение на тази теза. Тяхното
мнение е, че в Международните спортни организации
/МСО/ следва да утвърждаваме позициите си, като
се стремим да внедриме надежна агентура и ЛП.

В разговора се засегнаха и проблеми касаещи линиите "Наука" и "Медицина". Беше обърнато внимание, че западни специалисти проявяват засилен интерес към постиженията на съветската наука в областта на онкологията. В тази връзка бе предложено от съветските колеги да осъществяваме по-тясно коорди-

412

нация при разработването на западните специалисти като ползваме по-активно наша провервна агентура. Подобен интерес е установен спрямо архивните материали на СССР касаещи различни области на науката и особено тези със стопанско значение. Според тях такъв интерес вероятно ще се прояви и спрямо НРБ.

Въз основа на гореизложеното могат да се направят следните изводи:

- Игрите на добра воля станаха най-голямото политическо и спортно мероприятие в годината на мира и изиграха голяма роля за разведряване на международната обстановка.
- Турските специални служби продължават активно да използуват канала на спортния обмен с цел обработка и скланяне към невъзвращенство на спортисти с възстановени имена, като за тази цел използуват и дипломатическите си представителства в чужбина.
- Крупните спортни мероприятие се ползват активно от противника за набиране на информация, оком дискредитиране на социалистическите страни и подготовка за внедряване в МСО кадрови разузнавачи и деятели свързани със специалните служби.

Като имам предвид горните изводи, считам за целесъобразно да се осъществява още по-тясна координация и взаимодействие с братските органи на КГБ по линия "Спорт", съвместно с ЦС на БСФС да се

обсъдят най-перспективните кадри с оглед създаване условия за избирането им на ръководни постове в МСО и запължителното обезпечаване на големи спортни мероприятия включително и в социалистически страни, в които вземат участие преименувани спортисти, съгласно плана утвърден от др. Шопов, като в тази връзка се препоръча на ЦС на БСФС да преразгледа съставите на националните отбори в които участвуват състезатели, треньори и спортни деятели с възстановени имена, с оглед своевременно отстраняване на неполхоляшите.

> ЗАМ.Н-К ОТДЕЛЕНИЕ 02 MANOP: Brand

/В.Петков/

Нап. в 2 екз.

101 -

№2 - отдел 08

Изп. В. Петков

Нап. П.Колева 1439 го

11.08.1986год.

София

CTPOFO CERPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06 ДС

ОТДЕЛ 02

ОТДЕЛЕНИЕ 03

Рег. № 89/0 Ers. № 2.

София.

20 V. 1987

СЪОБЩАВА: аг. "Светлозар"
ПРИЕЛ: м-р В. Петков
на 15.05.1987 година
в я/к

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: 92-та сесия на МОК в Истанбул, 9-12 май 1987 година и някои въпроси касаещи българо-турските връзки.

Въз основа на информация от нанши и чуждестранни източници:, по време на 92-та сесия на МОК в Истанбул, политическите кръгове в Турция са се опитали да използуват този олимпийски форум за постигане на определени свои цели. За какво става дума:

1. Направен є опит да се убеди ръководството на МОК да разреши участието на Наум Наламанов в игрите на XXIV Олимпиада, 1988г. Известни са следните действия натурската страна.

а/ След заседанието на ИК на МФ по вдигане на техести в
Атина, в Турция се създава впечатление, че българските представители са се съгласили Н. Маламанов да участвува в Олимпийските игри,
1988г. от името на Турция след изтичане на едногодишния срок за

2

забраната за участве в състевания.

б/ Товавнечатление се усилва по време на 92-та сесия на МОК. Така например, в. "Търкиш Дейли Нюз" в броя си от 9-10май 87г. /№ 4454/ помества снижа на "Сюлейманоглу" и пише: "Турция очаква одобрението на МОК за участие на Наим Сюлейманоглу, който избяга от България, като представител на Турция в игрите в Сеуя, следва-шата година..."

В същия брой на вестника се казва: "... препоръката на федерацицята /т.е. на МФ = бър/ бе подкрепена от Българския делетат, въпреки настояването на политическите кръгове в София. Свлейт маноглу, който представяне България под името Наим Шаламанов, да бъде в българската делегация за Сеул. Очаквам зелена светлина от МОК вероятно по време на заседанията му през настоящата сединца" = заявия Ердем, ген.секретар на МОК на Турция, който е бил на васетданието в Атина. Цитира се в едър прифт изявление на Синан Ердем: "Ние сме спортисти, но за съжаление няком кора се опитват да наперавят вт това политически въпрос", изявление което има твърде двусмислено съдържание.

в/ В интервю на турската телевивия с превидента на МОК, Х.А.Самаранч се задават три въпроса: какви са мансовете за участие на "Н.Сюлейманоглу" в Олимпийските игри, игрите и професионалисти» те, кандидатурата на Истанбул за Олимпийските игри през 2000≈та година. На първият въпрос Х.А.Самаранч е отговория, че той ще може да участвува след изтичане на срока определен от №Ф. От други из» точници става известно, че Х.А.самаранч е бил уведомен, че Н.Мала» манов ще сежени, положение което му дава права на участие в Игрите по негов избор. Освен това МОК се ориентирал към предоставянето на M3

265

Такива въпроси издяло на международните федерации, мотивирайки се, с

това, че правоучастието в Игрите се регламентира от правила на

МФ, одобрени от ИК на МОК. Освен това счита се, че рершението на

МФ е в пояза на турската страна. В него се посочвало: "т.1... От

7 декември 1987г. той може да участвва в международни състезания

от името на турската федерация по вдигане на тежести" и "т.2....

ИК на ИВФ - препоръчва на МОК участието на посочения спортист в

Олимпийските игри, 1988г. съгласно правило 8", което обаче пояс
иява, че един спортист неможе да участвува в Олимпийскити игри, ако

е участвувая от името на друга страна в Олимпийските игри, конти
ненталии или регионални игри или световни и регионални вървенства

признати от ЕФ.

г/ На демонстративни състевания по мазна борба, наградите са връчвани от Н. Маламанов, който бил представен и на някои членове на МОК.

д/ Съобщенията, че се счаква Х.А. Самаранч да се срещне с Н. Жаламанов не се потвърждават. В заключение може да се кажа, че се вържи иъм ремаване на въпроса за Н. Жаламанов в полза на турска та страна, като въпросът се мотивира с зачитането пот страна на МОК на правилата на МФ повдигане на техести и нейните реррения считани за съгласие от страна на българския делегат. Трябва да се прецени дали изобщо е необходимо да се заема позиция на противопоставяне докрай като се има предвид, че мансовете за неучастието на Н. Мала манов в Олимпийските игри или участие от нама страна, притова реше ние на МФ по вдигане на техестиса минималии, ако не и ниможни.

2. От страна на отделни представители на Орг.комитет е пос тавли въпроса за недопускането на турски журналисти в България по

416

повод Европейското първенство по свободна борба. Особено натрапчив е бил Орхан Шахин от "Грнен". Това лице е подчертавало, че за разлика от българските власти, които не са разрешили достъп натурски журналисти до България, те са готови да съдействуват на българската делегация. Същият щял да съобщи в БОК подробни данни за нашравените постъпки от турска страна-

От друга страна, председателя на турската асоциация на спортните журналисти Тъгай Баятлъ съобщил, че е имало хора, единия от коитое бил Орхан Махии и други, които са настоявали за организиране на протестна пресконференция, но той не се е съгласил.

3. По време на приемите от турска страна е допуская представител на "НОК на турски Кипър" и сараздавани значки, въпреки че такъв НОК ияма признание в Олимпийското движение.

Може би е целесъобразно да се препоръча на председателя на БОК в личен разговор с президента на МОК, Х.А.Самаранч да съобщи за посочените ходове на турските органи, още повече, че някои от тях и практически всички посочени действия са недопустими за сесия на МОК.

П.П. Турската страна се е опитала да ни обвини в трикове, целящи да злепоставят организаторите на Сесията. В турския печат се е появил материал, че тярската страна не е знаела за чартърния полет на "Балкан" с пътници-членове на МОК, което бяло умишлен акт. Гостите не са били посрещнати на летището. За несъстоятелността на тези упреци говори факта, че четирима членове на МОК и българската делегация не са изпратени от представител на Орг. комитет на 13 май, макар че са попълвали формуляри с датата и номерана полета. Същото

се отнася и за тричленна делегация от Анкаридж Аляска.

"Светлозар"

СПРАВКА ЗА ЛИЦАТА:

Бекир Орхан Пахим - р.17.12.1943г. в Истанбул, журналист от в. "Грнее", сотрицателно отномения към България.

ЗАДАЧИ:

Във връзка с намата кандидатура за ЗСИ+91 в резговори с членове на МОК да изяснява и отношението им към случая "Шаламанов" и как се преценява едно негово участие в Сеул-88, като турски състезател.

По повод предстоящата сесия на МОК в България през есента по дъзможност да се уточни кои членове на МОК ще вземат участие, какви въпроси биха се разглеждали, каква цел има сесията.

При предстоящото иу патуване до Швейцария да проведе разговор с обекта на ДСН "Секретаря" и изясни как е успял да уреди пребиваването ск там, какво смята да прави в бъдеще. При подходяща обстановка да уточни кои са близките му връзки там, поддържали контакти с ИР и кои.

MEPONPUSTUS:

Да уводомя ВГУ - чухди журналисти, за отрицателното отноше ние към България на Бекир Орхан Захим за отношение.

MAHOP:

/B. Netros/

418

Hallight Height Par

291

CTPOIO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06-ДС

ОТЛЕЛ О2

ОТДЕЛЕНИЕ ОЗ

PET. No. LICSERS. No. Co

София,

3 0. VI. 1987

СЪОБЩАВА" аг.Шиков"

ПРИЕЛ: капитан Иванов

Ha 19.05.1987r.

на закрито

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на Самаранч с Н. Шаламанов

Мой познат от БСФС разбрал, че на 13 май т.г., рано сутринта, след отпътуването на болшинството делегации на 92-та сесия на МОК в Истанбул, се е състояла кратка среща на Самаранч с Н.Шаламанов в апартамента на президента на МОК при участието на председателя на НОК на Турция Тургут Атакол.

След тази среща президентът на МОК провел съвещание с участието на членове от Изпълнителния и Организационния комитет на МОК за разглеждане на случая Шаламанов и ги информирал за срещата си с него.

След това съвещание, въпреки съвета на Самаранч била организирана пресконференция с Шаламанов, на която са присъствували част от чуждестранните журналисти, акредитирани за сесията. На тази пресконференция Шаламанов е направил антибългарски изказвания.

"Шиков"

СПРАВКА ЗА ЛИЦАТА:

Засечените лица по сведението на агента са известни на отдел 02.

и роприятия:

1. Чрез ПГУ-ДС, да се провери, уточни и разшири и промацията за срещата на Самаранч-Шаламанов и проведената пресконференция.

Капитан: И ТО

Написано в 1 екз.

№ 1-ДОР "Хамелеон"

Изп.: Иванов

Нап.: Николова-м.№ 10499

София, 29, VI. 1987г.

Curro 6

CTPOFO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6 ДС

ОТДЕЛ

02

отделение оз

Per. N 19097 Ex3.N /

София,

1 8. VIII 1987

СЪОБШАВА: аг. "Светлозар"

ПРИЕЛ: м-р В. Петков

на 24.07.1987 година

в Я/К

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Хода на преговорите между МОК, НОК на КНДР и Южна Корея за съвместнотоорганизиране на XXIV оллимпийски игри

Преговорите навлизат в заключителна фаза. На 14 и 15 юли т.г. в Љозана се е състояла IV среща под ръководствотона президента ан МОК, Хуан Антонио Самаранч. Непосредствено след завръщване на срещата е проведена пресконференция. От съобщенията, коментариите и разговори с лица, близки до МОК се схваща един сдържан подход, без видим отпимизъм. Все пак ръководството на МОК е направило крачка напред като е предложено дасе прехвърли в Пхенян олимпийския турнир по волейбол - жени и колоездене - шосе /досега се предвиждаще 100 км отборно със старт в КНДР и финал в Сеул/.

От своя страна председателят на НОК на КНДР, др. Ким В Сун е споделил пред журнамисти, че НОК на КНДР ще продължи да настоява

XX

17

за 8 вида спорт. Той счита, че до м.септември т.г. трябва да се оказва активно съдействие по достигането на тази цел /в разговори в ЦС на $EC\Phi C/$. Това, к оето е споделил пред журналисти, обаче е почти неосъществимо: борба, хандбал - жени, целият олимпийски футбол турнир /въпреки наложените санкции от ФИФА/. Възниква въпрос - дали другарите от КНДР искат изобщо игри или търстя найтрудните решения, за да не се постигне съгласие:

Ръководството на МОК е определило краен срок - 17 септември ттг за окончателно съгласиет На тази дата в Лозана ще стане официална церемония по изпращане на поканите за Олимпийските игри: Следователно, ако НОК на КНДР не приеме условията може да се очаква нулево ниво, ттет всичко да се организира от Сеул-

Предлагането на тенис на маса, стрелба с лък, волейбол жени, колоездене - шосе и квалификационни срещи по футбол на КНДР е една добра основа за другарите от КНДР: Евентуален отказ ще ги въвлече в по-нататъшна изолация:

Говори се същотака, че др. Ким D Сун "искал да се оттегли от МОК" - желание, което вероятно му е внушено от съответни органи в КНДР. Това за сега се счита за погремен ход, тъй като той се приема общо взето добре в МОК. Самаранч е заявил, че с този въпрос ще се занимава след 1988 година.

24.07.1987 г.

"СВЕТЛОЗАР"

СПРАВКА ЗА ЛИЦАТА:

Ким Ю Сун - известен, председател на НОК на КНДР и Спортния комитет на КНДР:

: NPALAE

Задачите по терора и въпросите, касаещи възродителния процес остават:

Да ни информира за отражението сред обществеността у нас и в чужбина на новото ни искане за организиране на 30N-94:

мероприятия:

След получаване на допълнителна информация по случая при необходимост ще бъде изготвена справка за ръководството:

майор:

/В:Петков/

Нап. в 3 екз.

№ 1 -ОР Спиров, Сеул-88

№ 2 - отдел 08 /и/

№ 3 - PI Nerran

Изп. В. Петков

Нап. Георгиева, М. №

София, 13:08:1987 г.

四四

DXM

ИЗ

инсормация

<u>ОТНОСНО:</u> Проблемът за провеждането на 24-те Олимпийски игри през 1988 година.

На своя сесия в Баден-баден /ОРГ/ Международният олимпийски комитет през 1981 г. избра Сеул за домакин на 24-та Олимпиада през 1988 година.

Първата реакция на КНДР бе остро отрицателна. Постепенно, обаче, КНДР започна да лансира предложението за съвместно организиране на игрите, като получи право да проведе 50% от спортовете.

През август 1985 г. президентът на МОК Самаранч по време на посещение в Сеул успя да убеди южнокорейските представители в пригната възможност някои спортове да се проведат в КНДР.

В резултат на това през октомври 1985 г. и януари 1986 г. се проведоха I и II тур от преговорите между МОК, НСК на КНДР и НОК на Южна Корея в Лозана.

Постепенно КНДР отстъпи от старата си позиция за провеждане на 13 вида спорт /50%/ и направи предложение да поеме 8 вида спорт което е пропорционално на населението съответно в КНДР и южна коре /т.е. 1:2 /.

По дреме на III тур - юли 1986 година NOK предлага следното

- 1. КНДР да се откаже от формулата за "съвместно" провеждане игрите и да приеме "разпределение" на спортовете. В тази връзка КН ще организира 2 пълни вида спорт 1/ тенис на маса и 2/ стрелба с лък и два непълни вида 1/ квалификации по футбол и 2/ колоездене на шосе /Пхенян –Сеул/.
- 2. КНДР и Ыжна Корея заедно ще дефилират по време на открив нето със своите национални флагове и КНДР ще вземе активно участие културната програма на игрите.

424

2. 52

НОК на Южна корея се съгласява с това предложение. НОК на КНДР го отхвърля.

На IV тур - юли 1987 г. КНДР иска вече <u>6 вида спорт -</u> 5 пълни вида и 1 непълен. МОК прави компромис - дава още 1 вид

спорт - общо 5:

2 пълни - 1. тенис на маса

2. лък

3 непълни- 1. футбол

2. колоездене

3. волейбол /жени/

Не се стига до съгласие.

КНДР излезе с предложение да се свика V тур до 17.09.87 г.деня на изпращане на поканите за участие в игрите. На 28.08.87 г. NOK отказа и заяви,че IV тур е бил окончателен.

На 12.9.87 г. НОК на КНДР изпраща писмо до НОК на Ежна Корея с предложение да се организира предварителна двустранна среща между НОК на КНДР и Ежна Корея в рамките на тристранните преговори в Люзана, за да се достигне до някакъв компромис. Ежна корея отказва двустранна среща. КНДР предлага да се отложи изпращането от МОК на поканите за участие до достигането на прогрес по време на преговорите

На 17.09.87 г. МОК изпраща поканите за участие в игрите в "Сеул 1988 г." и същевременно изразява съгласие да продължат преговорите в Лозана. Срокът за отговор на поканите е 17.1.1988 година.

На 21 септември т.г. зам.председателят на НОК на КНДР направи изявление за печата, а на 2 октомври т.г. НОК на КНДР изпрати писмо до южнокорейската страна, в което отново се предлага двустранна

53

среща за постигане на компромис между КНДР и Ю.Корея. Досега нямало отговор на НОК на Џ.Корея.

Социалистическите страни и някой развиващи се страни подкрепят предложението на КНДР за съвместно провеждане на игрите. По предварителни оценки, някои от тях - Куба, Никарагуа, Етиопия, Ангола са готови да бойкотират игрите, ако не се обезпечи съвместнот им провеждане. Други -УНР, ПНР, ЧСССР, МНР, КНР са склонни да участв ват в Слимпиадата и без тя да се организира съвместно от КНДР и Ю.Корея. СССР и ГДР заемат средна позиция между горепосочените.

Имало предложение от кмета на Западен Берлин в случай на необходимост 24-та Олимпиада да се проведе в Берлин. ГДР реагирала отрицателно на това предложение.

Основните конфликтни точки между позициите на КНДР и Ю.Корея по въпроса за Олимпийските игри 1988 са две:

- 1. Брой на спортовете, които ще получи КНДР.
- 2. Т.н. съвместно организиране на игрите, което включва в себе си:
- а/ названието на Олимпиадата да бъде: Пхенян Сеул'88 и Сеул - Пхенян'88 съответно в КНДР и Ю.Корея.
 - б/ създаването на два организационни комитета в Пхенян и Сеул
- в/ провеждането на две церемонии по откриването и закриването съответно в Сеул и Пхенян.
 - г/ получаване на права за излъчване по TV и др.

Южнокорейската страна отказва въобще да преговаря по втория проблем - съвместното организиране на игрите.

54 4.

Изводи:

- 1. Възможно е провеждането на V тур на преговорите в Лозана. По въпроса за броя на спортовете, които ще бъдат организирани от КНДР, може да се стигне до компромис, но по въпроса за "съвместно организиране" на игрите е малко вероятно Ю.Корея да отстъпи от позицията си.
- 2. В бъдеще КНДР ще разчита на евентуална победа на опозицият на президентските избори през декември т.г. в Южна Корея и на смекчаване на южнокорейската позиция относно "съвместно организиране на Олимпиадата.
- 3. С приближаване на датата на откриването на инфите КНДР може би ще става по-отстъпчива и ще приеме само да проведе накои видове спорт. Другият й изход е най-вероятно сама с медка прина поддръжници да бойкотира игрите.

София, 14 октомври 1987 година

14 OKTOMBING Joseph 39 Hr

CTAKU "UETA".

641

CTPOFO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6 ДС

ОТЛЕЛ 02

ОТДЕЛЕНИЕ ОЗ

Per. N/9848 Eks. N 1

София,

1 2. XL 1884.

СЪОБЩАВА: аг."Светлозар"

ПРИЕЛ: м-р В.Петков

на 03.11.1987 година

в я/к

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: XVII Генерална асамблея на Асоциацията на Европейските национални олимпийски комитети / АЕНОК/ в Обфия 8-9.10.87г. и някои въпроси на спортната политика

Посочената Асамблея е преминала на високо ниво и е оставила силно впечатление у делегатите и гостите. В Българския олимпийски комитет са получени много писма, телеграми и телекси от президента на МОК, делегати и гости в които организацията на Асамблеята се оценява като отлична.

По се отнася до работата на самата Асоциация, понастоящем в БОК предстои обсъждането на съответна информация. Счита се, че резултатите са били според очакванията. На фона на общо взето конструктивния дух на обсъжданията се откроява въпроса за избора на президент на АЕНОК, на мястото на оттеглилия се Франко Карраро, Италия, поради назначаването му за Министър на туризма и спектак-

лите. За неговото място са били представени пет кандидатури — на Нелсон Паю /Франция/, Чарлз Палмър /Великобритания/, Курт Хеллер /Австрия, Антонин Химл /ЧССР/ и Иван Славков /НРБългария/. По този въпрос се е очертало напрежение и натиск, който отчасти е повлиял на настроението на отделни делегации и на перспективните за
сътрудничество. за да се оцени нравилно обстановката, би следвало
да се възпроизведе развитието на този въпрос, така както е представен в документи на БОК и в разговори с негови представители преди
издиганетона кандидатурите. За нас от значение е въпроса за кандидатурите на др.др. Ан.Химл и Иван Славков, както и за възможността представител на социалистическа страна да заеме председателския пост в АЕНОК. Заслужават внимание следните моменти:

1. Отчетна Генерална асамблея на АЕНОК в Рим, 1985г. за зам.председателския пост кандидатствуват др.др.Антонин Химл и Иван Славков. Преди самата Асамблея става известно, че някъде преди Рим 2-3 ръководители на спорта насоц.страни се уточняват да се подкрепи кандидатурата на др.Ан.Химл. В Рим на съвещание късно вечерта преди Асамблеята се провежда съвещание на ръководителите на делегации на НОК от социалистическите страни. Др.В.Гаврилин предлага да се подкрепи кандидатурата на др.А.Химл. От наша страна се поставя въпроса за своевременно, предварително съгласуване за да се избегнат групови договаряния по кадрови въпроси, засягащи отговорни олимпийски дейци, без тяхното участие или участие на представители на заинтересованите НОК.

Ситуацията в Рим е била изключително благоприятна за избирането на др. Иван Славков. Част от НОК са били обявили решението си в печата да подкрепят неговата кандидатура, а други са настоявали на място той да остане кандидат.

66

На самото съвещание др.Ан.Химл е заявил, че има решение на ЦК на ЧКП за неговата кандидатура и не вижда причини да се оттегли /очевидно като е имал предварителна информация най гоподдържа от соц. страни/. За др. И. Славков също е ималостановище. Анализът на нашите специалисти е, че др.Ив.Славков, е щял да спечели минимум с 203 от гласовете. След като се оттегля, заедно с представителя на Норвегия, др. Ан. Химл остава единственкандидат. Въпреки това е поискано гласуване, в резултат на което го избират с болшинство /тайно гласуване/.

2. Асамылеята в София

Веднага след като става известно, че Фр.Карраро се оттегля , лица от секретариата на АЕНОК изразяват мнение, че др.Иван Славков има най-добри шансове. Насрочва се заседание на ИК на АЕНОК в Рим на 6 септември, на което се решава до 25 септември да се изискат кандидатури. Преди Рим в БОК се оформя решение в подкрепа на кандидатурата на др. Иван Славков. В него се изтъкват възможните кандидатури. Като най-сериозен кандидат се изтъква Андерберг от Ивеция. Впоследствие той не се кандидатира, за да си запази шансовете за XVII Генерална Асамблея в Атина, 1989г. Изтъква се, че др.Ан.Химл няма шансове за този пост.

Уведомяваме съответно НОК на СССР, УНР, СРР, ЧССР и др. за това, че според нашите преценки др. Иван Славков има шансове за поста Президент на АЕНОК. Ниву не сме уведомени от никой НОК на социалистическа кандидатура, нито за отношение към кандидатурата на др.Славков, с изключение на НОК на СРР, който изразява съгласие с предложението на БОК.

НОК на УНР предлага този въпрос да се обсъди на Съвещанието наръководните спортни органи на Социалистическите страни в Сухуми в края на м.септември т.г. От страна на БОК се изразява съгласие. Междувременно в срока до 25 септември се подават петте посочени кандидатури. На съвещамието в Сухуми участвуват др.др. Трендафил Мартински и И.Славков. Докато е бил др.Славков там, никой не е поставял въпроса на съгласуване. След неговото отпътуване др.Гр. мов, накрая на съвещанието е поискал да останат ръководителите на спорта и е поставилтози въпрос. Казал е, заедно с М.Евалд от ГДР, че се предлага др.Ан.Химл, а за следващия мандат, да се поддържа Ив.Славков. Съобщил е, че президента на МОК също е бил съгласен с тазикандидатура на А.Химл. Др.Т.Мартински е обяснил нашите съображения, но очевидно въпросът е бил предрешен, а разговорът с Х.А.Самаранч е воден преди да се изработи съгласувано становище. Самият Самаранч отначало е бил на мнение, че трябва да се подкрепи Н.Пары Франция, но в Сухуми явно е отстъпил и се е съгласил с предложението на А.Химл. Предлага се формулата.

А.Химл - предеежател

К.Хелер /Австрия/ - зам.председател /без той да е съгласен за този пост и без да има точка в дневния ред за избор на зам.председател/.

Марио Песканте - член на ИК на АЕНОК /от Италия/.

След като се оформя такава позиция се предприема насирана подготовка за обезпечаването и. От наша страна се оназва пълно съдействие, като най-напред се оттегля кандидатурата на др.И.Славков.
При верен анализ и подбор на най-подходящата кандидатура, предприетите мерки трябваше да доведат до решителен превес, защото има:

1. Съгласие на Х.А.Самаранч за подкрепа

S

432

RX

- 2. Ангажиране на КОНИ, Италия и д-р Примо Небиоло с нашата позиция.
 - 3. Единна подкрепа от социалистическите страни
- 4. В София К.Хелер отказва да се съгласи с това предложение, след като през 1985г. му била обещана подкрепа на социалистическите страни /оттеглена през ноща срещу асамблеята в полза на
 Фр.Карраро/. Един член на австрийската делегация, с когото е имало много добри връзки от години наред, отговаря на член на делегацията "стига мръсни съветски трикове". Тогава се предлага на
 Н.Паю, Франция да се оттегли като кандидат за президент и да се
 съгласи за поста зам.председател, нещо което той приел, очевидно
 изплашен, че няма иначе да успеем. Така се присъединява: френската делегация и нейните съмишленици, с което се създащат предпоставки за пълен успех.

В пъвия тур отпада Ч.Палмър с 3 гласа, К.Хелер получава

16, а А.Химл - 14. След ново гласуване се стига до 16 : 16. Съветскатаделегация иска почивка от 5 мин. Пред очите на делегатите започват навивки за неутралните гласове. Вместо успех се избира Курт

Хеллер с 18 : 16.

Така, предварителните прогнози се потъврждават. Нашите специалисти се оказват прави по отношение на оценката на положението.

Срещу др.И.Славков е бил пуснат аргумента, че ако стане председател, А.Химл е зам.председател, което било неприемливо за Западна Европа. Този аргумент се счита за основателен. Още по-ос- нователен се оказва аргументът на нашите експерти, че ако бъде из бран др.А.Химл, той би станал зам.председател на Световната асо- циация на НОК /АНОК/ в чиито изпънителен съвет участвува и др.Иван

Славков, срещу 2 членове от Западна Европа. По устно договаряне от 1980г. Западна Европа /бовшинството/ приема за даденост постовете президент и ген.секретар да бъдат поети от представители на западно-европейски МОК, а зам.председателския пост от НОК на социалистическа страна. В София, при неповторими по своя характер благоприятни обстоятелства, съотношението можеше да се измени в наша полза, само ако за този пост кандидатствуваще др.И.Славков /това е мнението на наши специалисти. Той бил единственият в момента, който може да бъде подкрепен от болшинството и е единствен член на МОК в ИК на АЕНОК/.

Междувпрочем, накои делегати — гърци, кипърци сасподелили, че ако той е бил кандидат са щяли да гласуват, но когато са
видяли какъв натиск се упражнява, са променили мнението си за другия наш кандидат.

Някои представители на соц.страни, считат, че достигането до 16: 16 гласабило добър резултат. Мнение на наши деятели, е че този резултат е възможният максимум при посочените варианти.

Друго мнение на деятели от СССР, ЧССР и др.страни било, че сега се открива пътя за др.Иван Славков. Наши деятели са на мнение, че с пропуските по начина на съгласуване в Рим и сега за София, както и с очевидните опъти на отделни ръководители за елиминират Ив.Славков, за да защитят своя колега от преди години, е предрешил и предопределил по-нататъшните възможности и за И.Славков, всичко е възможно според времето, мястото и условията. И този момент е изчерпан.

Заради изборите в София има обидени хора от непоследователни действия и неизпълнени обещания /Австрия, Франция, Великобритания и др.лица, а не делагации/. S

434

70

Изглежда, че при новия полъх в международните отношения, не е полезно да се води битка за постове, кокито в дадения случай не са по-важни от необходимостта да се създава климат на разбирателство, доверие и сътрудничество с оглед на бъдещи успехи. От самото начало до София позицията е градена от отделни лица не съобразно възможностите на кандидата в т.ч. и фезикови познания, а съобразно конюнктурни съображения.

- 3. Каква информация се получава по време на Асамблеята в София за предстоящата XVII Генерална Асамблея на АЕНОК в Атина, 1989 година:
- 1. Дейци от Западна Европа изпълняващи координационни функции сред НОК още от София започнали да изтъкват необходимостта от съгласуваност за Атина за да се избегнат "недоразуменията от София". Очертава се формула съгласно която от Западна Европа да се избират 7 членове, а от социалистическите 4 членове на ИК на АЕНОК. При това ще подържат тези кандидати, които бъдат посочени от съответната група МОК.
- 2. По отношение на самият Запад се очертават трудности за ръководните постове председател и ген.секретар. Усилията обаче ще бъдат координирани по начин,който във всички случаи да изтъкне кандидата на Запада за двата поста. Нов момент за тях се очертава желанието сред 7-те члена, да включат един представител на НОК от малките страни.
- 3. За президентския пост от сега се очертавали следните кандидати:

Карл-Густав Андерберг, Швеция — /с най-голями шансове/
Д-р Жак Рогге — белгия
Френски кандидат /Ако социалисти в загубят изборите

3

Н.Паю ще бъде сменен/

Карлос Феррер — член на МОК, председател на НОК на Испа-

на нок от Западна Европа не се харасва испанска кандидатура при президентски пост на МОК за X.A.Самаранч.

Хараламбос Николау — член на МОК, председател на МОК на Γ ърция.

изглежда, че разговорите ще бъдат насочени за първите двама кандидати.

Не е изкапчено, по-късно да се изтъкне кандидатурата на Ричард Палмър — Великобритания, който след като е решил да се върне към поста ген. секретар на Бриганската олимпийска асоцияция
/на целодневен щат/ и след провала на Р. Палмър може да спечели
като се има предвид, че се ползува с особено голяма популярност
в Европа и би могъл да разчита и на наша подкрепа. Според наши
деятели дори би било добре да се работи в тази насока, като се има
предвиж изключително реалистичното отношение на Ричърд /Дик/ Палмър към нас и отличния доклад, който той е представил като председател на комисията на МОК за канжидатурата на София 2.

4. За поста ген.секретар се очертават следните варианти натози етап:

а/ А.Ванден Елде, Белгия вероятно няма да се кандидатира отново през 1989г. Белгийският олимпийски комитет имал решение той да се съсредоточи в работата си като ген.секретар на БОИК /Белгия/ Цяли да му разрешат да бъде активно ангажиран с една международна ръководна функция. Той щял да предпочете МОК, където работи като съветник на Х.А.Самаранч по маркетинга и получавал солидни хонорани.

б/ Говорело се, че за този пост ще кандидатствува Хайнц Юнгвирт, ген.секретар на НОК на Австрия. Ако се гледат нашите интереси за кандидатурата на София 64, имал мнение, че трябва да се възстанови и укрепи доверието в нашатаподкрепа на австрийските деятели.

в/ възможна била кандидатура на Марио Пееканте, Италия за този пост /много силна/. Трябва да се прецени коя от тези възможности е по-реалнна и желателна за нас.

5. Би следвало този въпрос да се вплете внашите контакти преди Сеул' 36. Би трябвало да се осъществят преговори и да се поддържат тези кондидатури за поста президент и ген.секретар на АЕНОК, които ще работят най-много за нас.

Това означава, че предложението за И.Славков /което се е правило от 3 години с основание/ не трябва да се счита за актуално по-нататък. Ако др.А.Химл прецени, че трябва да се оттегли от зам. председателския пост в АЕНОК, би било добре и най-подходящо др.Иван Славков да кандидатствува. Ако не се оттегли достатъчно би било д Славков да остане в ИС на АЕНОК за да бъде и занапред един от представителите на Европа в ИС на АЕНОК. Постът президент на АЕНОК вече се оказва невъзможен за нас. Освен това на някои ръководни дейци в спорта на соц.страни би трябвало да се покаже, че предложението ни бе уместно в определени условия, място и време, а не непременно и на всяка цена или тогава ,когато им се иска.

За др.И.Славков се счита, че ще бъде по-важио да се насочи към по-активна изява в АЕНОК и особено в МОК.

6. Би трябвало да се подобри стила на координацията между социалистическите страни. Съществува определени недоволство от маниерите на работа на Вячеслав Гаврилин — зам.предеедател на ДКФС и НОК на СССР.

Да не се обсъждат импровизирано въпроси от кадрово естество от ръководители на спорта, без предварително да се съберат представители на НОК и лица най-запознати с олимпийската проблематика, за да се формира цялостно и добре аргументирано становище. Да не се "спускат решения", коитопросто да се натрапват и да не се приемат конюнктурни решения без оглед на перспективите и възможностите на кандидата за активжи контакти иработа.

"Светлозар"

ЗАДАЧИ:

Остават задачите поставени относно проблемите на нашата кандидатура за 30И-94.

При предстоящото посещение в Сеул да ни информира за въпросите на поредната асамблея на МОК и някои нови моменти относно провеждането на летните олимпийски игри пред 1988г. жекндр.

мероприятия:

С материала по преденжа да се запознае др. Мякушко.

При изготвяне на оправка за единството на социалистическите страни в олимпийското и международного спортно движение да се използва.

Нап. в 3 екз.

№1 - Сеул 88 ОР Спиров

№2 - отдел 08

№3 - РД №

Изп. В.Петков

Нап. Л.Колева М.№ 18484

София, 10.11.1987г.

MAMOP:

/B. Netrob/

18.10. to Manny

и класическа борба

эдицинско обезпечаване

СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СВОБОДНА

Медицинското обезпечаване на световното първенство по свобод- на и класическа борба се организира от $^{
m Pe}$ публиканския център по спортна медицина - София.

За оказване на необходимата медицинска помощ на участниците в първенството на местата на тяхнсто настаняване в хотелите на диана се организира нощно лекарско дежурство от 24 август до 5 септември включително в часовете от 21.30 ч. до 7.30 ч. на следващия ден. Лекарите, обслужващи хотелите могат да бъдат намирани в посочените часове, както следва: за хотел № 3, за хотел № 1 и №2 в хотел № 1, ап. 504, стая № 2.

Нуждаещите се от медицинска помощ през деня ще получават такава от лекаря, обслуж ащ комплекс Диана, работещ в непосредствена близост със залата по барба до 16 часа.

Медицинското обслужване на състезанията ще се осъществява от лекари по един на всеки тепих. Освен това в лекарския кабинет на стадион "В.Левски" - непосредствено под тунела на сектор "А" ще работи лекар за обслужване на състезатиле, официални лица, гости и публиката. Телефотът на този кабинет ще бъде вътр. 442. За спешни нужди ще се ползва и дежурна санитарна кола.

АНТИДОПИНГОВ КОНТРОЛ

Антидопинговият контрол се фрганизира от Медицинската комисия към Международната федерация по борба и Републиканския център по спортна медицина - София, съгласно правилника за антидопинговия

Администрирането и контрола върху цялостната дейност по антидопинга ще се осъществява от Централна антидопингова комисия з състав: председател д-р Пер Щромбег - председател на мед. комисия
при ФИЛА и членове: д-р Т.Тодоров - зав. организационно метидично
отделение при Републиканския център по спортна медицина и д-р Георги Георгиев от лаборатирията за функционални изследвания при Цс. на
БСФС.

Практическото вземане на пробите за антидопингов контрол ще става от оперативна антидопингова комисия в състав: лекар, международен инспектор /определен от Международната федераця/ и техническо лице. Оперативната комисия ще работи в специално организиран кабинет на ст. "В.Левски" сектор "Г".

Право да изискват антидопингла контрол имат председателя на Централната антидопингова комисия и ръководството на състезанието. На определените за контрол състезатели се връчва фиш за повикване.

Състезателите, определени за изследване, водени от съдиятапридружител и член на тяхната спортна далагациязаедно с преводача
на групата се явява пред оперативната комисия най-рано 30 минути
след прекратяване на схватката, като представят фиша за повикване
и документ за самоличнотт.

Ако 24 часа преди състазанието спортистът е вземал някакви медикаменти, те се съобщават от него или придружаващото лице и се вписват в протокола.

Резултатите от анализа се съобщават анонимно /само по кодови номера/ на председателя на Централната антидопингова комисия. Централната антидопингава комисия попълва официален фиш-протокол ежедневно за всички изследвания, като резултата съобщава на ръководството на първенството.

В срок от 2 часа след обявяването на положителните резултати заинтересованата страна може да направи писмена молба до председателя на Централната антидочингова комисия за изследване на контролната проба и по свое желани: да изпрати лице, което да присъствува на контролното изследване. След този срок възражения не се приемат и обявените резултати са окончателни.

При неправилно процедиране при вземане на урината, запечатването и транспортирането и, официалният придружител на състезателя може да направи писмен протест до Централната антидопингова комисия в срок до 1 час след запечатването на пробите.

Изследването на допингиращите средства се извършва от пробаурина посредством методики на газовата и тънкослойна хроматография в лабораторията на Републиканския център по спортна медицина- София. Контролните проби при нужда се изследват в същата лаборатория по същите методи.

Състезателите, употребили допингиращи предства или отказали да се подложат на изследване се дисквалифицират според международния правилник.

REAL PROPERTY 85

CONTROL OF AC TO SERVICE STREET OF THE STREET OF ACT OF THE STREET OF TH

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 106 ДС ОТДЕЛ 02,0ТДЕЛ 02 Рег.№ 11365 Екз.№1 София. #2 XI 1979

Съобщава: аг. "Огнянов" ПРИЕЛ: кап. Дамянов На 29.10.79 г. П/К "Кулата"

СВЕДЕНИЕ

<u>ОТНОСНО</u>: Дисквалификацията на българските лекоатлетки Даниела Тепева и Тотка Петрова

От мой приятел научавам във връзка с дисквалифицирането на двете български лекоатлетки следното: Случилото се с тях е провокация от ГДР, замислена отдалече с цел отстраняване най-сериозната тяхна претендентка към златния медал на Олимпиадата. ГДР не са се съобразили със следните моменти:

1. Не е възможно и няма логика в това Тотка Петрова и Даниела Тенева да са употребявали анаболи и то в такова количество, след като двете участвуваха в Купи на Европа — финал вторино на 4 и 5 август и само след 4 дни участвуваха в Балканските игри. Всички състезатели много добре знаят, че предстои контрол в тези състезания. Едва

Z

крдопьгдоровна чл. 31, ал. 6 от здрдопьгдоровна Дата :18.08.2014г.Секретар: [ш.8]

2

ли някоя би се решила на такъв риск - равен на самоубийство. Освен това на Тотка е правен контрол и в нашата лаборатория преди Торино и всичко е било нормално.

- 2. Самата субстанция, която е открита се нарича кондрелон тя изобщо не е ползвана по какъвто и да е повод в медикаментозното възстановиване на машите спортистки.
- 3. Условията в Атина по време на Балк. игри са позволявали спокойно да се смени уриката, ако е имало някакво съмпение или нередност в нашите състезателки.
- 4. Състезателката Тотка Петрова е изключително дисциплиниран спортист и редко честен граждании. Досега тя е подлагана няколко пъти на такива проби, но никога не е имало нарушение. Недо повече, начина, по който тя е възстановявана е същия, както при друга наша състезателка Иванка Петрова, на която също е взета проба в Атина и тя е отрицателна.
- 5. Следователно, всички неща говорят за едно предумишлено действие, за една предварителна и много добре обмислена акция от страна на ГДР и нейния представител в медиц.комисия в Атина д-р .

Всъщност на този човек му били дадени всички права и възможности, да правижаквото той иска — печата за бутилките, тяхното съхраняване и разбира се, апализирането им в тяхната лаборатория.

Какви са всъщност техните намерения с провеждането на тази акция?

1. Да спечелят още по-големи авторитет и престиж пред ръководството на Международната федерация по лека атлетика /ИАЕФ/, че те са абсолютно безпристрастни

КРДОПБГДСРСБНА 1 чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА Дата :18.08.2014г.Секретар: [ЦаЯ]

3

в провеждането на колтрола, и в случай на улики, те не ще правят компромиси с абсолютно никого. По този начин, тези, които са най-големите анаболизатори в съврем спортен свят /ГДР/, стават най-големите радетели против това явление и дават своя принос за неговото ликвидиране, за сметка на състезатели от други страни.

- 2. В тези дисциплини 800 и 1500 м. ГДР се представя слабо в сравнение с останалите, където леко-атлетките им обикновено са световни или европейски рекор-дьорки и твърдо доминират. Благодарение на доверието, което имахме към тях, а и принизената бдителност, те се въз-ползваха от случая, за да се отървят от някой свой нежелателни конкуренти каквито са румънките и българските бегачки, и по този начин за олимпиадата в Москва остават техните състезателки и тези на СССР, които в известен смисъл, те правят федерация проф. Вичиги и неговия заместник червински се държаха твърде странно с известно пренебрежение, надменност и подсмиване по адрес на нашите представители в европейския отбор в Канада.
- 5. След като на 28.9. петък след обяд, нашата федерация бе уведомена за случая /49 дни след балканските игри/, бе изпратена наша делегация, начело със зам.председателя на ЦС на БСФС Хр.Меранзов, за да се проучи въпроса и да се тушира преди да е проведена втората проба. Делегацията е била приета от колегата на Меранзов проф. —

и той е обещал, че въпроса може да се ликвидира, но при условие, че за в бъдеще при подобни случаи НРБ да им се реваншира. Въпреки това, окончателния отговор, който е бил даден от председателя на мемскии съюз за физкулттура и спорт — Манфред Евалд е бил отрицателен, като е казал, ме

тази лаборатория в Крайша /ГДР/ е авторитетна и едно признание не само за ГДР, но и за целия социалистически лагер?!

След това е воден разговор с Евалд от др. Мартински, но той и на него е отказал да тушира проблема. А това е много лесно — има много начини, при които втората проба с урината може лесно да се повреди — разбира се при добро желание.

6. След повторния отказ наЕвалд с въпроса бе запознат ЦК на БКП и лично др. Пет.Дюлгеров. Той е трябвало да занимае със случая др. Огнян Дойнов — член на делегацията, която беше в ГДР по повод 30 годишния юбилей. С кого и как е разговаряно по време на неговия престой, това приятеля ми не знаел, но така или иначе, даден бил ход и на втората проба, която както се и предполагаще бе също положителна. От тук пататък нещата са известни: БФЛА протестирала пред пякои членове на ИАЕФ за песпазени елементарни процедурни правила и за пелогичността в цялата тази история — но решението вече било взето и оповестеко чрез западните радиостанции.

Известно е, че М.Евалд е в много близки отношения с Е.Хонекер, и при отказа му да се уреди въпроса, винаги е изтъквал, че той е бил съгласувал с по-висше стоящи органи и инстанции.

"Огнянов"

BEPHO!

СПРАВКА:

Копстатирането на положителна проба при допинг

е известен на службата ни.

ЗАДАЧИ:

По сведението не са поставени.

Да продължи контактите си с лица от федерацията, като обърне внимание на антипартийни изказвания и настроения.

Капитан /

/Ал.Дамянов/

<u>Нап. в 3 екз.</u>
№ 1 - РД 43937
№ 2 - ЛД 848
№ 3 - 07 отдел
Нзп. **А**л.Дамянов
Нап. Цветанска-11669
1.11.79 г.

LE

m

ス対

04

U

M3

86

154

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

МВР ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Рег. № 1,25.32 Екз. № 4 1,25.31 199 год.

CIIPABKA

За констатирани положителни бианаболни резултати на български спортисти

Досегашната международна дейност на ЦС на БСФС показва, че са постигнати значителни спортни успехи. Те се дължат на правилната партийна линия, на своевременните насоки и указания, давани от ЦК на БКП за развитието на спорта в нашата страна и неговата международна изява.

Палице са обаче редица съществени слабости и недостатъци, които уронват авторитета на нашата страна.

С решение на световната спортна медицинска комисия се забранява ползването на биостимулиращи медикаменти от спортисти, с цел постигане на по-високи резултати. Във връзка с това на всички олимпийски, световни, европейски и балкански първенства се взимат проби и провежда антидопингов контрол.

За недопускане вземането на забранени биостимулиращи медикаменти от българските спортисти с решение на
Министерството на народно здраве се забранява на ЦС на БСФС
и Републиканския център за спортна медицина да закупуват и
дават на българските спортисти медикаменти, фигуриращи в списъците на световната спортна международна комисия като стимулиращи.

Според компетентни лица, в тази област на медицината е необходимо да се привлече професор Монов и други лица от Медицинска академия, имащи големи познания в тази област, а не се разчита на съмнителни специалисти.

С тези прояви на наши спортисти се уронва авторитета на нашата страна и дава възможност на капиталистическите страни да хулят нашата страна и социалистическия спорт.

> НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 02 Полковник /Ив.Дянков/

<u>Нап. в 2 екз.</u> № 1 -№ 2 - 07 отдел Изп. Ал.Дамянов Нап. Цветанска-/2808 27.11.79 г.

& B. Reinel

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

10

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 04, 06 ДС

ТУК

ДОКЛАДНА ЗАПІІСКА

5 m 6 m 1936.

от капитан Сашко Илиев - началник отделение 93, отдел 04

ДРУГАРІЗ НАЧАЛНИК,

За оперативното обезпечаване и недопускане на негативни прояви от 13 до 26 август 1986 година съпровождах националния отбор по кану-каяк на световното първенство в гр. Монтреал - Канада.

По време на пътуването, престоя в Париж (по един ден на отиване и връщане) и по време на първенството в Монтреал не бяха забелязани негативни прояви и отклонения от групата от страна на състезателите, треньорите и ръковдството на нашата делегация. Националният отбор се представи като цяло добре, а отделни състезатепи завоюваха медали и други отпичия и достойно представиха НРБ.

448

рхивит

T

3 Z ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ ДС Per. № 16621 Eks. № 1

СОФИЯ

1 IX. 1986

2

При престоя в Париж и по време на пребиваването в Монтреал отделни състезатели и членове на делегацията установиха контакти с българи – емигранти. На 13 август при настаняването в хотел "Конкорд" в Париж нашата група бе посетена от семейство Железарови. И двамата са бивши състезатели в този спорт. Георги Железаров е бил известно време и преподавател във ВИФ "Г. Димитров". Обявили са се за невъзвращенци преди няколко години, след официално посещение във Франция за лечение на едно от децата им. болно от левкимия. И двамата сега са преподаватели по физкултура в едно училище в предградията на Париж и имат френско поданство. От разговорите с тях се установи, че същите посещават почти всички наши спортни делегации, гостуващи във Франция. С нашите състезатели по кану-каяк са имали контакт на някотно състезания преди месец в Париж и от тогава са знаели за това, че ще бъдем настанени в този хотел. По-близък контакт имаха със старши треньора на отбора Дамян Дамянов. Интересуваха се предимно от спортнотехнически въпроси, състоянието на този спорт в нашата страна, съдбата на отделни настоящи и бивши спортисти и т.н. Въпроси с попитическа и идеопогическа насоченост, или такива с провокационен характер не поставижа. Държаха се пояпно. От ностапгията по Родината или може би от пристрастието към този вид спорт като бивши състезатели, те демонстративно изразяваха гордостта си от развитието на спорта в България и успехите на отделни спортисти. Понепринедуно и сърдечно бе поведението на Георги Жепезаров, докато съпругата му по време на разходката същата вечер из Париж често хвалебствуваше материалното блогосъстояние, което са постигнали във Франция и правеше сравнение с това, което са имали преди това в България.

На 26 август при завръщането ни в Париж семейство Жепезарови отново посетиха групата на летище "Орли". Имаха същото поведение и в знак на"гордостта и задоволството си" от представянето на отбора раздадоха дребни подаръци – сувенири на почти всички спортисти и членовете на ръководството.

При пристигането в Париж на 13 август, пекарят на отбора д-р Благой Костов, поиска разрешение от ръководителя на групата да напусне хотела за няколко часа, за да посети семейството на шурея си (брат на съпругата му). Същият се обявил за невъзвращенец през 1980 година. Една година по-късно починал от рак и сега в Париж останали да живеят съпругата му и малката му дъщеря. Д-р Костов се завърна обратно в хотела в определеното време без да обясни подробности от срещата със семейството на шурея си.

В Монтреал ръководителят наг групата Виктор Кирин - член на БКП - бе посетен в хотела от лицето Николай Минчев - син на треньора по фехтовка Иван Минчев. Николай Минчев - инженер по професия е имигрирал в САШ, а след това се преселил в Канада през 1979 година. Оказа се, че В. Кирин е бил помолен от бащата на Николай още в София да му занесе някои дребни вещи и дрехи за детето. Николай Минчев в знак на благодарност покани Кирин и мен на разходка с полата си из Монтреал. Не можах да откажа, тъй като за посещението на Н. Минчев в хотела не бях предупреден от В. Кирин и можех да изпадна в неудобно положение. В. Кирин знаеше, че съм служител на МВР, поради което след това при подходяща обстановка му направих забележка за това, че не ме е информирал предварително за срещата си с Н. Минчев. (Впрочем тази проява на Кирин бе случайна. През цялото пребиваване той изпъмваше със своята некомпетентност, наивност, елементарна култура и възпитание, поради което

не се ползуваше с авторитет на ръководител (като зам.председател на федерацията) пред състезателите и треньорите и често бе обект на подигравателни отношения и насмешки).

Официален преводач на нашата спортна група бе Нижевый нерудев. Същият е женен за канадка, бивш състезател по канукаяк. Приел е канадско гражданство. Държа се поялно. Като преводач и отговорник за българската група , по цели дни отсъствуваше и в това отношение създаде някои проблеми. Обект е на ПГУ-ДС, поради което за поведението и личните му качества ще бъде изготвена отделна докладна записка за отдел 10-ти.

На фона на доброто представяне на нашия отбор сипно негативно впечатление направиха взаимоотношенията в колектива, чисто меркантилното отношение на състезателите към спорта и неговите цели, както слабия авторитет и недостатъчната възпитателна работа на предерацията по кану-каяк. Постоянна тема в ежедневните разговори между спортисти и треньори бе колко долари и пари ще получат ако вземат медали, колко е трябвало да получат и защо не са получени и т.н. Тон за такива разговори даваха треньорите. Втората тема бе употребата на стимулиращи средства - допинг и други, които са забранени от МОК и международната федерация. В разговор с лекаря на отбора, а по-късно и със световната шампионка Ваня Гешева, двамата споделиха, че за първенството всички състезатели вземат и се стимулират със забранени и опасни за здравето анаболни средства. Паника настъпи в ръководството на отбора, когато за допинг-контрол бяха извикани няколко наши състезатели, между които и Гешева. Когато тя и още една състезателка получиха криза (припаднаха за някопко минути преди състезанието), д-р Костов сподели пред мен, че той не е бил съгласен и не е подписал протокопа за попзуването на такива средства още през пропетта в София. Тогава председателят на федерацията Ангел Солаков и старши-треньорът на отбора са заявили, че тези средства ще се вземат на тяхна отговорност от състезателите, тъй като треньорът Иван Абаджиев бил заявил, че той ги изпробвал с щангистите и не могат да бъдат открити от допинг-контрола. Д-р Костов сподели, че момичетата припаднали, тъй като изчистването (т.е. прикриването на спедите от взетите забранени анаболни средства) станало с чист наркотик. който песно се понасял от мъжете, но не и от жените. Затова Абаджиев нямал или почти нямал проблеми с допинг-контрола. Тези проблеми са от компетентността на БСФС, но тяхното прикриване крие сериозни опасности както за здравето на спортистите, така и за комерсионализирането на спорта у нас, тъй като очевидно таково е положението и в други федерации.

Горното за сведение.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ 03 Капитан: /С. Илиев/

Halfkat Heilulfai

13

CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06-ДС
ОТДЕЛ 02
ОТДЕЛЕНИЕ 03
РЕГ. № /
София, 0 / VII. 1987

СЪОБЩАВА: аг."Петър"
ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров
На 12.VI.1987 година
в я/к "Тенисист"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Проблеми в лабораторията по допинг-контрол.

От мой приятел близък на лабораторията по допингконтрол разбрах, че има редица сериозни и нерешени проблеми .

От септември миналата година лабораторията фактически
не работи с претекста, че ее извършва ремонт на апаратурата, а
от месец март тази година новият завеждащ лаборатория официално
е обявил, че лабораторията не приема проби и няма да извършва
анализи. Между временно за пред ръководството на Центъра са отчитани проби с , заради ,но те крият
риск, че пропускат и явно положителни проби, както беше случая

с атлетката на балканските огри.

след известна смяна на завеждащия вече 6 месеца лабораторията все още има план за работа, а в същото време се говори непрекъснато за научно израстване, търсене на научно сътрудничество. в научни прояви и т.н. Според моя приятел доста голяма роля за поддържане на това положение има проф. П.Слънчев, който е официално заместник директор на се занимава с биостимулиране и допинг-контрол. От разговор със Слънчев моят приятел е останал с впечатление, че той държи да няма нищо по-различно или по-критично от информацията, която Слънчев дава пред БСФС, а тя е,че всичко е наред ,че непрекъснато се работи за издигане на нивото и т.н. В същото време моят приятел от сигурен източник е научил, че и Абаджиев изпраща пробите на свои състезатели за контрол в Чехословакия и е имал няколко разговора в председателството с оплакване от това, че лабораторията в действителност не осигурява националния отбор. Загриженост има и от страна на атлетиката, на която предстоят отговорни финали и която продължава биостимулиране с допинг по схеми от преди 3 години, без да се контролират, макар че няколко пробива, включително и със

"Петър"

CIIPABKA:

1. Иван Ибаджиев - треньор по вдигане на тежести, известен.

2. Проф. Петър Слънчев - зав.катедра във ВИФ"Г. Димитров и зам. директор на ЦНПДС - отговарящ за допинг-контрола на националните състезатели.

MEPOIIPUSTUS:

- 1. Да се информира и вземат мерки чрез ръководството на ЦС на БСФС за подобряване работата в лабораторията по допинтъ контрол.
- 2. Да се разшири информацията за състоянието на биостимулирането и допинг контрола, и на тази база се изготви справка до ЦК на БКП с цел недопускане компрометиране на българските спортисти зад граница.

:NPALLAE

1. По време на пребиваването си в гр. Несебър, като преводач на лекторите от Англия, Гърция и СФРО за националната олимпийска школа. Да осъществи по-тесни контакти с цел изясняване на техните замисли и намерения.

По специално внимание да обърне на лектора от Англия.

Написано в 2 екз.

№ 1-РД

№ 2-08 отдел /и/

Изп.: Спиров

Нап.: Николова-м.№ 10588

София, 1.07.1987г.

От.лейтенант: Д М Д /А.Спиров/

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06-ДС

OTHEN 02

OTJEJEHUE 03

PET.№ 532/ Exs.№ 1

София.

3 1. 111. 1988

СЪОБЩАВА: ar. "Петър"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 23.03.1988 г.

Я/К "Заимов"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Слабости и проблеми в лабораторията по допинт-контрол към ЦНПДС

От мой приятел научих, че преди заминаването на отбора за олимпиадата в Канада, пробата на биатлониста Спас Златев е била представена за положителна. Моят приятел е видял резултата, който по начина по който се извършва в лабораторията не е 100% положителен, а е неясен и говори по скоро за следи от правена инжекция. Очевидно, за по-голяма сигурност и за връзване на гащите е казано, че пробата е определено положителна. В събота на моя приятел се обадил Стоил Сотиров и му казал да повтори пробата. Моят приятел работил в неделя по една бърза методика на определяне със съкратена , което дава частична загу-

3 N

рхивит

ба на материал и същевременно подготвил проба, която да бъде пусната в понеделник сутринта по нормалната процедура. Пробата изработена в неделя дала отрицателен резултат . В понеделник в лабораторията се вдигнала паника. Колчанов, като ръководител на лабораторията отказал да се пусне пробата. Слънчев викнал моя приятел и му се карал за това, че изобщо е влизал в лабораторията и е работил. Накрая пробата все пак е била пусната към 10-11 часа и резултатът отново бил съмнителен, както предната седмица, но е казано, че е положителен, защото имало инструкция при най-малко съмнение или неяснота хората да се спират. Причината за този сдучай е това, че се работи по начин, който не е качествен, но позволява лесно и бързо да се извършат известен брой проби, с които да се създаде впечатление, че по бройки на анализи хората едва ли не работят "денонощно". Между впрочем, до края на месец януари лабораторията не е работила, защото 1 седмица инженера и специалистите били в компенсации, а след това правили уж профилактика на апарати, които между другото пристигнаха и бяха монжирани през лятото на миналата година, и ако е била нужда едномесечна профилактика след няколко месеца работа, то тази профилактика е могла да бъде направена текущо. През този месец на профилактика, което съвпада и със новогодишните празници и с ваканцията на децата, проби не се работят, включително и на заминаващи по зимни спортове, между които е била и пробата на Златев. заради профилактиката, а около заминаването за Канада отново се трьби, че 2 души + "ръководитела" Колчанов се били преработили, били отличници и трябвало да им се даде заслужене компенсация. Според моя приятел контрол на заминаващите е трябвало да се прави не 2-3 дни преди заминаването набързо, а именно през януари, на вече определените да заминат. и то на няколко пъти, внимателно и грижливо. Дано така се организира за лятната олимпиада, макар че моя приятел смята, че в организацията много неща куцат, поради това, че Колчанов, заради некомпетентност, но и заради хитрост и отраканост /той през май става на 60 год./ винаги намира начин да представи нещата така, че да се харесат на Слънчев, който се смята за ръководител на допинг-контрола и биостимулирането и получава от Колчанов цифри, че се работи много, че се правят анализи, че се правят експерименти, което очевидно прави добро впечатление на по-високо ниво. Моят приятел е научил, че в момента се прави усилено стимулиране със забранени препарати, някои се планира да продължат чак до август и моя приятел смята, че при сегашното ниво на организация на работата в рлабораторията и на качеството на анализа има сериозен риск. Разбира се, моя приятел се е убедил, че винаги има възмонжет съмнителните проби да се представят за положителни и да се припишат като заслуга на работещите в в рабораторията.

"Петър"

СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА:

- 1. Спас Златев състезател от националния отбор по биатлон, известен.
- 2. Стоил Сотиров зам.председател на ЦС на БСФС, известен.

3. Димитър Колчанов - завеждащ лабораторията по допинг-контрол, при ЦНПДС, известен.

ф Петър Слънчев – началник на лабораторията по вонтрол, известен.

RUTENGIOGEM

V1. Да de информира ръководството на ЦС на БСФС за ормалният подход и проблемите които възникват в лабораторията по допинг-контрол, с цел недопускане провали от такова естество по време на игрите в Сеул.

: NPAKAE

1. Да информира за състоянието на стимулирането и допинг контрола, който се извършва спрямо състезателите, включени в проекто-олимпийските отбори готвещи се за Олимпийските игри в Сеул.

Ст.лейтенант: Дубра /A.Спиров/
м, окл Wansh

Написано в 3 екз.

№ 1 - Сеул-88

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - РД 58401

Изп.: Спиров

Нап.: Лазарова - м. № 4719

София, 29.03.1988 г.

МВР Ш СТО УПРАВЛ НИ ДС гег. № 5351 екз. № 1 3 1. III. 1988 19___г. CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

> до началник отдел 02,у-ние 06-дс тук

докладна записка

от кап. Иван Иванов, началник на отделение 03

ОТНОСНО: Получени данни във връзка с предстоящите летни олимпийски игри и **б**ългарското участие в тях

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК.

На 28.03.1988 г., проведох среща с ДЛ "Елена" от БСФС, на която същата сподели следните интересни данни:

По време на командировка в Китай, лицата, с които е контактувала от спортния комитет /международния отдел/
са изразили задоволство от развитието на двустранните контакти, както и участието на социалистическите държави в
олимпийските игри. Споделили са, неофициално, че американците имат съществена роля във връзка с подготовката на
ЛОИ – 88 в Сеул, особено по отношение на сигурността. Извършвали съвместно с южнокорейските власти профилактични



460

PXMBM

ಹ

МЗ

мероприятия по границите, особено с КНДР, както и за недопускане на терористична и опозиционна дейност вътре в страната по време на игрите.

ДЛ е разбрала от разговори с отделни ръководители в ЦС на ВСФС/Н.Андонов, Н.Велев, Сл.Тепавичаров и др/, че по време на ЗОИ - 88 в Калгари са проведени разговори с южнокорейски представители /членове на МОК и НОК на Ю.Корея/, като от българска страна са участвували Стоил Сотиров, Николай Андонов, Нина Попова и др.

В тези разговори южнокорейските представители са посочили, че считат България за четвърта сила в областта на спорта по данни от техните информационни системи.

Предложили са предварителна аклиматизация на българските отбори в спортния център в Сеул /въпреки, че същият няма по това време да бъде открит/ заедно с южнокорейските състезатели, при което ще поемат част от финансовите разходи, което можело допълнително да бъде уточнено.

Двете страни са се договорили предложението да бъде обсъдено при посещението на делегация на БСФС в Южна Корея за запознаване с условията за настаняване на българската делегация за ЛОИ – 88.

Горепосоченото предложение предизвиква опасения за:

- политическата оценка на съвместната аклиматизация с южнокорейски спортисти на територията на Южна Корея;
- вероятност възможни провокирани дискредитиращи действия /от страна на отделни комисии или други органи на МОК и Международните федерации/ по отношение на българ-



ските представители, свързани с употребата на стимулиращи вещества /проверки могат да се правят изненадващо и по време на тренировъчния процес/.

ПРЕДЛАГАМ:

- 1. Информацията да се ползува за бюлетина на управ-
- 2. Да се изясни становището и намеренията на ЦС на БСФС по отношение предложението на южнокорейските представители.

Капитан: и Т//
/Ин.Иванов/

Написано в 3 екз.

№ 1 - ЛД ЛОИ - 88

№ 2 - отдел 08

№ 3 - м-ли "Елена"

Изп.: Иванов

Нап.: Лазарова - м. № 4776

София, 29.03.1988 г.

A

91

СТРОГО СЕКРЕТНО!

МВР Ш°СТО УП. Ат П НИ ДС Рег. № 0330 екз № 19 2-0 № 1988 19 г. КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

до началник отдел 02, у-ние 06-дс т у к

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ст.л-т Александър Спиров, ст.р-ч в отдел 02, отделение 03

ОТНОСНО: Проведен разговор с Емил Мило́шев -главен лекар на РЦСМ

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 18.04.1988 год. проведох разговор с д-р Милошев - главен лекар на РЦСМ и член на международната медицинска комисия към МОК. В разговора Милошев сподели, че във връзка с подготовка-та и участието на българските спортисти за летните олимпийски игри в Сеул, съществува опасност от залавяне на някои наши спортисти с положителна проба при допинг-контрола. Това се дължи на факта, че в момента лабораторията за допинг-контрол и комисията

по био-стимулиране под ръководството на проф. Петър Слънчев не функционира нормално и не се осъществява непрекъснат контрол над олимпийските състезатели, а пробите не всякога са с правилни резултати.

Предвид гореизложеното

предлагам:

Да се разшири информацията за комисията и лабораторията допинг-контрол към ЦИПДС и се информира ръководството наЦС на $\Phi_{\mathrm{C}\Phi\mathrm{C}}$, с цел недопускане компроментирането на български спортисти на игрите в Сеул.

Нап. в 2 екз.

№ 1 - ОИ-Сеул-88

№ 2 - 08 отдел

Изп.: Спиров

Нап.: Боянова - м.№ 5996

София, 19.04.1988 г.

CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

до НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 02, У-НИЕ 06-ДС Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от кап. Иван Иванов, началник на отделение 03

ОТНОСНО: Възможни дискредитиращи проблеми, свързани с българското участие в XXIV-те летни олимпийски игри в Сеул

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 19.04.1988 г. проведох среща с ДЛ "Елена" от БСФС, която сподели следното: относно възможни провокационни дискредитиращи и ддруги действия по отношение на българските представители:

Подобни проблеми могат да възникнат във връзка с евен-

По принцип било изключено да се провежда допингконтрол

N

466

129

преди и при влизането в Олимпийското градче, освен ако за такъв настоява ръководство на някоя от международните федерации /МФ/.

ДЛ счита, че такова действие е възможно единствено от ръководствата на МФ по академично гребане и вдигане на тежести. При такова предложение следвало да е налице и съгласие на медицинската комития на МОК.

Във връзка с посочения проблем във БФВТ се споделяло мнение /вкл. от Ив. Абаджиев/ отборът, който ще участвува в игрите да бъде настанен извън Олимпийското градче. Но подобно действие вероятно няма да бъде разрешено от организаторите или ако се проведе - създава други предпоставки за враждебни действия по отноше- ние на български представители.

Опасност съществувала и от евентуални самодейни инициативи на треньори, лекари или състезатели от отделни федерации да приемат препарати с оглед, въпреки риска, да постигнат по-ви-соки резултати. За целта в БСФС се предвиждало да се засили контрольт от страна на лабораторията при РЦСМ. На ДЛ на настоящия етап не са известни намерения на конкретни лица. Изразява опасение обаче, по отношение на националния отбор по гребане, предвид проявява през миналата година интерес към практиката във вдигането на техести.

Условие за евентуални дискредитиращи действия, според ДЛ, било приемането на храна или напитки, в които може да се поставят, препарати, както и поеманетома "Услуга" за пренасяне на пратки с неизвестно съдържание от една държава в друга, при което лесно

може да се инсценира митническо нарушение.

На основата на горепосоченото,

предлагам:

1. Да се изяснят намеренията на отделни федерации /напр. Вдигане на тежести/ за евентуално настаняване извън олимпийското село.

се/проведат разговори с агенти и ДЛ от БФ по гребане пускане самоинициативи за приемане на стимулатори и ещи премарати.

3. В профилактичните беседи с проекто-олимпийците, чрез руководството на БСФС, да се включи разясняваневъзможността за дискредитиращи действие при безразборно приемане на напитки и храна, пренасяне на "пратки" и др. преди и в навечерието на ЛОИ в Сеул.

Нап. в 2 екз.

№ 1 - ЛД ЛОИ-88

№ 2 - м-ли ДЛ

Изп.: Иванов

Нап.: Боянова - м. № 601

София,20 .04.1988 г.

Капитан: ИЛД Иванов/

СТРОГО СЕКРЕТНО!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

до началник отдел 02, у-ние 06-дс т у к

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от. ст. л-т Александър Спиров, ст. р-ч в отдел 02, отделение 03

ОТНОСНО: Проведен разговор със Стефан Златарев отговорен секретар на БФ "Плуване"

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 20.04.1988 год. проведох разговор със Стефан Златарев - отговорен секретар на БФ "Плуване. Златарев сподели, че
за олимпийските игри в Сеул се подготвят 6 жени и 3-ма мъже.
Вероятно групата на плуването ще бъде около 10-12 души. Счита,
че в Сеул е възможно някои от българските спортисти да се занимават с незаконна търговия, тъй като там било два пъти по евтино

от Европа. Изказа и предположение, че някои състезатели биха могли без знанието на треньори и лекари да вземат стимулиращи средства и с това да предизвикат затруднения за българския спорт.

Нап. в 2 екз.

№ 1 - Сеул-88

№ 2 - 08 отдел

Изп.: Спиров

Нап.: Боянова - м.N. 6306

София,22 Q4 .1988 г.

Ст. лейтенант: ДС

/А. Спиров/

26.4.88 Want

CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

Her. No. 67 35 or 1 1 1 Cyrold A

до НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 02, У-НИЕ 06-ДС Т У К

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ст.л-т Александър Спиров, ст. р-ч в отдел 02, отделение 03

ОТНОСНО: Проведен разговор с Тодор Тодоров -служител в БОК

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 19.04.1988 г. проведох разговор с Тодор Тодоров - служител в БОК. Същият сподели, че във връзка с кандидатурата на
гр. София за домакин на Зимните олимпийски игри - 1994 год., делегация на БОК ще присъствува в Сеул на летните олимпийски игри,
където на сесия на МОК на 15.09.88 г. ще се реши въпроса за домакинството на ЗОИ-94. Предвижда се делегацията на БОК да бъде в

състав около 35 души и вероятно ще се ръководи от др. Г. Йорданов. Същата ще пребивава в Сеул - вероятно от 3-5 до 18 септември.

В разговори Тодоров сподели, че от 28 до 30 този месец в София ще пристигне Ун Йонг Ким, член на МОК от Ю. Корея. Същият ще бъде приет от другарите: Г. Йорданов, Ив. Славков и Ст. Нинов. Според Тодоров, Ким уверявал др. Славков, че той ще гласува за кандидатурата на София за 1994 год. и щял да осигури още няколко "азиатски" гласа".

Същевременно Тодоров си припомни, че в края на 1987 год. е придружавал подпредседателя на Олимпийския комитет на Ю. Корея Ким бивш полковник от флотата, който му споделил, че много се страхуват по време на олимпийските игри нарочно подготвени хора /агенти/ от Северна Корея /КНДР/ да не извършат атентат или някое покушение с цел да компрометират правителството на Сеул. Споменал, че мерките, които се превдиждат за сигурност по време на олимпий∽ ските игри щели да бъдет "изключителни" в т.ч. много техника..

Тодоров изказа и мнение, че българските спортисти и тези на социалистическите страни, може би ще бъдат подложени на сериозен антидопингов контрол. Препоръча в това отношение да се сезира ръководството на БСФС с цел недопускане провали от такова естество. Същевременно спомена, че в Ю. Корея е около два пъти по евтино от Европа и това може да подбуди някои от спортистите ни да се занимават с незаконна търговия.

Ст. лейтенант: Домун.

Ll. 4 88 Reland

CTPOPO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

ОТДЕЛ О2

отделение оз

Per. № 9/53 Eks. № /

София, 26. № 1988

СЪОБЩАВА: аг. "Боян"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 25.05.88 г.

в я/к "Заимов"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Някои проблеми, които могат да възникнат по време на игрите в Сеул

Във връзка с олимпийските игри моят приятел смята, че един от основните проблеми с който може да се сблъскаме това е допингконтрола. Тъй като не се знае далитой бъде осъществяван веднага при влизане в ол. село или след започване на съответните стартове по спортове. Този проблем е изключително важен тъй като много наши изтъкнати състезатели възнамеряват да влязат в олимпийското село далече преди датите на техните спортове. Същевременно комисията по допинг-контрола с ръководител П. Слънчев и не разполага с точна информация за намеренията на МОК и организаторите на игрите.

Като втори проблем може да се предполага, че корейците ще се опитват да предлагат момичета с леко поведение с цел близжи и далечни усложнения.

Подобни опити моя приятел е доловил при посещението във Сеул в края на миналата година.

"Воян"

СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА:

1. Петър Слънчев - преподавател във ВИ Φ и ръководител на лабораторията по допинг-контрол.

: ИРАДАЕ

1. Да информира за проявите на националния отбор по гребане по време на пребиваването във Франция.

мероприятия:

Данните по сведението ще се ползуват във връзка с подготовката на българската делегация за Сеул.

Нап. в 3 екз.

№ 1 - ЛДСеул № 2 - О8 отдел № 3 - РД 79550

Изп.: Спиров

Нап.: Боянова - м.№ 8349

София, 25,05,1988 год.

Ст. лейтенант:

/А. Спиров/

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

ОТДЕЛ 02

отлеление оз

Рег.№ 14005 Екз.№ 1

София,

1 1 VIII. 1988

СЪОБЩАВА: аг."Петър"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 08.08.88 г.

в я/к "Заимов"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Биостимулирането на олимпийските отбори готвещи се за Сеул

На мой приятел е направило впечатление, че напоследък в лабораторията за допинг-контрол се навъртат прекалено много външни лица. Приятелки на Цуцулова уж за да ползуват басейна, идват през ден в лабораторията и стоят при нея по време на извършването на пробите. Миналата седмица в лабораторията е бил един австриец, които уж се интересувал от възможностите да се извършват проби срещу заплащане. Австриецът е бил разведен отк. Колачков, показана му е апаратурата, след което са се затворили в кабинета на Колачков да разговарят. Също такива разговори е имало с някакъв италианец, доведен от д-р Еленов. За това не се е казало, пред хората в лабораторията. На моя приятел е направило впечатление, че Колчаков изобщо се обръща с някаква тайнственост, като че ли извършва специални поръчения. Така се случи по

474

рхивит

T

3

N

време на заминаването за зимната олимпиада, след това по повод на една положителна проба, която беше пропусната, а сега моя приятел е научил, че от атлетиката са изказали съмнение в резултати, дадени от лабораторията, за което Колчаков е ходил да разговаря в Медицинска академия. Колчаков е химик по образование, на пенсионна възраст, в лабораторията постъпи преди 5-6 години и досега не само, че не е пуснал нито една проба или направил нещо химически за усъвършенствуване на методите, но непрекъснато поради некомпетентност дори заблуждава треньори и лекари с неща, които са иочерпани от лекарствения справочник. Мой приятел е научил, че федерацията по атлетика е поискала от Колчаков да се подлише, че им забранява да употребяват съветски препарата, за които изрично няма забрана, при което Колчаков последните дни казал, че обсъждал нещата с познати от Медицинска академия, включително очевидно и скеми, с кои точно жора не е ясно, във всеки случай външни и бил казал, че към 15 август щял да дойде Слънчев, за да решат какво да се да≃ ва и какво не. Същевременно в лабораторията продължават да постъпват проби в голям брой, които се изследват с РИА, колкото да се отчете бройка. Колчаков казал на мой приятел, че получените напоследък набори били малко развалени и давали разсейка, вероятно от горещината, но въпреки това с тях се дават резултати, голяма част от които може да са фалшиви. На моя приятел прави впечатление, че същевременно се хабят много реактиви и материал за някакви експерименти, тъй като една специалистка - М. Гитова, беше много странно направена научен сътрудник без конкурс, като уж лично Слънчев я предложил пред Академичния съвет на ВИФ и той я одобрил и тя трябвало да прави публикации. Друга специалистка Цуцулова, беше направена главен специалист и също защитавала дисертация, заради което трябвало да пуска още проби на апаратите. Тези неща се уреждат по приятелска линия, но се правят за сметка на из-

ползуването на консумативни материали, вредности, надбавки и т.н. на лабораторията и ЦНПДС, да не говорим за платените командировки на Колчаков в чужбина за обучение /Виена, Кьолн - 5 пъти по 500 долара плюс дневни и нощувки/ срещу което обучение той не е направил нищо практически.

На приятеля ми е напраавило впечатление, че докато преди 7-8 години в лабораторията е имало секретност и вътрешна дисциплина, сега точно преди олимпиадата има обратното, повече секретност около самия Колчаков, които се затваря с лекари, треньори и разни други в кабинета, и вместо и той да се захване да работи, за което му се плаща, се държи повече като теоретик и едва ли не определящполитиката на допингконтрола в България. Що се отнася до самите олимпийски отбори, намерено е най-лесното: отборите ще бъдат на лагери в Китай, Япония, Корея те ще заминат оттук положителни, поради което е безмислено да бъдат проверявани, но и Колчаков и Слънчев и Еленков са имали сбирки на комисията забиостимулиране, на които много вещо "са дали мнение кога и как да се дават и спират препарати, ако се получи гаф, контрола ще остане в лекарите, треньорите и спортистите. Остава въпроса тази лаборатория за какво харчи валутаза реактиви, химикали, както поправки и ремонт на апаратура, след като пробите, които дава и ще прави за Олимпиадата са само формални и защо се плащат раздути заплати на Колчаков, самозван ръководител, на главни специалисти /ново излюпени/ и новоназначени научни сътруднички, които си правят мини публикации и дисертации от името на лабораторията.

"Петър"

СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА:

1. Г. Колчаков - эам.-ръководител на лабораторията по допингконтрол при ЦНПДС, известен.

476

- 2. Д-р Еленков ръконодител на лабораторията по допинг-контрол, известен.
- 3. Професор Слънчев председател на комисията по допинг-контрол, известен.

: NPALAE

1. да информира незабавно при най-малките сигнали за положителни проби при спортистите готвещи се за Сеул с целнедопускане компроментиране на страната ни по време на игрите.

мероприятия:

- 1. Да се уведоми ръководството на ЦС на БСФС с цел ограничаване достъпа на външни кора до лабораторията по допинг-контрол.
- 2. Чрез д-р Еленков да се установят чуждестранните граждани посетили лабораторията и изучат по оперативния отчет.

Нап. в 3 екз.

№ 1 - ЛД "Сеул"

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - РД 58401

Изп.: Спиров

Нап.: Боянова - м.№ 12578

София, 10.08.1988 год.

Ст. лейтенант:

/A. CHUPOB/ Le, 08. Refaired

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06
ОТДЕЛ 02
ОТДЕЛЕНИЕ 03
РЕГ. № 15656 ЕКЗ.№ 1
София,

1 3. IX. 1988

СЪОБЩАВА: аг. "Петър"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 1.09.1988 г.

в я/к "Бигла"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Проблеми в лабораторията по допинг-контрол.

От мой приятел в лабораторията за допинг-контрол научих, че днес е правена контролна проба на състезател от борба, тежка категория, от състезание в Етрополе, което е взимано като официален допинг контрол. Пробата е постъпила в лабораторията и запечатана, името с кода вероятно е при д-р Милошев. Първата проба е обявена за положителна от М. Гогова, при отварянето на контролното шише и първото пускане на пробата - контрола, тя отрицателна. Понеже се щкасае за потенциален медалист и днес стана въпрос за тази проба в присъствие на Станчев и Хелязков, сега остана да се прави наново обработка и резултат да се даде утре.

Междувременно, се говорело в лабораторията, че урините били сменени /те са запечатани/ и че резултата трябвало да излезе същия, както на първата проба. Подобен случай е станал преди 10 дни с отпечатката, но нивото на една контролна проба, която също

478

рхивит

ರ

МЗ

2

е била дадена за положителна, макар че е пускана на 2 апарата от двама различни души и е излязла отрицателна. След допълнителна обработка /отново първият резултат е даден като положителен от Ги гова и Цуцулова/, контролата била изкарана положителна. Станало е въпрос пред Колчаков дали действително резултата е верен, той отговорил, че не трябва да се излага лабораторията и да се подхвърля на съмнение резултат, щом като веднъж вече е даден. В този случай има непълноти в анализа, т.е. няма метаболити, които са доказателство за положителност, но за това пробата не е изследвана, тъй като метода не се прави, макар че в официален потчет е писано, че той е усвоен и по него се работи. По този повод е ставал разговор с д-р Станков и Спасов, на който тези двамата се оплаквали, че били дадени пет положителни проби, които били наказани, а всъщност те не били положителни. На този разговор случайно долита треньора на Стефка Костадинова, който се оплаквал, че Стефка била спряна от 2 старта, заради това, че уж в урината и имало .Създава осе впечатление, че "резултати от лабораторията" се използуват за някакви вътрешни причини, така е станало с биатлона, преди около седмица, когато се разбрало, че по нареждане на Станчев тайно били пускали някаква проба и урина, но пенеже урината е била отрицателна и е обърнато внимание върху това, Станчев отклонил цялата история. Мой приятел чул, че Абаджиев и Славов се оплаквали от резултати, които са им давани миналата седмица и които били уж за , като Славов твърди, че те ги били кодирали за

себе си и се оказало, че тези на които били давали препарат били отрицателни, а тези които нямали, били изкарани положителни /анализа е правен с РИА, малко тайно от останалите, като анализ-поръчка.
Абаджиев бил казал, че ще се оплаква на високо ниво, защото това

му проваляло схемата. Изглежда атлетжката се е оплакала, защото Г. Юруков е предизвикал разговор с Хелязков, за който днеска е имало голямо обсъждане.

"Петър"

СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА

- 1. Петър Слънчев преподавател във ВИФ, известен
- 2. Иван Станков лекар на националния отбор по лека атлетика, известен.
- 3. Спас Спасов зам. председател на БФ "Лека атлетика" известен.

NPALAE

1. Да информира за обстановката във ВИФ по време на празника, 9.09.

МЕРОПРИЯТИЯ

- 1. Да се информира ръководството на ЦС на БСФС за състоянието на лабораторията по допинг-контрол.
 - 2. Данните ще се ползуват от оперативната група в Сеул.


JOS: DORLEJGAUS C. republ- un onepatubunta

480



98

CTPOTO CERPTIO!



В националния отбор по впигане на тежести съм от толини, а в мъжкия отбор от 3. Винаги преди официални състезания старши треньора на отбора в продължение на около 45 дни дава ежедневно на състезателите анаболни стероиди и витамини, съобразно с тяхното тегло. Дават ни "бионабол" — българско производство за по-бързо възстановяване силите на организма. Четири-пет дни преди официалното състезание д-р Хр.Славов под контрола на др.

Абаджиев ни дава - триод трионин

- волтарен

- танцарил.

Тия хапчета служат за наутрализиране на араболните стероици. Наред с тях се дава една таблетка "Форантрил" или диуретичен чай. По същата система, както и посега стана и полготовката за участие в олимпийските игри в Сеул. След като станах олимпийски шампион, се получи съобщение, че в пробата, която ми е взета е констатирано много високо съдържание на форантрил. Пробата цапох близо 2 часа след участието ми в състезанието, а медицинската експертиза е установила, че форантрила е взет 3 до 4 часа преди даването на пробата, което бе голяма сензация за всички, тъй като нито някои ми е цавал, нито пък сам съм вземал форантрил. Преди да стане това с мен. беще се случило вече с Митьо Гръблев. в чията проба също беще намерен, но в много по-малко количество от същия мецикамент и му бе отнета олимпийската титла. При тези обстоятелства трябваше да съм ненормален. за да взема този медикамент самоволно. Случаят с Гръблев бе предмет на много дискусии от страна на ръководството в лицето на Христо Мернзов. Стоил Сотиров и Иван Абаджиев и др. Преди пресконференцията с Митьо

Тръблев по повод положителната му проба, Христо Меранзов и Стоил Сотиров обещаваха Тръблев да заяви, че на собствена глава е взел от посочения медикамент. След дълги увещания постигнаха въгласието на Гръблев да каже, че го е взел по своя инициатива. Никола Моллов, след даденото съгласие от Гръблев е разговарял насаме с него и му е казал да каже това, което е било — ако е взел — да каже, че е взел; ако не е взел — да каже , че не е вземал, без да се влияе от чужди съвежи. За голямо разочарование на др. Меранзов и останалите на пресконференцията Гръблев е заявил, че нищо никой не му е давал и не е вземал сам посочения медикамент. Иван Абаджиев при утоварянето на Гръблев какво да каже, не е взел никакво отношение.

28.09.1988 година

ПОДПИС: не се чете

CHPABKA SA JIVILATA

- 1. п-р XРИСТО СЛАВОВ лекар на Националния отбор по влигане на тежести
- 2. ИВАН АБАДЖИЕВ старши тренвор на Националния отбор по впигане на тежести.
- 3. МИТКО ГРЪБЛЕВ състезател в Националния отбор член на ДФ С"Левски-Спартак".
- 4. XPИСТО МЕРАНЗОВ председател на Българската федерация по вдигане на тежести.
 - 5. СТОИЛ СОГИРОВ Първи зам. председател на ЦС на БСФС
- 6. НИКОЛА МОЛЛОВ Първи зам. председател на Българската федерация по вдигане на тежести.

мервириятия

1. Изпращане на препис от сведението на у-ние 06-ДС Срок: 29.09.1988 година

OTHEY.B 2 eks.

№ 1 -№ 2 - у-ние 06-ДС Изп.: Л.Илиев Нап.: Христова-499 29.09.1988 година инспектор в отдел 05,03-дс Manop:

(Л.Илиев)

Sauray dans

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

ОТЛЕЛ О2

ОТДЕЛЕНИЕ ОЗ


Per.N 16666 Eks.N /

София,

0 4. X. 1988

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА CTPOPO CEKPETHO!

170



СЪОБЩАВА: аг. "Лъчезар"

ПРИЕЛ: кап. Иванов

на 30.09.88 г.

в я/к "Горски дворец"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Провалът на българските щандисти в Сеул

Близък на Иван Абаджиев е споделил пред мой познат от БСФС предположенията на Иван за случая в Сеул.

Абаджиев считал, че провалът не е от неговата методика, за което бил взел "материал" от останалите щангисти /спрени от участие/ както и лично от себе си /предварително бил взел всички компоненти, приети от състезателите и спазил точното време/ и ги дал за изследване в лабораторията при ЦНПДС.

В Абаджиев се било формирало мнение, че провалът може да се дължи на човек от колектива. Споменал за Неделчо Колев, тъй като пос ледният е присъствувал по време на храненето след меренето, на Гръблев и Генчев, а освен това проявил подчертан стремеж Гидиков да по-

беди Върбанов /въпреки желанието на останалите треньори Върбанов да бъде победител/. По думите на Абаджиев Колев подчертал в изказване пред колегите си в Сеул преди участието на Гидиков и Върбанов, че "може всеки друг да бъде хванат, но не и Гидиков".

Абаджиев споделил също, че екипът за допинг-контрола на Гръблев и Генчев е бил от едни и същилица.

Бил впечатлен, че голяма част от българската делегация, вкли чително и ръководството са го отбягвали демонстративно.

"Лъчезар"

СПРАВКА:

- 1. Иван Николов Абаджиев р. 12.02.1932 г., ст. треньор на нац. отбор по ВТ.
- 2. Неделчо Лазаров Колев р. 26.03.1953 г., треньор в нацотбор по ВТ.

:NPALAE

- 1. Чрез познатите си в БСФС да установи дали Н. Колев е направил изявлението за което е споменал Ив. Абаджиев и евентуално присъствувалите лица.
- 2. Да разговаря с . И.Грытиев . С. Маринов и др. с цел изясняване на тяхното отношение и трактовка на случая.

: คมปลเหต

азширяване и конкретизиране на информацията от други

На агента може да се вярва.

Капитан:

CTPOIO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

отдел ог

OTJEJEHNE 03

Per. 18/1/169 Exs. 18

София.

10. X. 1988

СЪОБЩАВА: аг. "Гриша"

ПРИЕЛ: СТ.л-т Спиров

на 03.10.1988 год.

я/к "Заимов"

СВЕДВНИЕ

OTHOCHO: Коментари в спортните среди за провала на българските щангисти в Сеул

Във връзка с дисквалификацията на състезателите по вдигане на тежести Митко Гръблев и Ангел Генчев, и последиците от този факт, се активизираха коментарите сред обществеността.

На 26.09.т.г. Иван Вуцов — бивш футболист и треньор, е споделил, на Атанас Иванов — първи зам.—председател на ФК "Академик", че причина за провала на щангистите е максимализма на Ив. Абаджиев, щаба около него и БФ по вдигане на тежести.

На 27.09.1988 год. Любомир Йончев работи в СФД "Академик", сподели, че е неправилно решението за изграждане на междинна лаборатория в Япония. Авторът на тази идея – проф. Цветан Желязков –

485

2

зам.-председател на ЦС на БСФС не е съобразил, че този факт ще се отрази на престижа на нашата страна в няколко направления: ще създаде подозрение в нечисти помисли; ще държи участниците в игрите, българските най-добри спортисти, далече от Олимпийското селище и т.н.

, работи в СФД "Академик", съпруга на от ВИФ, сподели, че според нейния съпруг, отпадането на Атанас Търев и "мнимата" контузия на Анелия Нунева са продиктувани от страха за влизане в призовите места на класиране и вземането на медицински проби. Тъй като няма как да се обясни неучастие, търси се начин за отказване. Същата или подобна участ предрича и на Йорданка Донкова.

"Гриша"

CIIPABKA:

- 1. Митко Гръблев състезател по вдигане на тежести, изв.
- 2. Ангел Генчев състезател по вдигане на тежести, известен.
 - 3. Иван Вуцов треньор по футбол, известен.
- 4. Атанас Иванов зам.-председател на ДФС "Академик", известен.
- 5. Иван Абаджиев треньор на националния отбор по вди-

16)

3

: NPAILAE

- 1. Да информира и за други коментари във връзка с Олимпийските игри в Сеул.
- 2. Да информира за хода на подготовката на Зимната Универсиада - София '89.

MEPOIIPUSTUS:

Данните по сведението ще се ползуват при изготвяне на справка за агентурно-оперативното обезпечаване на игрите в Сеул.

Нап. в 3 екз.

Старши лейтенант:

№ 1 - ЛД "Сеул"

/А.Спиров/

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - РД 62750

Изп. Спиров

Нап. В.Калчева - маш. № 5 2 123

07.10.1988 год.

CTPOIO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

СЪОБЩАВА: аг. "Киро" ПРИЕЛ: кап. Иванов на 06.10.1988 год. я/к "Патриот"

СВЕДЕНИЕ -

ОТНОСНО: Коментари по случая с българските щангисти на Летните Олимпийски игри, Сеул

Мой познат от БСФС е разговарял със спортни журналисти, които са споделили мнения относно случаите с българските спортисти Гръблев и Генчев, на които бяха отнети олимпийските медали, поради употреба на непозволени средства. Повечето журналисти /Здравка Йорданова, Траян Антов, Никола Антонов, Емануил Котев и др./ се възмущавали и били на мнение, че е направена груба грешка, след като в съобщенията на ръководството на българската олимпийска делегация в Сеул се обвиняват треньори, лекари и найвече — самите спортисти. Цитирали реакциите на самите състезатели при посрещането им в София, както и публикацията във в. "Стършел" по същия повод.

488

рхиви

3

Z

2

Траян Антов от в. "Народен спорт" изрази мнение. че е много вероятно в Международната федерация по вдигане на тежести да съществува "борба за власт", в която участвуват и български дейци там, така че случаят с положителните проби на нашите спортисти да е свързан с това. Изтъкнал факта, че положителни проби имали и унгарски състезатели.

"Kmpo Kmpob"

CIIPABKA:

Посочените журналисти при необходимост могат да бъдат установени.

: NPALAE

- 1. Да установи основанията за изразеното от Тр. Антов мнение. За целта да проведе разговор с него като застъпи обратното становище, че не бива да се търси вината вън от нашите специалисти.
- 2. Да ме информира за вероятните проблеми и представлявали интерес лица на предстоящата шахматна вамминал в Гърция

: RNTRNGIIOGEM

1. Да се установи и провери по отчета журналиста Траян AHTOB.

Отп. в 3 екз.

№ 1 – ЛД "БФВТ"

№ 2 - отдел 08

№ 3 - PII Киро

Изп. Иванов

Нап. В.Калчева - маш.№/51%

07.10.1988 год.

Капитан:

26-Y. STIPABLE

CTPOIO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06-ДС

ОТДЕЛ

02

отделение оз

Per. # 17389 Exa. 1

София,

1 3. X. 1988

СЪОНЦАВА: аг. "Преслав"

ПРИЕЛ: ст.л-т Спиров

на 11.10.1988 год.

в я/к "Заимов"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Положителните проби на българските щангисти в Сеул

От мой приятел, който е бил на Олимпиадата в Сеул и е запознат със случая с нашите щангисти, научих мнението му относно откриването на фурантрил в урината на двама от тях. Според него има два възможни варианта:

- 1. Препаратът е даден /в неефективна доза/ от някой? За това са съществували много възможности:
- а. може да е бил поставен във витамините, които се пият преди състезанието;
 - б. може да е бил поставен в храната или напитките;
- в. може да е бил поставен в пакетите суха храна, която се изписваще официално от ресторанта, специално за националния отбор по щанги.

490

архивит

3

N

2. Храната на състезателите да е била манипулирана в лабораторията, за което също има много възможности. Странно впечатление прави факта, че положителните проби са получени при една и съща комисия.

Относно трета възможност — да е объркана системата на Иван Абаджиев, приятелят ми счита, че не е възможно, поради следните доводи:

- а. няколко месеца преди Олимпиадата, системата е прилагана на Европейското първенство без никакви последици;
- от отбора по Кану-каук. И при него е взета проба при идентични условия на състезателката Огняна Петрова с отрицателен резултат;
- в. при изследвания в България на апаратура, идентична с тази в Сеул, се установи, че фурантрила се чисти до 36-ия час след приемането му, а при Абаджиев пробите са взети от 72-96-ия час след чистенето;
- г. никой състезател не би взел непосредствено преди старта подобен препарат, тъй като <u>от него пада силата!</u> А проф. Донеке е твърдял, че препарата е вземан 7-8 часа преди даване на пробата.

На приятеля ми е направило много лошо впечатление, че след инпидента, до заминаването за България, никой от ръководството на БСФС не е бил при Ив. Абаджиев, който се е затворил в стаята си. Все едно, четози човек вече не е жив. Единственото изключение са правели д-р Костов и Д. Дамянов от отбора по Кану-каяк.

491

И накрая, приятелят ми смята, че предвижданата мярка за наказание на лекаря на отбора д-р Славов -лишаване от лекарски права, е много жестока и не отговаря на провинението му. За тази работа се знае от много години, а и д-р Славов няма вина повече от другите.

"Преслав"

CIIPABKA:

- 1. Д-р Благой Костов лекар на националния отбор по Кану-каяк, известен.
- 2. Иван Абаджиев треньор на националния отбор по вдигане на тежести. известен.
- 3. Д-р Славов лекар на националния отбор по вдигане на тежести, известен.

: NPALAE

- 1. Да информира за коментари сред спортисти и треньори относно стимулирането на олимпийците.
- 2. Да информира за хода на подготовката за световно първенство по кану-каук - Пловдив'89

RNTRNGIIOGEM

Данните по сведението ще се ползуват при целесъобразност за информиране ръководството на ЦС на БСФС при търсене вина в ръководството на БФ "Вдигане тежести".

Старши лейтенант: ДС /А.Спир

492

Halikalika Ethilita IO3

277

CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ 06-ДС
ОТДЕЛ 02
ОТДЕЛЕНИЕ 03
РЕГ. № / FSOD Екз. № /
София, 2 0. X. 1988

СЪОБЩАВА: аг. "Петър"
ПРИЕЛ: Ст. л-т Спиров
на 17.10.1988 г.
в я/к "Журналист"

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Коментари в спортните среди за неудачите на Ив. Абаджиев в Сеул

От мой приятел научих, че в ЦНПДС се разпространява и налага версията, че Абаджиев се бил "самозабравил" /мнение на Еленков,
Слънчев/ и че случая на Олимпиадата трябвало да му бъде урюк, защото
се мерил много високо и не искал да си издава тайните. Сред хората
се коментира, че по телевизията било казано, че нашата лаборатория
работела по същите методи и със същите апарати, както в Сеул /Колчаков/ но сигурно ставало дума за нещо ново и непознато, че Абаджиев
казал, че нямало промени в схемите, които са изпитани, а някои говорят и за саботаж от страна на Сеул.

Моят приятел твърди, че тези препарати са включени в забранената листа от две години. За това знаят и Колчаков като завеждащ лабораторията и Слънчев като ръководител на Комисията за стимулиране и Абаджиев и Славов. Самият Абаджиев през май е обсъждал схемата си Z

178

със Слънчев и Колчаков /също проф. Ради Овчаров и проф. Витан Влахов от МА/ и е искал тя да се провери в лабораторията. От моя приятел знам, че в лабораторията пробите на щангистите са изследвани непълно, за тях са дадени неверни резултати /изследване чрез РИА и методи които са лесни и бързо стават, за да се отчетат голямо количество изследвания/. Самият Абаджиев се е оплаквал от резултати, но му е било казано, че трябва да вярва на лабораторията, която била извършила много експериментална работа. Оплаквания е имало и от атлетика та, борбата, биатлон за неверни положителни резултати, но лично Слънчев заявил, че тази неща трябвало да се отнасят до него и направил забележка да не се говори за това с други хора.

От две години ръководството на лабораторията подвежда ЦНПДС с неверни данни, но го прави по приятен и удобен начин /Колчаков/, чрез официални отчети, в които се говори за много проби, много експериментална работа и т.н. През май 1984 година Колчаков и Цуцулова се обучават във Виена да определят беТа-блокери. След връщането има отчет че са внедрили нови методики, повишават се заплатите им, получават награди, но бела-блокери и до днес не се определят или търсят. През септември 1987 година Колчаков се обучава в Кьолн, след връщането си "внедрява" нови методи, получава отлични оценки, но новите методи са само в отчет. През май 1988 година Колчаков и Цуцулова?! отиват отново в Кьолн да се учат, като пред председателството на $\mathsf{EC\Phi C}$ се казва, че σ тиват и с важната мисия да разберат как стои положението с чистенето на урините и диуретиците. Не се знае какво са говорили в Кьолн. Цуцулова е казала в лабораторията, че разговаряла с г-н Парк от лабораторията в Сеул и била много доволна че проблемите с препаратите, които трудно се откриват в София, се оказали и проблеми на лабораторията в Сеул. Трябва да се очаква, че

494

3

от разговорите на Колчаков и Цуцулова в Кьолн хората там са си извадили заключения и са получили известна насока за това, какво се прави тук. В момента в Австрия, пак на "обучение" е инженера в лабораторията, който проявява склонност да показва, че знае повече от лекарите и треньорите какво и как се взима, как се чисти и т.н.

Отчетите на лабораторията заблуждават, но същевременно са добре дошли за ръководството на ЦНПДС, защото въз основа на тях се отчита много голяма научна и производствена дейност, която се ръководи и наблодава от Слънчев, така че те се представят като истинска похвална картина и пред БСФС.

"Петър"

СПРАВКА ПО ЗАСЕЧЕНИТЕ ЛИЦА:

- 1. Иван Абаджиев треньор на националния отбор по вдигане на тежести, известен.
- 2. Петър Слънчев зав. лаборатория "Допинг контрол", известен.
- 3. Проф. Ради Овчаров доктор, работи в МА, засича се за първи път.
- 4. Проф. Витан Влахов доктор, работи в МА, засича се за първи път.
 - 5. Д. Колчаков началник лаборатория "Допинг контрол".

По време на участието си в "Екофорум за мир"88 да уточпроблеми ще се засегнат и какви интереси ще има към българдтници.

мероприятия:

- 1. Да се установят и изучат засечените лица.
- 2. Данните по сведението ще се използуват при целесъобразност по случая с българските щангисти в Сеул.

Ст. лейтенант: ДСМММ

Написано в 3 екз.

№ 1 - ЛД "Сеул"88

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - РД 58401

Изп.: Спиров

Нап.: Цветкова - м. № 15700

София, 18.10.1988 г.

496

CTPOTO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА
ДЕКЛАСИФИЦИРАН
§ 17
от ЗДРДОПБГДСРСБНА

УПРАВЛЕНИЕ О6-ДС

ОТДЕЛ

02

отделение оз

Per.Nº 17872 Exa.Nº 1

София, 21 х. 1988

СЪОВЦАВА: аг. "Методи"

ПРИЕЛ: ст.лейт. Ал.Спиров

на 19.10.1988 год.

я/к "Заимов"

OTHOCHO:

СВЕДЕНИЕ

ОТНОСНО: Коментари за представянето на българските спортисти в Сеул

Един мой приятел като разговарял с Аспарух Ясенов, по повод представянето на Българските олимпийски отбори на XXIV-те Олимпийски игри в Сеул, сподели, че коментариите бяха противоречиви. И въпреки всичко, всеобщо е мнението, че успехите постигнати на тази олимпиада са най-значителни. Тъмно петно върху тях хвърли неприятния случай с българските състезатели по вдигане тежести. В общи линии изводите се свеждат до следното, по повод неприятния инцидент:

1. Почти всички изказват мнение, че състезателите нямат никаква вина и че те на собствена глава не могат да предприемат взимането на каквито й да е средства, както и за сваляне на кило-

грами, така също и анаболни препарати.

- 2. Не е допаднало на няком изказването на старши треньора на националния отбор Иван Абаджиев при посрещането на Аерогара София. Същият е бил неспокоен, объркал се, използувал мотиви, които нямат нищо общо с конкретния случай, включил е дори и политически елемент, който за случая не е бил най-подходящ.
- 3. Прави впечатление, че до момента никой не е излезнал официално с някакво решение в което да се посочи виновника и взетите мерки, поради което всички смятат че както и досега случаят щял да се потули, или ще бъдат обвинени тези, които най-малко имат вина /състезатели и лекар/.
- 4. В последните дни, като че ли страстите се поуталожиха и все по-рядко се коментира случилото се с щангистите и като че ли ежедневните задачи излязоха на преден план и заангажираха вниманието на хората.
- 5. Смята се, че занапред развитието на спорта внигане на тежести ще има трудности от страна на МОК.

"Метоли"

CIIPABKA:

1. Иван Абаджиев - треньор по вдитане на тежести на напионалния отбор, известен.

:NPALAE

1. Да информира за начина, по който е командирован във ФРГ ген. Марков, каква валута е взел, кога е заминал и с какво.

498

3

RNTRNGIIOGEM

Данните по сведението ще се ползуват в случай на изготвяне справка за причините за неудачното представяне на българските щангисти в Сеул.

Старши лейтенант: ДС /Ал.Спиров

Нап. в 3 екз.

№ 1 - ОР Петков

№ 2 - 08 отдел

№ 3 - РД 83651

Изп. Спиров

Нап. В.Калчева - маш.№ 15844

20.10.1988 год.

СТРОГО СЕКРЕТНО!

 КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

до ${\tt HAЧАЛНИК}$ ОТДЕЛ 02, 06 ДС ${\tt T} {\tt Y} {\tt K}$

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от капитан Иван Лазаров Иванов, началник на отделение ОЗ

ОТНОСНО: Разпространение в БСФС на неверни твърдения за причините за случая с българските щангисти в Сеул

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК,

На 17.11.1988 година проведох среща с ДЛ "Елена", която ме информира, че в разговор с Петър Керчев и Никола Велев от СВСМ, същите са споделили с ирония, че от БФ "Вдигане на тежести" причините за провала в Сеул все по-упорито се коментирали във варианта, че
това било "номер" на съветския отбор и специалисти и директно се
споменавало името на съветския гражданин Семёонов, вицепрезидент на
медицинската комисия на "Международната федерация по вдигане на тежести". На изразеното "недоверие" от ДЛ "Елена" към казаното, въпрос-

ните тица са посочили, че това била тезата на Иван Абаджиев, предвид явната несъстоятелност на въпросното твърдение от стража на няжои деятели от БФВТ, предлагам да се уведоми ръководствот на ЦС на БСФС за пресичане на разпространявания слух.

Информацията може да бъде разширена и от други източни дагенти и ДЛ/.

Капитан: ДТ /

Нап. в 2 екз.

№1 - ЛД БФВТ

№2 - м-ли "Елена"

Изп. Иванов

Нап. Козарска М.№ 13511

София, 18 .11.1988г.

CTPOIO CEKPETHO!

КРДОПБГДСРСБНА ДЕКЛАСИФИЦИРАН § 17 от ЗДРДОПБГДСРСБНА

до началник отдел 02, 06-дс тук

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от кап. Иван Лазаров Иванов, началник на отделение 03

ОТНОСНО: Новопридобита информация във връзка с положителните проби при допинг-контрола на двамата български щангисти в Сеул

ДРУГАРЮ НАЧАЛНИК.

на 18.11.1988 година проведох среща с ДЛ "Антон", който ме информира за следните обстоятелства във връзка с допинг-конт-рола на българските щангисти в Сеул:

По думите на председателя на Медицинската комисия на МОК принц Д'Мерет"при българите са търсили само диуретика и затова лесно ги хванаха", т.е. програмата е била нагодена за тази цел.

През м. юли т.г. при стимулирането на националния отбор е започнато приложението на нов стимулатор — епитестостерон /про-изведен от американска фирма/. Направени са /по думи на д-р Н. Ко-

502

рхиви

ಹ

МЗ

лев/ девет опита за изчистване, които "доказали" ефикасността на процедурата. Според ДЛ, обаче е допусната грешка - опитите не са били направени със състезатели, които да спадат от теглото си. При "спадачите" най-вероятно излъчването на диуритика ставало побанно, тъй като диурезата при обезводняване на организма била побавна /такова било мнението и на доц. Тошкова, специалист във ВИФ по хормоналните дейности/.

Към обстоятелствата следвало да се добавят и фактите, че Иван Абаджиев "зареждал" различно състезателите и че е приближил с половин ден "чистенето" към състезанието.

От разговори с Андон Николов, Емил Дочев, Цървулков и Антонио Кръстев ДЛ "Антон" е разбрал, че на лагера в Япония преди и по време на ЛОИ - Сеул е трябвало да бъде д-р Н. Колев, но Иван Абаджиев е възразил и се мотивирал, че има доверие за "чистенето" само на брат си - Михаил Абаджиев. Посочените лица твърдяли, че Михаил Абаджиев е дая в повече половин таблетка от диуретика.

🗖 данните от ДЛ "Антон" да се ползуват за инфор-

машия.

Нап. в 2 екз.

№ 1 - ЛД БФВТ

№ 2 - ДЛ "Антон"

Изп. Иванов

Нап. Боянова м.№ 17910

София, 23.11.88 г.

Капитан: ИТМ

хроника на олимпиадите

ЛЕТНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ

Хелзинки, Финландия – Петнадесети летни олимпийски игри - 1952 г. (19 юли - 3 август)

Участват 69 страни в 17 спорта. Хелзинки е трябвало да бъде домакин на Олимпиадата през 1940 г., която не се провежда заради Втората световна война. На игрите в Хелзинки през 1952 г. вземат участие 4925 (4407 мъже и 518 жени). За България се състезават 63-ма участници в осем спорта. Страната ни се нарежда на 40-о място в общото класиране. Боксьорът Борис Георгиев спечелва първия олимпийски медал за България - бронз.

Мелбърн, Австралия - Шестнадесети летни олимпийски игри - 1956 г. (22 ноември - 8 декември). В настоящия документален сборник не са включени материали, свързани с тази Олимпиада, тъй като не се откриват документи в архива на ДС.

Спортистите, взели участие в игрите, са 3184 (2813 мъже и 371 жени). Състезания се провеждат в 17 спорта, а участващите държави са 67. По медали България се класира на 19-о място. Борецът в свободната борба Никола Станчев става първият българин, който печели златен Олимпийски медал. Българите се окичват още и с три сребърни отличия - борците Юсеин Мехмедов, Димитър Добрев, Петко Сираков и едно бронзово - Олимпийският отбор на България по футбол в състав: Стефан Божков, Тодор Диев, Георги Димитров, Милчо Горанов, Иван Колев, Никола Ковачев, Манол Манолов, Димитър Миланов, Георги Найденов, Панайот Панайотов, Кирил Ракаров, Гаврил Стоянов, Крум Янев, и Йордан Йосифов.

Рим, Италия – Седемнадесети летни олимпийски игри – 1960 г. (25 август – 11 септември)

Участват 5348 спортисти (4378 мъже и 610 жени) от 83 страни. България се класира на 15-о място. Златен медал печели Димитър Добрев – борба; сребърни медали на борба печелят Кралю Бимбалов, Неждет Залев и Станчо Иванов, а бронз завоюват Велик Капсъзов — спортна гимнастика - халки, Динко Петров и Еньо Вълчев – борба.

Токио, Япония – Осемнадесети летни олимпийски игри – 1964 г. (10 октомври – 24 октомври)

На Олимпиадата се провеждат състезания в 163 дисциплини от 21 спорта. Участват 5151 спортисти от 93 страни. В българската Олимпийска делегация са включени 63-ма спортисти. България се класира на 11-о място. Златни медали извоюват Боян Радев, Еньо Вълчев и Продан Гарджев – борба; сребърни медали вземат: Величко Величков - спортна стрелба; Кирил Тодоров, Станчо Иванов, Лютви Жибер и Ангел Керезов – борба, а бронз печелят Александър Николов - бокс и Саид Мустафов - борба. Добри класирания за България постигат и Вирджиния Михайлова (четвърта в хвърлянето на диск), Диана Йоргова (пета в скока на дължина), Георги Стайковски (седми в тройния скок) и мъжкият ни отбор по волейбол (завършил на пето място). Волейболният отбор е в състав Димитър Каров, Иван Кочев, Георги Константинов, Петко Пантелеев, Петър Кръчмаров, Симеон Сръндев, Лъчезар Стоянов, Борис Гюдеров, Кирил Иванов, Славко Славов, Георги Спасов и Ангел Коритаров, треньор Димитър Захариев.

Мексико сити, Мексико – Деветнадесети летни олимпийски игри – 1968 г. (12 – 27 октомври)

Участват 5530 спортисти (4750 мъже и 780 жени) от 112 страни. Олимпийските игри са белязани от инцидента Тлателолко, където десет дни преди откриването им са убити стотици студенти от сили на сигурността. България се класира на 18-о място. Златни медали извоюват: Петър Киров и Боян Радев - класическа борба; сребърни: българският футболен отбор в състав: Георги Берков (треньор), Цветан Веселинов, Янчо Димитров, Аспарух Донев, Милко Гайдарски, Ивайло Георгиев, Атанас Геров, Михаил Гьонин, Георги Цветков-Цупето, Кирил Ивков, Атанас Михайлов, Георги Христакиев, Кирил Станков, Тодор Николов, Георги Василев, Евгени Янчовски, Стоян Йорданов, Иван Зафиров и Петър Жеков, както и Еню Тодоров, Еньо Вълчев и Осман Дуралиев - борба свободен стил. Бронзови медали получават: Иван Михайлов и Георги Станков – бокс; Продан Гарджев - борба свободен стил.

Мюнхен, Германия – Двадесети летни олимпийски игри – 1972 г. (26 август -11 септември)

Участват 7134 спортисти (6075 мъже и 1059 жени) от 121 страни. България се класира на 9-о място. Българските спортисти се състезават в 15 спорта и печелят 6 златни медала - боксьорът Георги Костадинов; щангистите: Нораир Нурикян, Йордан Биков и Андон Николов; борците Петър Киров и Георги Мърков. Вицешампиони са борците Огнян Николов, Осман Дуралиев, Стоян Апостолов и Александър Томов; щангистите Младен Кучев, Атанас Шопов и Александър Крайчев; боксьорът Ангел Ангелов; лекоатлетките Диана Йоргова и Йорданка Благоева. Бронзови медалисти са борците Стефан Ангелов и Иван Кръстев Турлаков; лекоатлетите Иванка Христова и Василка Стоева; двойката кануисти Иван Бурчин и Федя Дамянов.

Монреал, Канада – Двадесет и първите летни олимпийски игри – 1976 г. (17 юли - 1 август)

Участват 6028 спортисти (4781 мъже и 1247 жени) от 92 страни. България завършва на седмо място в крайното класиране по държави със 6 златни от общо 22 спечелени медала. Злато печелят: Иванка Христова - лека атлетика, тласкане на гюле; Светла Оцетова и Здравка Йорданова - гребане двойка скул; Сийка Келбечева и Стоянка Кубратова-Груйчева - гребане двойка без кърмчия; Нораир Нурикян и Йордан Митков - вдигане на тежести; Хасан Исаев - борба, свободен стил. Сребро получават: Николина Щерева – атлетика; Мария Петкова-Вергова - атлетика, хвърляне на диск; Капка Георгиева-Панайотова, Гинка Гюрова, Марийка Модева и Рени Йорданова - гребане с едно гребло четворки; Георги Тодоров, Трендафил Стойчев, Кръстьо Семерджиев - вдигане на тежести и в борбата класически стил: Стоян Николов, Камен Горанов и Александър Томов. Бронзови отличия завоюват Йорданка Благоева - атлетика, висок скок, Владимир Колев - бокс, Атанас Шопов - вдигане на тежести, Стефан Ангелов и Иван Колев - борба, класически стил, Димо Костов - борба, свободен стил, както и женският отбор по баскетбол на България в състав: Красимира Богданова, Диана Брайнова-Дилова, Надка Голчева, Красимира Гюрова, Петкана Макаеева, Пенка Методиева, Снежана Михайлова, Маргарита Щъркелова, Гиргина Скерлатова, Мария Стоянова, Пенка Стоянова и Тодорка Йорданова.

Москва, СССР – Двадесет и вторите летни олимпийски игри – 1980 г. (19 юли - 3 август)

Западните държави обявяват бойкот на Олимпийските игри в Москва като ответна реакция на нахлуването на съветските войски в Афганистан в края на 1979 г. Независимо от бойкота игрите се провеждат и в тях вземат участие представители на 80 страни, които се състезават в 230 състезания. Броят на спортистите е 5179 (4064 мъже и 1115 жени). На Олимпийските игри в Москва България записва най-доброто си представяне на Олимпиада и един от най-големите спортни успехи в историята си. Страната печели общо 41 медала (8 златни, 16 сребърни, 17 бронзови) и завършва на 3-то място по медали.

Шампиони са: гимнастикът Стоян Делчев; кануистът Любомир Любенов; боксьорът Петър

Лесов; щангистите Янко Русев и Асен Златев; борците Валентин Райчев, Исмаил Абилов и Георги Райков.

Вицешампиони са: борците Александър Томов, Михо Дуков, Иван Янков и Славчо Червенков; щангистите Стефан Димитров, Благой Благоев, Румен Александров и Валентин Христов; атлетката Мария Вергова; джудистът Димитър Запрянов, Любомир Любенов и Ваня Гешева (кану-каяк); конниците Георги Гаджев, Петър Мандаджиев, Светослав Иванов; гребкините Искра Велинова, Рита Тодорова, Марийка Модева, Гинка Гюрова, Надя Филипова (4 с/к); баскетбол (жени) и волейбол (мъже).

С бронзови медали са: Стоян Делчев - спортна гимнастика; лекоатлетът Петър Петров; Ивайло Маринов - бокс; Младен Младенов, Павел Павлов и Нермедин Селимов - борба, Любчо Дяков и Петър Запрянов - стрелба, щангистите Минчо Пашов и Неделчо Колев; Илиян Недков - джудо, екипажите Сийка Келбечева и Стоянка Груйчева, Мариана Сербезова, Анка Бакова, Румеляна Бончева, Долорес Накова и Анка Евтимова, Минчо Николов, Любомир Петров, Иво Русев и Богдан Добрев – гребане; екипажите Борислав Ананиев и Николай Илков, Борислав Борисов, Лазар Христов, Божидар Миленков и Иван Манев - кану-каяк, волейбол - жени.

Лос Анджелис, САЩ – Двадесет и третите летни олимпийски игри – 1984 г. (28 юли – 12 август)

Участват 6797 спортисти (5230 мъже и 1567 жени) от 140 страни. По 23 вида спорт се провеждат 221 състезания. Страните от бившия социалистически лагер (с изключение на Румъния) бойкотират игрите в САЩ. Те организират алтернативни спортни игри, наречени "Дружба-1984", провеждащи се в различни страни (вкл. България), в периода юли-август 1984 г.

Сеул, Южна Корея – Двадесет и четвъртите летни олимпийски игри – 1988 г. (17 септември - 2 октомври)

Участват 8465 спортисти (6279 мъже и 2186 жени) от 159 страни в 263 състезания. Летните олимпийски игри през 1988 са първите, при които участват професионални спортисти. На тях се слага край на бойкотите, но в доминираща тема на игрите се превръща допингът, особено след залавянето на лекоатлета Бен Джонсън. По медали България се класира на 7-мо място. Разпределението по медали е както следва:

Злато: Христо Марков и Йорданка Донкова - лека атлетика; Ивайло Маринов – бокс; Ваня Гешева - едноместен каяк; Таню Киряков - спортна стрелба; Таня Дангалакова - плуване; Севдалин Маринов и Борислав Гидиков - вдигане на тежести; Атанас Комшев – борба; Любомир Герасков - спортна гимнастика.

Сребро: Стефка Костадинова - лека атлетика; Александър Христов – бокс; Ваня Гешева-Цветкова и Диана Палийска - двуместен каяк ; Адриана Дунавска - художествена гимнастика; Лалка Берберова и Радка Стоянова – гребане; Весела Лечева - спортна стрелба; Антоанета Френкева – плуване; Стефан Топуров - вдигане на тежести; Стоян Балов, Живко Вангелов, Рангел Геровски и Иван Цонов - борба.

Бронз: Цветанка Христова — лека атлетика; Мартин Маринов - едноместно кану; Ваня Гешева-Цветкова, Борислава Иванова, Диана Палийска и Огняна Душева - четириместен каяк ; Диана Дудева - спортна гимнастика; Магдалена Георгиева - гребане скул; Стефка Мадина и Виолета Нинова - гребане двойка скул; Антоанета Френкева – плуване; Мануела Малеева – тенис; Братан Ценов, Симеон Щерев и Рахмат Софиади – борба; Николай Бухалов — едноместно кану.

ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ*

Санкт Мориц, Швейцария - Петите зимни олимпийски игри – 1948 г. (от 30 януари до 8 февруари)

Участват 669 спортисти (592 мъже, 77 жени) от 28 страни. Първоначално игрите е трябвало да се проведат в Сапоро, Япония, но поради избухването на Китайско-японската война организацията пропада. Германия и Япония не са поканени и не взимат участие в Олимпиадата. България се записва с двама алпийци и двама ски-бегачи, но класирането им е твърде посредствено.

Осло, Норвегия - Шестите зимни олимпийски игри – 1952 г. (от 14 до 25 февруари)

Участват 694 спортисти (585 мъже и 109 жени) от 30 страни. България е представена от девет скиори. Само алпиецът Георги Димитров показва сравнително прилични резултати в това трето участие на България на Зимни олимпийски игри.

Кортина д'Ампецо, Италия - Седмите зимни олимпийски игри - 1956 г. (от 26 януари до 5 февруари)

Участват 821 спортисти (687 мъже и 134 жени) от 32 страни. За пръв път на Зимна олимпиада се включва и СССР. За България се представя със 7 спортисти, между които и първата жена - Мария Димова.

Скуо Вали, Калифорния, САЩ - Осмите зимни олимпийски игри 1960 г. (от 18 до 28 февруари)

Участват 665 спортисти (521 мъже и 144 жени) от 30 страни. На тези Олимпийски игри ГДР и ФРГ се състезават заедно в един обединен отбор. България се представя с 4-ма мъже и 3 жени. Най-добре се класира Кръстана Стоева, девета в ски-бягането на 10 км. Сред алпийците участва Александър Шаламанов, по-късно именит национален футболист.

Инсбрук, Австрия – Единадесетите зимни олимпийски игри – 1964 г. (от 29 януари до 9 февруари)

Участват 1091 спортисти (892 мъже и 199 жени) от 36 държави. Провеждането на игрите е затруднено от липсата на сняг. Домакините докарват 20 000 ледени блока за улея по бобслей и 40 000 кубични метра сняг за ски пистите. Олимпиадата е помрачена от трагичен инцидент¬ - по време на тренировка, след като се блъска в дърво, загива австралийският скиор Рос Милн. България се представя със седем спортисти. В женската щафета на 3 х 5 км в състав - Р. Димова, Н. Василева, Кр. Стоева страната ни се нарежда на пето място.

Гренобъл, Франция - Десетите зимни олимпийски игри – 1968 г. (от 6 до 18 февруари)

Участват 1158 (947 мъже и 211 жени) от 37 държави. България участва с 6 спортисти, но не стига до медали.

Сапоро, Япония – Единадесетите зимни олимпийски игри – 1972 г. (от 3 до 13 февруари)

Това са първите Зимни олимпийски игри, които се провеждат в Азия. Участват 1006 спортисти (801 мъже и 250 жени) от 35 страни. За България се състезават двама алпийци и двама ски бегачи.

^{*}В настоящото документално издание са включени документи само от Зимните олимпийски игри в Инсбрук през 1976 г., Лейк Плесид през 1980 г. и Калгари през 1988 г., тъй като само за тях се откриват документи в архива на ДС.

Инсбрук, Австрия – Дванадесетите зимни олимпийски игри – 1976 г. (от 4 до 15 февруари)

Участват 1123 спортисти (892 мъже и 231 жени) от 37 държави. Игрите е трябвало да се проведат в Денвър, но след проведен референдум 62% от жителите на града гласуват против поради утрояване на предвидения разход. Ванкувър също е сред кандидатите, но смяна на правителството на Канада прави провеждането на Олимпиадата там невъзможно. Игрите повтарят дотогава рекордния брой страни-участници от Олимпиадата в Гренобъл през 1968 година. Международният олимпийски комитет намалява усилията си в борбата с комерсиализацията на спорта. Въпреки това националните отбори по хокей на Канада и Швеция не вземат участие, защото първенствата им имат професионален статут. За първи път България участва в повече от един спорт, като дебютира в хокея на лед и биатлона и участва в алпийските ски. Петър Попангелов печели 26-о място, а Иван Лебанов завършва на 24-то място на 15 километровата дистанция. В биатлона участват Христо Маджаров и Илия Тодоров, които завършват на 32-ро и 43-то място от 52-ма стартирали. Българският национален отбор по хокей на лед дебютира на Зимни олимпийски игри и губи всичките си пет мача.

Лейк Плесид, щата Ню Йорк, САЩ - Тринадесетите зимни олимпийски игри 1980 г. (от 13 до 24 февруари)

Участват 1072 спортисти (840 мъже и 232 жени) от 37 страни. Това са първите зимни олимпийски игри, на които е използван и изкуствен сняг. Производството му струва над 5 млн. щатски долара. Очакванията за български медал са към алпиеца Петър Попангелов, но първият медал за България на Зимни олимпийски игри донася ски-бегачът Иван Лебанов, който завършва трети в дисциплината 30 км.

Сараево, Босна и Херцеговина - Четиринадесетите зимни олимпийски игри 1984 г. (от 8 до 19 февруари)

Участват 1272 спортисти (998 мъже и 274 жени) от 49 страни. Това са първите и единствени Зимни олимпийски игри, организирани на Балканския полуостров и първите игри под ръководството на Хуан Антонио Самаранч. МОК спонсорира участието на поне един спортист от всяка държава, което дава възможност на Мексико, Египет и Сенегал да дебютират на Зимни олимпийски игри. Поради продължаващата политика на МОК за забрана на участието на професионални спортисти в Олимпийските игри, Олимпийските шампиони от Лейк Плесид 1980 Ингемар Стенмарк и Хани Венцел не са допуснати до участие. Това е последният път, когато МОК забранява участието на професионални спортисти. България взима участие с голям брой спортисти, но не записва места в шестицата.

Калгари, Канада - Петнадесетите зимни олимпийски игри 1988 г. (от 13 до 28 февруари)

Участват 1423 спортисти (1122 мъже и 301 жени) от 57 страни. За пръв път зимните игри са 16 дни. Игрите се прочуват и с участието на ски скачача Еди Едуардс "Орела", който става популярен с двете си последни места на малката и голямата шанца. На церемонията по закриването Президентът на МОК Хуан Антонио Самаранч го упоменава в речта си с думите: "На тези Олимпийски игри някои извоюваха злато, други поставиха рекорди, а един човек полетя като орел". Така той е единственият спортист лично упоменат в заключителната реч на президента на МОК. България изпраща 27 спортисти. Нито един от тях не стига до медалите.

СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АГФИС - Генерална асамблея на международните спортни федерации (среща се и

като АКФИС)

АЕНОК – Асоциация на европейските национални олимпийски комитети (среща се и

като АНОК)

АИБА - Европейска боксова федерация (среща се и като Международна федерация по

бокс

АИПС – Световна федерация на спортните журналистиАСС – Асоциация на социологията на спорта (ΓΦР)

БАЗК – Българо-американски задграничен клуб (Лос Анджелис)

БАКПД – Българо-американско културно-просветно дружество(Лос Анджелис);

среща се и като БАКПС (съюз)

БМПД - Българо-македонско просветно дружество (Лос Анджелис)

БКФС - Български комитет за физкултура и спорт

БНК – Български национален комитет

БНФ – Български национален фронт (Ню Йорк)

БОК - Български олимпийски комитет

БСК – Български спортен клуб (в Лос Анджелис с клон в Мексико)

БСТ – Български спортен тотализатор

БСФС – Български съюз за физкултура и спорт

БТС – Български туристически съюз
 БФБ – Българска федерация по борба
 БФВ – Българска федерация по волейбол

БФВТ – Българска федерация по вдигане на тежести

БФЛА – Българска федерация по лека атлетика

ВИФ – Висш институт по физкултура

ВКФКС - Върховен комитет за физическа култура и спорт

ГА на ФИСУ - Генерална асамблея на Световната студентска организация

ЕАБА - Европейска федерация по бокс за аматьори

30И – Зимни олимпийски игри

ИААФ - Международна федерация по лека атлетика; среща се и като ИАЕФ

ИАСИ – Международна организация за спортна информация

ИР – изменник на Родината

ИУФ – Международна федерация по вдигане на тежести

КНДР - Корейска народно демократична република

КОЕЮ – Олимпийски комитет на САЩ

КОЖО – Организационен комитет на Игрите на XXIII Олимпиада

КОНИ – Италиански олимпийски комитет

ЛАКС – Международното летище на Лос Анджелис

ЛЕН – Международна федерация по плувни спортове

ЛМЮ – Лайола Меримаунт Юнивърсъти

ПОИ – Летни олимпийски игри

МОК – Международен олимпийски комитет
 МСФ – международните спортни федерации
 МФА – Международна федерация по акробатика

МΦАГ - Международната федерация по академично гребане.

МФВ – Международна федерация по волейбол
 НОК на САЩ – Национален олимпийски комитет на САЩ
 НОК на СССР – Национален олимпийски комитет на СССР

ОИ – Олимпийски игри

ОКОГ – Организационен комитет на Олимпийските игри (в Лос Анджелис)

ОМ-80 – Олимпиадата в Москва 1980 г.ПСвД (ГФР) – Партия на свободните демократи

РЦСМ – Републикански център по спортна медицина

СБПИ – Съюз на българските писатели в изгнание (в Лос Анджелис)

СВСМ - Съвет за високо спортно майсторство (международна организация)

СДП (ГФР) – Социалдемократическа партияСЕЛА – Европейски комитет по борба

СИС в ЦС на БСФС - Съвет на индивидуалните спортове в Централния съвет на

БСФС

СЛООК - Сеулски олимпийски комитет

СРР – Социалистическа република РумънияССМК – Световната спортна медицинска комисия

ТАНЮГ (ТАНЈУГ, Телеграфска агенција нове Југославије) - държавна новинарска

агенция на Сърбия и бивша Югославия

УЕСТУУД – студентски квартал на Лос Анджерис
 ФИБА – Световната баскетболна федерация
 ФИВВ – Международна федерация по волейбол
 ФИГ – Международна федерация по гимнастика

ФИЖ - Международна федерация по джудо

ФИЛА - Световна федерация по борба

ФИНА – Световна федерация по плувни спортове
 ФИСА - Международна федерация по гребане
 ФИСУ – Световна студентска организация

ФИТА – Международна федерация по стрелба с лък

ФИФ – Разбирай ВИФ (печатна грешка)

ФПО – "Фондация за подпомагане на олимпизма" в слаборазвиващите се

страни

ХСС (ГФР) – Християн-социален съюз

ЦАДК – Централна антидопингова комисия

ЦНПДС – Център научно-приложна дейност и спорт

ЮКЛА – Университетът на Калифорния в Лос Анджелис

ЮСК – Южно-калифорнийски университет

ЮСОК – Национален олимпийски комитет на САЩ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФОНДОВЕ И АРХИВНИ ЕДИНИЦИ

АКРДОПБГДСРСБНА - М

- ф. 1, оп., а. е. 2289
- ф. 1, оп. 2, а. е. 320, а. е. 430, а. е. 523
- ф. 1, оп. 5, а. е. 35
- ф. 1, оп. 10, а. е. 1470
- ф. 1, оп. 12, а. е. 725
- ф. 3, оп. 4, а. е. 385-387, а. е. 389, a. е. 463-468, а. е. 538-540, а. е. 571
- ф. 4, оп. 16, а.е. 26, а. е. 25
- ф. 9, оп. 1 а, а. е .1 /Хс/
- ф. 9, оп. 2, а. е. 60 /Хс/
- ф. 10, оп. 5, а.е. 434
- ф. 10, оп. 6, а.е. 19, а. е. 166, а. е. 168, а. е. 170, а. е. 171, а. е. 333, а. е. 334, а. е. 335, а. е. 336, а. е. 375, а. е. 376, а. е. 377
- ф. 10, оп. 7, а.е. 28, а. е. 249, а. е. 439, а. е. 470, а. е. 479, а. е. 480, а. е. 590, а. е. 591, а. е. 635, а. е. 642, а. е. 664
- ф. 13, оп. 1, а.е. 1843
- ф. 22, оп. 1, а.е. 78, а.е. 100
- VI Л, a.e. 1, a.e 7, a.e. 8
- VI Л, a.e. 187, 198;
- VI Л, a.e. 201, a. e. 238, a. e. 239, a. e. 240,
 - a. e. 241, a. e. 242, a. e. 243, a. e. 244,
 - a. e. 245, a. e. 246, a. e. 247, a. e. 248,
 - a. e. 250, a. e. 251, a. e. 253, a. e. 254,
 - a. e. 255, a. e. 256, a. e. 259, a. e. 260,
 - a. e. 266, a. e. 267, a. e. 270, a. e. 272,
 - a. e. 275, a. e. 282, a. e. 283, a. e. 284,
 - a. e. 285, a. e. 286, a. e. 287, a. e. 288,
 - a. e. 291, a. e. 292, a. e. 293, a. e. 294,
 - a. e. 296, a. e. 297, a. e. 298,
- VI Л, a. e. 300, a. e. 302, a. e. 303, a. e. 310, a. e. 312, a. e. 313, a. e. 320, a.e. 345, a.e. 364, a. e. 385, a. e. 386;
- VI Π, a.e. 432, a. e. 435, a.e. 438, a. e. 444,
 - a. e. 445, a. e. 446, a. e. 448, a. e. 470,
 - a. e. 480, a. e. 481, a. e. 492, a. e. 493,
 - a. e. 497, a. e. 498, a. e. 499, a. e. 500,
 - a. e. 501, a. e. 516, a. e. 571, a. e. 573;
- VI Л, а. е. 615, а. е. 673, а. е. 667, а.е. 675 (части от 1 до 5);
- VI Л, a. e. 723, a. e.756;
- VI Л, a. e. 865;
- VI Л, a. e. 980;

- VI Л, а. е. 1031;
- VI Л, a. e. 1122
- VI Л, a. e. 17, a. e. 21 /Xc/
- V O 45 699
- V O 78319
- V O 78321
- V O 78425 (от том 1 до том 8)
- V O 78481, т. 1 и т. 2
- ИФ 3, а.е. от 937 до 944
- ИФ 5-4-29; ИФ 5-4-30, ИФ 5-4-31,
- ИФ 5-4-32, ИФ 5-4-33, ИФ 5-4-34
- IP-802
- IP-8376
- IP-2311

АКРДОПБГДСРСБНА - Р

- ф. 1, а. е. 3955
- ф. 1, а. е. 5195
- ф. 2, a.e. 6033
- ф. 2, а. е. 15 870
- ф. 4, оп. 3, а. е. 381
- ф. 4, оп. 3, а. е. 469
- ф. 4, оп. 3, а. е. 470 ф. 4, оп. 16, а.е. 19 б
- ф. 4, оп. 3 а, а.е. 29
- ф. 4, оп. 3 а, а.е. 30
- ф. 4, оп. 6, а. е. 36, а. е. 37, а. е. 38, а. е. 41
- ф. 4, оп. 16, а. е. 23, а. е. 25, а. е. 26
- ф. 7, а. е. 856

Неархивирани дела с рег. № 8256;

рег. № 8257; рег. № 10 625 (том 3 и том 4);

per. № 13 412 (т. 3, т. 4, т. 5); per. № 13 867

(т. 1, т. 2, т.3, т. 4); рег. № 14 427, т. 1;

per. № 17 548

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И СПОРТЪТ

Част I Олимпийското движение



Документален сборник

Първо издание

Формат 60х90/8 Печатни коли 65 Тираж 500

Печат "БИК - Българска издателска компания" АД

ISBN 978-954-2986-38-6